

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังบ้านผู้ใหญ่จิตร - บ้านนางยา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	1,575.00	12.17	19,167.75	1.3821	16.82	26,491.75
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.00	682.64	47,784.80	1.3821	943.48	66,043.37
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00	98.12	3,434.20	1.3821	135.61	4,746.41
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	1,400.00	354.33	496,062.00	1.3821	489.72	685,607.29
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	228.90	2,746.80	1.3821	316.36	3,796.35
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	124.00	159.74	19,807.76	1.3821	220.78	27,376.31
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						589,003.31	TOTAL	814,061.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	814,061.48
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00

ราคากลาง	แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์		814,061.48
ขนาดหรือเนื้อที่	1,400.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	581.47	บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายพยงค์ศักดิ์ สมจริง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2.....

(นางสาวศิรินาฏ ถิ่นนิคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3.....

(นายวงศ์กร ศรีนคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง