



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหลักเขต (กองช่าง)

ที่ บร ๕๖๗๐๓ / ๑๑

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงนา น.ส. ภาวิณี วงศ์นก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสมสุข ตำบลหลักเขต อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักเขตที่ ๒๓ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงนา น.ส. ภาวิณี วงศ์นก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสมสุข ตำบลหลักเขต อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงนา น.ส. ภาวิณี วงศ์นก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสมสุข ตำบลหลักเขต อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ราคากลางงานก่อสร้าง ๖๕๖,๑๓๗.๖๑ บาท  
(- หักส่วนลดค่าที่ดินหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- พิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายธนกร สุขใส)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายประวิติ เจริญรัมย์)

นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายวินัย แก้วอรสาร)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

เรียน. รวบรวมข้อมูล. ผู้ดำเนินการ. ด้านเทคนิค. -เห็นควรโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายอภิศักดิ์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

ลงชื่อ.....

(นางสุมาลี ไชยรินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ ความเห็น...

บันทึกข้อความ (กองช่าง) ที่ บร ๕๖๗๐๓/ ๑๑ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงนา น.ส. ภาวิณี วงศ์นก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสมสุข ตำบลหลักเขต  
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต.....



จำเอก.....

(ศิริพงษ์ วงศ์จำปา)


รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต

☒ อนุมัติ / เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายฤทธิเกียรติ เกรรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต



สรุปผลการคำนวณราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหลักเขต ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขวาง น.ส. ภาวิณี วงศ์นก หมู่ที่ 11 บ้านสมสุข ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 5 - 2.40 x 1.20 x 6.00 เมตร (มี SKEW45) จำนวน 1 แห่ง พร้อมปรับแต่งคันคลองบริเวณรอบท่อลอดเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซล 30.36 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	512,256.91	1.2799	655,637.61	Factor F
2	ป้ายโครงการ/ป้ายแนะนำโครงการ	500.00	1.0000	500.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษี (VAT) 7%
					พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			656,137.61	
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			656,137.61	
ตัวอักษร	ทกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
เมื่อวันที่ ..... 20 มกราคม 2569 .....

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)

นายธนกร สุกใส

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....(กรรมการฯ)

นายประวัติ เจริญรัมย์

นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....(กรรมการฯ)

นายวินัย แก้วอรสาร

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

**แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงนา น.ส. ภาวิณี วงศ์นก หมู่ที่ 11 บ้านสมสุข ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 5 - 2.40 x 1.20 x 6.00 เมตร (มี SKEW45) จำนวน 1 แห่ง พร้อมปรับแต่งคันคลองบริเวณรอบท่อลอดเหลี่ยม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	89.00	21.47	1,910.83	1.2799	27.48	2,445.67
2	งานทรายถมคอท่อลอดเหลี่ยม	ลบ.ม.	7.20	702.90	5,060.88	1.2799	899.64	6,477.42
3	งานดินถม (จากการขนส่ง)บดอัดแน่น	ลบ.ม.	63.00	128.75	8,111.25	1.2799	164.79	10,381.59
4	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.97	2,399.76	14,326.58	1.2799	3,071.46	18,336.59
5	งานคอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	26.02	2,633.90	68,533.98	1.2799	3,371.12	87,716.64
6	งานคอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	44.01	2,675.88	117,765.53	1.2799	3,424.86	150,728.10
7	ไม้แบบ	ตร.ม.	257.30	475.00	122,217.50	1.2799	607.95	156,426.18
8	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 SR 24	กก.	79.93	25.22	2,015.83	1.2799	32.28	2,580.06
	- RB 9 SR 24	กก.	1,505.90	23.40	35,238.06	1.2799	29.95	45,101.19
	- RB 25 SR 24	กก.	542.50	25.65	13,915.13	1.2799	32.83	17,809.97
	- DB 12 SD 40	กก.	2,657.09	25.59	67,994.93	1.2799	32.75	87,026.71
	- DB 16 SD 40	กก.	-	-	-	-	-	-
	- DB 20 SD 40	กก.	1,999.45	21.59	43,168.13	1.2799	27.63	55,250.89
	- DB 25 SD 40	กก.	-	-	-	-	-	-
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	169.62	65.42	11,096.54	1.2799	83.73	14,202.46
10	งานรื้อท่อกลมเดิมขนาดท่อ Ø 1.00 ม.	ม.	14.00	64.41	901.74	1.2799	82.44	1,154.14
<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม</b>					512,256.91			655,637.61
	ป้ายโครงการ/ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
<b>ตัวอักษร (-หกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-) รวม</b>								<b>656,137.61</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

512,256.91

② ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ ..... 20 มกราคม 2569 .....

(ลงชื่อ)

นายธนกร สุกใส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายประวิติ เจริญรัมย์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายวินัย แก้วอรสาร

กรรมการกำหนดราคากลาง