

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 (เส้นไปโรงเรียนบ้านหนองปลิง) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณการ นายธนกฤต สวางษ์นาม

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่

ประมาณการ

ว/ด/ป 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้าง	419,749.90	1.3642	572,622.81	Factor F
2	งานป้ายโครงการ 1 จุด	1,900.00		1,900.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			574,522.81	
คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิ				574,522.81	

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง

410.37 บาท/ตร.ม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายประภาส จันทวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายธนกฤต สวางษ์นาม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองปลิง (เส้นไปโรงเรียนบ้านหนองปลิง)

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ความยาว 350 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ - เมตร

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 (เส้นไปโรงเรียนบ้านหนองปลิง) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการ นายธนภุต สวางษ์นาม

แบบเลขที่

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ว/ด/ป 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง และปรับระดับทางขึ้นทางลง						
	- งานถางป่าลมต้นไม้	1,400	ม ²	1.73	2,422.00	2,422.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ม ²	10.94	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(หนา 5 ซม.)	-	ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง (ลูกรัง)		ม ³	280.73	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ทางขึ้นลง)	0.24	ลบ.ม.	9,700.00	2,328.00	2,328.00	
	- งานดินถมคันทาง (หนา 10 ซม.)		ม ³	125.34	-	-	
	รวมงานคันทาง					4,750.00	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทราห์ยาบ)	-	ม ³	538.70	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	140.00	ม ³	2,472.66	346,172.40	346,172.40	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					346,172.40	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	1,400	ม ²	33.00	46,200.00	46,200.00	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRACTION JOINT/เมตร(ตามขวาง)		ม.	42.35	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- EXPANSION JOINT/เมตร		ม.	72.20	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร (ตามยาว)		ม.	42.35	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ไม้แบบ	70.00	ม ²	288.65	20,205.50	20,205.50	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					66,405.50	
4	งานท่อลอดกลม คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก						
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.		ม.	314.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	1,500.00	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia 0.80 ม.	-	ม.	2,141.75	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	1,921.85	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)		จุด	1,657.92	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)					-	
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.					-	
						-	