แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าชุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	8,000.000	11.56	92,480.00	1.3371	15.45	123,655.00
2	1.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	400.000	368.07	147,228.00	1.3371	492.14	196,858.55
	1.1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3	1.1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,000.000	369.36	2,954,880.00	1.3371	493.87	3,950,970.04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าชุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	152.000	334.65	50,866.80	1.3371	447.46	68,013.99
5	1.1.3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	640.000	149.59	95,737.60	1.3371	200.01	128,010.74
6	1.1.3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,000.000	61.28	61,280.00	1.3371	81.93	81,937.48
7	1.1.4 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม.รองตะแกรงไวเมท	ตัน	.560	29,021.03	16,251.77	1.3371	38,804.01	21,730.24
8	1.1.5 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม.+RB 6 มม.รองDowell	ตัน	.660	29,021.03	19,153.87	1.3371	38,804.01	25,610.63
9	1.1.6 งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร	ลบ.ม.	120.000	205.43	24,651.60	1.3371	274.68	32,961.65
10	1.1.7 ตีเส้นจราจร สีเหลือง ขนาดกว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	41.250	290.00	11,962.50	1.3371	387.75	15,995.05
11	1.1.8 งานตีเส้น สีขาว ขนาดกว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	300.000	290.00	87,000.00	1.3371	387.75	116,327.70
	1.1.9 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าชุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.1.9.1 แผ่นป้ายจราจร ต1 - ต27,ต60 1.2 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3371	3,984.55	23,907.34
13	1.2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	8,400.000	11.56	97,104.00	1.3371	15.45	129,837.75
14	1.2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	420.000	368.07	154,589.40	1.3371	492.14	206,701.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าชุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,400.000	369.36	3,102,624.00	1.3371	493.87	4,148,518.55
16	1.2.3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	162.000	334.65	54,213.30	1.3371	447.46	72,488.60
17	1.2.3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	672.000	140.12	94,160.64	1.3371	187.35	125,902.19
18	1.2.3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,400.000	61.28	85,792.00	1.3371	81.93	114,712.48
19	1.2.3.5 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม.รองตะแกรงไวเมท	ตัน	.550	29,021.03	15,961.56	1.3371	38,804.01	21,342.20
20	1.2.3.6 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม.+RB 6 มม.รองDowell	ตัน	.690	29,021.03	20,024.51	1.3371	38,804.01	26,774.77
21	1.2.4 งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร	ลบ.ม.	168.000	205.43	34,512.24	1.3371	274.68	46,146.31
22	1.2.5 ตีเส้นจราจร สีเหลือง ขนาดกว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	57.750	290.00	16,747.50	1.3371	387.75	22,393.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าชุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	1.2.6 งานตีเส้น สีขาว ขนาดกว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	420.000	290.00	121,800.00	1.3371	387.75	162,858.78
24	1.2.7 งานตีเส้นชลอความเร็ว	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.3371	615.06	18,451.98
	1.2.8 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
25	1.2.8.1 ป้ายจราจรป้ายเตือน ต77	ชุด	3.000	4,380.00	13,140.00	1.3371	5,856.49	17,569.49
26	1.2.8.2 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายเตือน บ1 จราจร 3	ชุด	1.000	18,460.00	18,460.00	1.3371	24,682.86	24,682.86
27	1.2.8.3 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	86.000	508.31	43,714.66	1.3371	679.66	58,450.87
	1.2.9 งานอื่นๆ							
28	1.2.9.1 ทางลาดยางพรีมิกซ์เชื่อมต่อถนนเดิมหนาเฉลี่ย 3 ซ.ม.	ตร.ม.	60.000	330.00	19,800.00	1.3371	441.24	26,474.58
							รวมราคากลาง	10,009,284.38

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

10 สิงหาคม 2566 17:37:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าชุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

10 สิงหาคม 2566 17:37:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0096 บ้านวังไผ่-บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

10 สิงหาคม 2566