



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔๘๐๓ / ๙๕๓

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสามวัง ที่ ๗๑๕ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๕/ว ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓๕/ว ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเดิน กว้าง ๑.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑.๐๐ เมตร และ วางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๔๐ เมตร และ บ่อพักคอนกรีต จำนวน ๑๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสามวัง) แบบเลขที่ ๓๐ / ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๗๓๓,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอติญา คงปิ่น)

(นางชยาภรณ์ เทียวพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

(นายหยวก ประสงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมทางเดิน กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ (ช่วยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่างเทศบาลตำบลหนองสามวัง แบบเลขที่ 30/2565

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 , ราคานั้น 32.94 บาท/ลิตร)


ปร.4 แผนงาน...1...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานรื้อพื้นทางแอลฟัลท์เดิม	560.00	ตร.ม.			16.63	9,312.80	9,312.80	
1.2	งานลูกรังรองพื้น (134.4 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	84.00	ลบ.ม.	593.79	49,878.36			49,878.36	
1.3	งานลูกรังไผ่ทาง (10.08 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	6.30	ลบ.ม.	593.79	3,740.88			3,740.88	
1.4	งานทรายบดรองพื้น (39.2 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	28.00	ลบ.ม.	515.40	14,431.20			14,431.20	
1.5	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 280 KSC (ลูกบาศก์)	548.00	ตร.ม.	367.00	201,116.00			201,116.00	
1.6	งาน EXPASION JOINT	4.00	ม.	211.14	844.56			844.56	
1.7	งาน CONTRACTION JOINT	52.00	ม.	108.80	5,657.60			5,657.60	
1.8	สีตีเส้นจราจร (Thermoplastic Paint)	28.00	ตร.ม	290.00	8,120.00			8,120.00	
2	รวมงานต้นทุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (1)							293,101.40	
2.1	วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมกลบฝัง	118.00	เมตร	849.24	100,210.32			100,210.32	
2.2	ทรายหยาบขุมน้ำกลบหลังท่อ (50 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	35.87	ลบ.ม.	515.40	18,487.40			18,487.40	
	รวมงานต้นทุนวางท่อระบายน้ำ (2)							118,697.72	
	รวมเป็นเงิน (1)+(2)							411,799.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายเมธีธร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ

 (นางนันทา สายแสง)

กรรมการ

 (นางสาวติญา คงปิ่น)

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมทางเดิน กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ (ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่างเทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 , ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

ปร.4 แผ่นงาน...2...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ยอดยกมา							411,799.12	
3.1	งานขุดดินและถมคืน	24.19	ลบ.ม.			142.00	3,434.98	3,434.98	
3.2	คอนกรีต STRENGTH 240 KSC (ลูกบาศก์)	9.222	ลบ.ม.	1,693.18	15,614.51	327.00	3,015.59	18,630.10	
3.3	งานเหล็ก RB 9 mm.	0.858	ตัน	22,000.00	18,876.00	4,400.00	3,775.20	22,651.20	
3.4	ลวดผูกเหล็ก	25.74	กก.	25.83	664.86			664.86	
3.5	ไม้แบบ (1)	105.60	ตร.ม.	334.68	35,342.21			35,342.21	
3.6	ทรายหยาบชุ่มน้ำ	0.814	ลบ.ม.	515.40	419.54			419.54	
3.7	คอนกรีตหยาบ	1.70	ลบ.ม.	1,653.16	2,810.37	426.00	724.20	3,534.57	
3.8	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 mm.	16.00	เส้น	635.92	10,174.72			10,174.72	
3.9	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว	3.00	เส้น	218.69	656.07			656.07	
	รวมงานต้นทูปักคอนกรีตเสริมเหล็ก (3)							95,508.25	
	รวมเป็นเงิน (1)+(2)+(3)							507,307.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายมนตรี ก้อนทอง) ประธานกรรมการ

 (นางนันทนา สายแสง) กรรมการ

 (นางสาวติญา คงปิ่น) กรรมการ

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร
พร้อมทางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง (ขอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567, ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	ยอดยกมา							507,307.37	
4.1	งานทางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ยาว 21.00 เมตร								
4.1	เสาเข็มเหล็ก Ø 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	571.00	9,136.00	126.00	2,016.00	11,152.00	
4.2	คอนกรีต STRENGTH 240 KSC (ลูกบาศก์)	2.474	ลบ.ม.	1,693.18	4,188.93	327.00	809.00	4,997.93	
4.3	เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	29.40	ตร.ม.	33.00	970.20	5.00	147.00	1,117.20	
4.4	เหล็ก RB 6 มม.	0.018	ต้น	22,750.00	409.50	4,400.00	79.20	488.70	
4.5	เหล็ก RB 9 มม.	0.010	ต้น	22,000.00	220.00	4,400.00	44.00	264.00	
4.6	เหล็ก RB 12 มม.	0.044	ต้น	21,650.00	952.60	3,600.00	158.40	1,111.00	
4.7	ไม้แบบ (1)	11.20	ตร.ม.	334.68	3,748.42		-	3,748.42	
4.8	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3.00 เมตร	28.00	แผ่น	241.50	6,762.00	25.00	700.00	7,462.00	
4.9	ลวดผูกเหล็ก	2.16	กก.	25.83	55.79		-	55.79	
	รวมงานต้นทุนทางเดินเท้า (4)							30,397.03	
	รวมค่าต้นทุนและค่าแรงงาน (1)+(2)+(3)+(4)							537,704.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนต์เกียรติ์ ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ

แบบรายงานผลการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 1
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร
ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมทางเดิน กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร
และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร และบ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

แบบกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 , ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F งานทาง	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	537,704.40	1.3642	733,536.34	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			733,536.34	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			733,000.00	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ 560.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,308.93 บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอติญา คงปิ่น)