

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งกระถิ่น - คลองขนาน หมู่ที่ 4 บ้านสวน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาวรวม 182.50 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 730.00 ตร.ม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง/กองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	730.00	11.64	8,497.20	1.3624	15.86	11,576.59
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.50	840.00	30,660.00	1.3624	1,144.42	41,771.18
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	730.00	394.39	287,904.70	1.3624	537.32	392,241.36
4	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	730.00	48.00	35,040.00	1.3624	65.40	47,738.50
5	Expansion Joint (เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.)	ม.	24.00	175.29	4,206.96	1.3624	238.82	5,731.56
6	Contraction Joint (เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.)	ม.	48.00	86.84	4,168.32	1.3624	118.31	5,678.92
7	Longitudinal Joint (เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.)	ม.	182.50	81.03	14,787.98	1.3624	110.40	20,147.14
8	งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	82.13	163.00	13,387.19	1.3624	222.07	18,238.71
9	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม	ท่อน	8.00	1,525.26	12,202.08	1.3624	2,078.01	16,624.11
					410,854.43		รวม	559,748.07
					ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ขอปรับลดเป็น			559,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

410,854.43

ตารางเมตรละ

765.75

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเกษมสันต์ งามข้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ร่อนทอง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปวีณฤกษ์ การชนะ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเดือนใจ สุวรรณพงษ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ประมาณการ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พ.ศ. 2569

- ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (รวมฤดูฝนและทดสอบวัสดุ)