แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**622,358.57**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**731,718.87**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**66,875.90**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,290,316.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:26

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**94,073.58**	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**		**รวม**					**2,128.42**	
6	**งานป้อมยาม**		**รวม**					**99,000.00**	
7	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**		**รวม**					**674,161.31**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,290,316.65**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,290,316.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ปรับระดับและบดทับดินเดิม	4,096.220	ตร.ม.	0.00	0.00	11.14	45,631.89	45,631.89	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	67.580	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	12,231.98	12,231.98	
	- ขุดดินโครงสร้างอื่น ๆ	3.350	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	606.35	606.35	
	งานฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐาน	1.140	ลบ.ม.	2,184.58	2,490.42	427.00	486.78	2,977.20	
	- ทรายหยาบรองก้นฐาน	2.400	ลบ.ม.	448.60	1,076.64	112.00	268.80	1,345.44	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	6.480	ลบ.ม.	2,323.52	15,056.40	421.00	2,728.08	17,784.48	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB12	.140	ตัน	20,626.17	2,887.66	3,900.00	546.00	3,433.66	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB16	.720	ตัน	18,887.85	13,599.25	3,900.00	2,808.00	16,407.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	21.600	กก.	37.49	809.78	0.00	0.00	809.78	
	- ไม้แบบ	17.280	ลบ.ฟ.	612.15	10,577.95	0.00	0.00	10,577.95	
	- ไม่เคร่ายึดแบบ	5.190	ลบ.ฟ.	602.80	3,128.53	0.00	0.00	3,128.53	
	- ค่าแรงไม้แบบ	21.600	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,520.80	3,520.80	
	- ตะปู	4.320	กก.	60.75	262.44	0.00	0.00	262.44	
	งานเสา								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	3.510	ลบ.ม.	2,323.52	8,155.55	421.00	1,477.71	9,633.26	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.070	ตัน	21,680.00	1,517.60	4,900.00	343.00	1,860.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB16	.600	ตัน	18,887.85	11,332.71	3,900.00	2,340.00	13,672.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.100	กก.	37.49	753.54	0.00	0.00	753.54	
	- ค่าแรงไม้แบบ	64.800	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	10,562.40	10,562.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	51.840	ลบ.ฟ.	612.15	31,733.85	0.00	0.00	31,733.85	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	15.560	ลบ.ฟ.	602.80	9,379.56	0.00	0.00	9,379.56	
	- ตะปู	12.960	กก.	60.75	787.32	0.00	0.00	787.32	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200 x 200 x 6 มม. (ราคาสืบ/ไทยวัสดุ)	10.000	แผ่น	168.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- J - Bolt M12 x 300 มม. (ราคาสืบ/ไทยวัสดุ)	40.000	ชุด	73.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	งานคาน								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	10.670	ลบ.ม.	2,323.52	24,791.95	421.00	4,492.07	29,284.02	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.190	ตัน	21,680.00	4,119.20	4,900.00	931.00	5,050.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB16	1.390	ตัน	18,887.85	26,254.11	3,900.00	5,421.00	31,675.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	47.400	กก.	37.49	1,777.02	0.00	0.00	1,777.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	106.650	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	17,383.95	17,383.95	
	- ไม้แบบ	85.320	ลบ.ฟ.	612.15	52,228.63	0.00	0.00	52,228.63	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	25.600	ลบ.ฟ.	602.80	15,431.68	0.00	0.00	15,431.68	
	- ตะปู	21.330	กก.	60.75	1,295.79	0.00	0.00	1,295.79	
	งานพื้น								
	- ลูกรัง	63.450	ลบ.ม.	50.00	3,172.50	292.00	18,527.40	21,699.90	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง หนา 5 ซม.	140.000	ตร.ม.	252.34	35,327.60	26.00	3,640.00	38,967.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	9.000	ลบ.ม.	2,323.52	20,911.68	421.00	3,789.00	24,700.68	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.320	ตัน	20,506.54	6,562.09	4,900.00	1,568.00	8,130.09	
	- ตะแกรง Wiremesh ขนาด 4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	140.000	ตร.ม.	33.00	4,620.00	6.00	840.00	5,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	9.600	กก.	37.49	359.90	0.00	0.00	359.90	
	- ค่าแรงไม้แบบ	49.400	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	8,052.20	8,052.20	
	- ไม้แบบ	39.520	ลบ.ฟ.	612.15	24,192.16	0.00	0.00	24,192.16	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	11.860	ลบ.ฟ.	602.80	7,149.20	0.00	0.00	7,149.20	
	- ตะปู	9.880	กก.	60.75	600.21	0.00	0.00	600.21	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	1,912.710	กก.	27.60	52,790.79	0.00	0.00	52,790.79	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,912.710	กก.	0.00	0.00	12.00	22,952.52	22,952.52	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	266.400	ตร.ม.	55.79	14,862.45	0.00	0.00	14,862.45	
	- ค่าแรงงานทาสีรองพื้นกันสนิม	88.800	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	3,196.80	3,196.80	
	- ค่าแรงงานทาสีน้ำมัน 2 รอบ	177.600	ตร.ม.	0.00	0.00	39.00	6,926.40	6,926.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปสำเร็จรูป ขนาด 61 x 27 x 1 มม.	44.000	ท่อน	459.00	20,196.00	0.00	0.00	20,196.00	
	- สกรูยึดแปสำเร็จรูป เบอร์ 10 x 13 (500 ตัว/กล่อง)	2.000	กล่อง	275.70	551.40	0.00	0.00	551.40	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	220.880	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	5,742.88	5,742.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	159,730.71	435,343.56	33,985.14	187,015.01	622,358.57	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม. + PU FOAM หนา 2 นิ้ว	237.800	ตร.ม.	498.00	118,424.40	72.00	17,121.60	135,546.00	
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	48.300	เมตร	50.65	2,446.39	51.00	2,463.30	4,909.69	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	48.300	เมตร	84.27	4,070.24	74.00	3,574.20	7,644.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุสิ้นเปลือง (สกรูเมทัลชีท, สกรูปลายสว่าน เป็นต้น)	1.000	งาน	2,685.09	2,685.09	0.00	0.00	2,685.09	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	140.000	ตร.ม.	185.09	25,912.60	103.00	14,420.00	40,332.60	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น - โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.000	ตร.ม.	230.69	4,613.80	103.00	2,060.00	6,673.80	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาฝ้าเพดาน	160.000	ตร.ม.	45.76	7,321.60	31.00	4,960.00	12,281.60	
	งานตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ชนิดก่อครึ่งแผ่น	284.920	ตร.ม.	252.77	72,019.22	104.00	29,631.68	101,650.90	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง	216.700	ม.	113.98	24,699.46	51.00	11,051.70	35,751.16	
	- ฉาบปูนเรียบขัดมัน ผนังภายใน	391.470	ตร.ม.	82.29	32,214.06	96.00	37,581.12	69,795.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบขัดมัน ผนังภายนอก	178.370	ตร.ม.	82.29	14,678.06	109.00	19,442.33	34,120.39	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาผนังภายใน	285.300	ตร.ม.	63.00	17,973.90	31.00	8,844.30	26,818.20	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาผนังภายนอก	178.370	ตร.ม.	77.39	13,804.05	35.00	6,242.95	20,047.00	
	- ปูนทราย สำหรับรองพื้นบุกระเบื้อง	106.170	ตร.ม.	123.73	13,136.41	0.00	0.00	13,136.41	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร	106.170	ตร.ม.	267.33	28,382.42	169.00	17,942.73	46,325.15	
	งานตกแต่งพื้น								
	- ปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมันเรียบ	140.000	ตร.ม.	88.39	12,374.60	96.00	13,440.00	25,814.60	
	- ปูนทรายปรับระดับ สำหรับปูกระเบื้อง	20.000	ตร.ม.	123.73	2,474.60	0.00	0.00	2,474.60	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร	20.000	ตร.ม.	278.08	5,561.60	161.00	3,220.00	8,781.60	
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ประตู - ป1	1.000	ชุด	17,185.51	17,185.51	2,000.00	2,000.00	19,185.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู - ป2	3.000	ชุด	4,267.29	12,801.87	500.00	1,500.00	14,301.87	
	- ประตู - ป3	5.000	ชุด	1,885.98	9,429.90	500.00	2,500.00	11,929.90	
	- หน้าต่าง - น1	5.000	ชุด	10,828.27	54,141.35	900.00	4,500.00	58,641.35	
	- หน้าต่าง - น2	2.000	ชุด	2,233.64	4,467.28	700.00	1,400.00	5,867.28	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	2,242.99	11,214.95	461.00	2,305.00	13,519.95	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,214.95	2,429.90	461.00	922.00	3,351.90	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	2.000	แผง	887.85	1,775.70	174.00	348.00	2,123.70	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมก็อกน้ำสแตนเลสและอุปกรณ์	2.000	ชุด	672.90	1,345.80	461.00	922.00	2,267.80	
	- ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ	5.000	อัน	327.10	1,635.50	72.00	360.00	1,995.50	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	2.000	บาน	148.00	296.00	72.00	144.00	440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.000	อัน	137.85	275.70	26.00	52.00	327.70	
	- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	98.00	490.00	36.00	180.00	670.00	
	- ตะแกรงกรองผง พร้อมที่ดักกลิ่น	8.000	อัน	68.00	544.00	77.00	616.00	1,160.00	
	- Stop Valve	7.000	ชุด	128.00	896.00	36.00	252.00	1,148.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,658.86	521,721.96	7,762.00	209,996.91	731,718.87	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานระบบท่อโสโครก								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,330.00	4,330.00	1,500.00	1,500.00	5,830.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	688.79	2,066.37	123.00	369.00	2,435.37	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	650.48	650.48	195.15	195.15	845.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	487.86	487.86	146.36	146.36	634.22	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	162.62	162.62	48.79	48.79	211.41	
	งานระบบท่อน้ำทิ้ง								
	- บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมฝา ขนาด 40 x 50 ซม.	11.000	บ่อ	295.32	3,248.52	88.60	974.60	4,223.12	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ø 8 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	12.000	ท่อน	319.93	3,839.16	95.98	1,151.76	4,990.92	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ท่อน	688.79	688.79	123.00	123.00	811.79	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ท่อน	202.80	811.20	41.00	164.00	975.20	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (40% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	518.88	518.88	155.67	155.67	674.55	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	389.16	389.16	116.75	116.75	505.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	129.72	129.72	38.92	38.92	168.64	
	งานระบบท่อประปา								
	- ถังเก็บน้ำดี ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	3,448.60	3,448.60	960.00	960.00	4,408.60	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.000	ชุด	8,598.13	8,598.13	0.00	0.00	8,598.13	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	13.000	ท่อน	110.28	1,433.64	31.00	403.00	1,836.64	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ¾ นิ้ว	1.000	ท่อน	74.77	74.77	31.00	31.00	105.77	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ½ นิ้ว	4.000	ท่อน	60.75	243.00	31.00	124.00	367.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	808.92	808.92	242.68	242.68	1,051.60	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	485.36	485.36	145.61	145.61	630.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	161.79	161.79	48.54	48.54	210.33	
	งานฐานถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ขุดดินโครงสร้างอื่น ๆ	17.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,125.87	3,125.87	
	- ทรายหยาบ	.350	ลบ.ม.	448.60	157.01	112.00	39.20	196.21	
	- ทรายถม	9.300	ลบ.ม.	420.56	3,911.20	121.00	1,125.30	5,036.50	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.290	ลบ.ม.	2,323.52	2,997.34	421.00	543.09	3,540.43	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.070	ตัน	20,506.54	1,435.45	4,900.00	343.00	1,778.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.100	กก.	37.49	78.72	0.00	0.00	78.72	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.330	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	379.79	379.79	
	- ไม้แบบ	1.870	ลบ.ฟ.	612.15	1,144.72	0.00	0.00	1,144.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	.570	ลบ.ฟ.	602.80	343.59	0.00	0.00	343.59	
	- ตะปู	.590	กก.	60.75	35.84	0.00	0.00	35.84	
	งานฐานรองรับถังเก็บน้ำดีและปั๊มน้ำ								
	- ขุดดินโครงสร้างอื่น ๆ	1.820	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	329.42	329.42	
	- ทรายหยาบ	1.170	ลบ.ม.	448.60	524.86	112.00	131.04	655.90	
	- คอนกรีตหยาบ	.490	ลบ.ม.	1,635.51	801.39	427.00	209.23	1,010.62	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.960	ลบ.ม.	2,323.52	4,554.09	421.00	825.16	5,379.25	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.070	ตัน	20,506.54	1,435.45	4,900.00	343.00	1,778.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.100	กก.	37.49	78.72	0.00	0.00	78.72	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.030	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	493.89	493.89	
	- ไม้แบบ	2.430	ลบ.ฟ.	612.15	1,487.52	0.00	0.00	1,487.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	.730	ลบ.ฟ.	602.80	440.04	0.00	0.00	440.04	
	- ตะปู	.760	กก.	60.75	46.17	0.00	0.00	46.17	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	73,852.72	52,049.08	16,265.05	14,826.82	66,875.90	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส ขนาด 24 ช่อง รุ่นใส่ MCB	1.000	ตู้	9,097.20	9,097.20	1,200.00	1,200.00	10,297.20	
	- เมนเบรกเกอร์ MCCB 3 เฟส ขนาด 60A IC=30kA	1.000	อัน	3,546.73	3,546.73	0.00	0.00	3,546.73	
	- Surge Protector Device	3.000	อัน	4,083.00	12,249.00	0.00	0.00	12,249.00	
	- Circuit Breaker 1 Pole 20A	3.000	อัน	97.20	291.60	0.00	0.00	291.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Circuit Breaker 1 Pole 10A	12.000	อัน	103.74	1,244.88	0.00	0.00	1,244.88	
	- โคมไฟ LED Panel แบบฝังฝ้า ขนาด 40 วัตต์	16.000	โคม	652.34	10,437.44	154.00	2,464.00	12,901.44	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V 16A ควบคุมวงจร 1 ช่อง พร้อมหน้ากาก	2.000	ชุด	53.16	106.32	82.00	164.00	270.32	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 250V 16A ควบคุมวงจร 2 ช่อง พร้อมหน้ากาก	7.000	ชุด	84.32	590.24	92.00	644.00	1,234.24	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ 250V 16A พร้อมหน้ากาก	8.000	ชุด	150.44	1,203.52	92.00	736.00	1,939.52	
	งานสายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์								
	- ท่อ EMT ขนาด 1" dia 25 mm.	15.000	เมตร	61.69	925.35	29.00	435.00	1,360.35	
	- ท่อ EMT ขนาด ½" dia 15 mm.	15.000	เมตร	33.65	504.75	23.00	345.00	849.75	
	- ท่อ PVC ขนาด ½" dia 15 mm.	360.000	เมตร	12.39	4,460.40	21.00	7,560.00	12,020.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (50% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	2,945.25	2,945.25	883.58	883.58	3,828.83	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	1,767.15	1,767.15	530.15	530.15	2,297.30	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด และทาสี (10% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	589.05	589.05	176.72	176.72	765.77	
	- สาย IEC01 ขนาด 10 sq.mm.	15.000	เมตร	66.19	992.85	16.00	240.00	1,232.85	
	- สาย IEC01 ขนาด 6 sq.mm.	60.000	เมตร	40.53	2,431.80	21.00	1,260.00	3,691.80	
	- สาย IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	1,080.000	เมตร	15.27	16,491.60	7.00	7,560.00	24,051.60	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,399.30	69,875.13	3,327.45	24,198.45	94,073.58	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**								
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	654.21	1,308.42	410.00	820.00	2,128.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	-	-	654.21	1,308.42	410.00	820.00	2,128.42	
6	**งานป้อมยาม**								
	- อาคารรักษาความปลอดภัย ขนาด 2.40 x 2.40 x 2.40 เมตร	1.000	งาน	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
	รวมค่างานป้อมยาม	-	-	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
7	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	งานลานหินคลุก								
	- หินคลุก หนา 0.20 ม.	295.040	ลบ.ม.	74.25	21,906.72	121.00	35,699.84	57,606.56	
	งานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกรัง หนา 0.15 ม.	321.600	ลบ.ม.	50.00	16,080.00	121.00	38,913.60	54,993.60	
	- ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	93.800	ลบ.ม.	448.60	42,078.68	121.00	11,349.80	53,428.48	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	140.070	ลบ.ม.	2,323.52	325,455.44	421.00	58,969.47	384,424.91	
	- ตะแกรง Wiremesh ขนาด 4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	1,340.000	ตร.ม.	33.00	44,220.00	6.00	8,040.00	52,260.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.020	ตัน	21,680.00	433.60	4,900.00	98.00	531.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB12	.470	ตัน	20,626.17	9,694.29	3,900.00	1,833.00	11,527.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.700	กก.	37.49	551.10	0.00	0.00	551.10	
	- ค่าแรงไม้แบบ	72.670	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	11,845.21	11,845.21	
	- ไม้แบบ	58.140	ลบ.ฟ.	612.15	35,590.40	0.00	0.00	35,590.40	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	17.450	ลบ.ฟ.	602.80	10,518.86	0.00	0.00	10,518.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	14.540	กก.	60.75	883.30	0.00	0.00	883.30	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	46,548.73	507,412.39	9,753.00	166,748.92	674,161.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**2,290,316.65**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าบริเวณฯ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**746,346.56**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**746,346.56**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 746,346.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานขอขยายเขตไฟฟ้า								
	- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315kVA (22 kV/400/230V)	1.000	เครื่อง	300,009.49	300,009.49	23,438.24	23,438.24	323,447.73	
	- ชุดอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟภ.	1.000	ชุด	112,503.56	112,503.56	18,750.59	18,750.59	131,254.15	
	- ชุดหัวเสา DDE/BA	1.000	ชุด	4,500.14	4,500.14	450.01	450.01	4,950.15	
	- ชุดหัวเสา DE/BA	1.000	ชุด	4,031.38	4,031.38	403.14	403.14	4,434.52	
	- ชุดหัวเสา Bracket For Aerial Cable	1.000	ชุด	3,000.09	3,000.09	600.02	600.02	3,600.11	
	- เสาไฟฟ้า ความสูง 12.00 เมตร	5.000	ต้น	4,258.26	21,291.30	750.02	3,750.10	25,041.40	
	- สายไฟฟ้าแรงสูง 25kV ขนาด 1x50 sq.mm. (SAC)	150.000	ม.	115.32	17,298.00	33.75	5,062.50	22,360.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาไฟฟ้าคอนกรีต สูง 8.00 เมตร	30.000	ต้น	1,520.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	
	- สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 วัตต์	60.000	โคม	1,594.30	95,658.00	0.00	0.00	95,658.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไฟฟ้า	30.000	ชุด	0.00	0.00	3,000.00	90,000.00	90,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	431,532.54	603,891.96	47,425.77	142,454.60	746,346.56	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**746,346.56**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานรั้วคสล.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**849,686.14**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**447,732.51**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,297,418.65**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,297,418.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	19.290	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,491.49	3,491.49	
	งานฐานราก								
	- เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร	206.000	ต้น	621.00	127,926.00	132.00	27,192.00	155,118.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐาน	2.320	ลบ.ม.	448.60	1,040.75	112.00	259.84	1,300.59	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐาน	1.950	ลบ.ม.	1,635.51	3,189.24	427.00	832.65	4,021.89	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	11.690	ลบ.ม.	2,323.52	27,161.94	421.00	4,921.49	32,083.43	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.930	ตัน	20,506.54	19,071.08	4,900.00	4,557.00	23,628.08	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	.420	ตัน	19,149.53	8,042.80	3,900.00	1,638.00	9,680.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	40.500	กก.	37.49	1,518.34	0.00	0.00	1,518.34	
	- ค่าแรงไม้แบบ	80.340	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	13,095.42	13,095.42	
	- ไม้แบบ	64.280	ลบ.ฟ.	612.15	39,349.00	0.00	0.00	39,349.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	19.290	ลบ.ฟ.	602.80	11,628.01	0.00	0.00	11,628.01	
	- ตะปู	16.070	กก.	60.75	976.25	0.00	0.00	976.25	
	งานเสารั้ว C1								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	5.770	ลบ.ม.	2,323.52	13,406.71	421.00	2,429.17	15,835.88	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.010	ตัน	21,680.00	216.80	4,900.00	49.00	265.80	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	.030	ตัน	19,149.53	574.48	3,900.00	117.00	691.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.200	กก.	37.49	44.98	0.00	0.00	44.98	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.600	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	586.80	586.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	2.880	ลบ.ฟ.	612.15	1,762.99	0.00	0.00	1,762.99	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	.870	ลบ.ฟ.	602.80	524.43	0.00	0.00	524.43	
	- ตะปู	.720	กก.	60.75	43.74	0.00	0.00	43.74	
	งานเสารั้ว C2								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	5.770	ลบ.ม.	2,323.52	13,406.71	421.00	2,429.17	15,835.88	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.260	ตัน	21,680.00	5,636.80	4,900.00	1,274.00	6,910.80	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	1.300	ตัน	19,149.53	24,894.38	3,900.00	5,070.00	29,964.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	46.800	กก.	37.49	1,754.53	0.00	0.00	1,754.53	
	- ค่าแรงไม้แบบ	146.400	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	23,863.20	23,863.20	
	- ไม้แบบ	117.120	ลบ.ฟ.	612.15	71,695.00	0.00	0.00	71,695.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	35.140	ลบ.ฟ.	602.80	21,182.39	0.00	0.00	21,182.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	29.280	กก.	60.75	1,778.76	0.00	0.00	1,778.76	
	งานคานรั้ว GB								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	13.750	ลบ.ม.	2,323.52	31,948.40	421.00	5,788.75	37,737.15	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6	.410	ตัน	21,680.00	8,888.80	4,900.00	2,009.00	10,897.80	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	1.130	ตัน	19,149.53	21,638.96	3,900.00	4,407.00	26,045.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	46.200	กก.	37.49	1,732.03	0.00	0.00	1,732.03	
	- ค่าแรงไม้แบบ	174.480	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	28,440.24	28,440.24	
	- ไม้แบบ	139.590	ลบ.ฟ.	612.15	85,450.01	0.00	0.00	85,450.01	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	41.880	ลบ.ฟ.	602.80	25,245.26	0.00	0.00	25,245.26	
	- ตะปู	34.900	กก.	60.75	2,120.17	0.00	0.00	2,120.17	
	งานทับหลัง คสล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	9.170	ลบ.ม.	2,323.52	21,306.67	421.00	3,860.57	25,167.24	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	1.350	ตัน	20,506.54	27,683.82	4,900.00	6,615.00	34,298.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.500	กก.	37.49	1,518.34	0.00	0.00	1,518.34	
	- ค่าแรงไม้แบบ	101.780	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	16,590.14	16,590.14	
	- ไม้แบบ	81.430	ลบ.ฟ.	612.15	49,847.37	0.00	0.00	49,847.37	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	24.430	ลบ.ฟ.	602.80	14,726.40	0.00	0.00	14,726.40	
	- ตะปู	20.360	กก.	60.75	1,236.87	0.00	0.00	1,236.87	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	203,539.86	690,169.21	43,872.00	159,516.93	849,686.14	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (รั้วแบบ A)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อบล็อกช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม.	52.700	ตร.ม.	718.11	37,844.39	100.00	5,270.00	43,114.39	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาผนังภายนอก	144.500	ตร.ม.	77.39	11,182.85	35.00	5,057.50	16,240.35	
	- ฉาบแต่งร่องโชว์แนว	105.400	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	3,267.40	3,267.40	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง (รื้วแบบ B)								
	- ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	398.040	ตร.ม.	193.09	76,857.54	100.00	39,804.00	116,661.54	
	- ฉาบปูนผนังเซาะร่อง (ค่าแรง)	796.080	ตร.ม.	0.00	0.00	127.00	101,102.16	101,102.16	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาผนังภายนอก	1,091.400	ตร.ม.	77.39	84,463.44	35.00	38,199.00	122,662.44	
	งานประตูรั้วเหล็ก								
	- ขุดดินโครงสร้างอื่น ๆ	1.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	217.20	217.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.850	ลบ.ม.	2,323.52	4,298.51	421.00	778.85	5,077.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB9	.110	ตัน	20,506.54	2,255.71	4,900.00	539.00	2,794.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD40 - DB12	.160	ตัน	19,149.53	3,063.92	3,900.00	624.00	3,687.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.100	กก.	37.49	303.66	0.00	0.00	303.66	
	- ค่าแรงไม้แบบ	6.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	978.00	978.00	
	- ไม้แบบ	4.800	ลบ.ฟ.	612.15	2,938.32	0.00	0.00	2,938.32	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.440	ลบ.ฟ.	602.80	868.03	0.00	0.00	868.03	
	- ตะปู	1.200	กก.	60.75	72.90	0.00	0.00	72.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 - RB6 (ยึดรางล้อ)	3.460	กก.	21.68	75.01	0.00	0.00	75.01	
	- เพลาเหล็ก ขนาด 9 มม.	20.450	กก.	20.51	419.42	0.00	0.00	419.42	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	181.630	กก.	21.45	3,895.96	0.00	0.00	3,895.96	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	209.980	กก.	0.00	0.00	14.00	2,939.72	2,939.72	
	- เหล็กกล่องขนาด 25 x 25 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. นน. 8.6 กก./ท่อน	191.100	กก.	25.32	4,838.65	0.00	0.00	4,838.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. นน. 18.10 กก./ท่อน	1.200	กก.	25.46	30.55	0.00	0.00	30.55	
	- เหล็กกล่องขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. นน. 22.50 กก./ท่อน	187.870	กก.	25.42	4,775.65	0.00	0.00	4,775.65	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	380.170	กก.	0.00	0.00	14.00	5,322.38	5,322.38	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมและสีน้ำมัน	18.580	ตร.ม.	55.79	1,036.57	39.00	724.62	1,761.19	
	- พุกเหล็ก ขนาด ⅜ นิ้ว	4.000	ชุด	6.78	27.12	2.04	8.16	35.28	
	- ชุดล้อเลื่อนสแตนเลสคู่ ขนาด 3 นิ้ว	8.000	ชุด	428.97	3,431.76	0.00	0.00	3,431.76	
	- ล้อประคองเกลียวเหล็ก ขนาด 1½ นิ้ว	4.000	อัน	55.14	220.56	0.00	0.00	220.56	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	45,045.28	242,900.52	10,062.04	204,831.99	447,732.51	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,297,418.65**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารสำนักงาน**	**2,290,316.65**	**1.3009**	**2,979,472.92**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,979,472.92**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,621.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,979,472.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:33

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 22 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,979,472.92**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,621.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,979,472.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าบริเวณฯ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้าบริเวณฯ**	**746,346.56**	**1.3009**	**970,922.23**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**970,922.23**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 970,922.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:34

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าบริเวณฯ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**970,922.23**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 970,922.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานรั้วคสล.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานรั้วคสล.**	**1,297,418.65**	**1.3009**	**1,687,811.92**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,687,811.92**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,687,811.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:35

งานหรือกลุ่มงาน งานรั้วคสล.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,687,811.92**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,687,811.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

สรารัตน์ สุขมะดัน
(สรารัตน์ สุขมะดัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิศรา สังขะวัตร์
(อิศรา สังขะวัตร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย สีมาลัย
(สิทธิชัย สีมาลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรารัตน์ สุขมะดัน
10 พฤศจิกายน 2569 10:13:35

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 2,979,472.92 บาท**	**2,979,472.92**	
2	**งานระบบไฟฟ้าบริเวณฯ จำนวน 1 หลังละ 970,922.23 บาท**	**970,922.23**	
3	**งานรั้วคสล. จำนวน 1 หลังละ 1,687,811.92 บาท**	**1,687,811.92**	

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**5,638,207.07**	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์ .....)		

สรารัตน์ สุขมะดัน

10 พฤศจิกายน 2569 10:13:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสำนักช่าง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

สรารัตน์ สุขมะดัน

(สรารัตน์ สุขมะดัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิศรา สังขะวัตร์

(อิศรา สังขะวัตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย สีมาลัย

(สิทธิชัย สีมาลัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง