

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ป.ร.6

โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกักเลี้ยงบริเวณถนนด้านหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

แบบเลขที่

118/2568

งานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบมา มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อ

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2569

ชุด

1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกักเลี้ยงบริเวณถนนด้านหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน	3,073,410.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,073,410.34	
	ราคากลาง (สามล้านเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)	3,073,410.34	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 3037/2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(อาจารย์สุรพงษ์ ลิ่วไธสง) (นายปรัชชา วัฒนไธสง) (นายชัยชนะ ไชยศรี) (นายวรวิทย์ โคช่วย) (นางสาววาสนา หวานอารมณ์)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)



กลุ่มงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายบริเวณถนนด้านหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

งานผังแม่บทและระบบอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

1 หน้า

แบบเลขที่

118/2568

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายบริเวณถนนด้านหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน	2,252,903.05	1.3642	3,073,410.34	
รวมค่าก่อสร้าง				3,073,410.34	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 3037/2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 (อาจารย์สุรพงษ์ ลิ่วไสง) (นายปรีชา โน้นโสง) (นายชัยชนะ ไชยศรี)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

 (นายวรวิทย์ โคช่วย) กรรมการ

 (นางสาววาสนา หวานอารมณ์) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4



กลุ่มงานก่อสร้างทาง

โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายบริเวณถนนด้านหลังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

งานฝังแม่พิมพ์และระบบอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

แบบเลขที่ 118/2568

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต								
	- งานเทคโคโค้ท (Tack Coat)	4,795.00	ตร.ม.	5.15	24,694.25	8.13	38,983.35	63,677.60	
	- ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา 4 ซม. บนเทคโคโค้ท	4,795.00	ตร.ม.	284.28	1,363,122.60	10.19	48,870.64	1,411,993.24	
	- ทาสีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)	268.00	ตร.ม.	280.00	75,040.00	0.00	0.00	75,040.00	รวมค่าแรงแล้ว
	- สีทาถนน (Traffic Paint) ชนิดสะท้อนแสง (ทาไม่น้อยกว่า 2 รอบ)	108.00	ตร.ม.	50.00	5,400.00	30.00	3,240.00	8,640.00	
2	งานเทพถนน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตกำลังอีกประลัษณ์น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)	165.00	ลบ.ม.	2,056.00	339,240.00	327.00	53,955.00	393,195.00	
	- ทราเรองพื้น	55.00	ลบ.ม.	364.00	20,020.00	112.00	6,160.00	26,180.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1,100.00	ตร.ม.	22.43	24,673.00	5.00	5,500.00	30,173.00	
	- เหล็ก RB 15	111.00	กก.	21.91	2,431.68	4.00	444.00	2,875.68	
	- เหล็ก DB 16	363.00	กก.	20.38	7,399.39	3.00	1,089.00	8,488.39	
	- ดินลูกรัง (แน่น)	11.00	ลบ.ม.	505.00	5,555.00	76.74	844.14	6,399.14	
	- ค่าวัสดุแม่แบบ	22.00	ตร.ม.	384.00	8,448.00	139.00	3,058.00	11,506.00	
3	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟโซดาเซลล์ พร้อมฐานเสา เพลท ครอบชุด	15.00	ชุด	10,470.00	157,050.00	550.00	8,250.00	165,300.00	รวมค่าแรงแล้ว
	- โคมไฟ LED 120W พร้อมกิ่งขาจับ และฟิวส์ ครอบชุด	6.00	ชุด	7,570.00	45,420.00	500.00	3,000.00	48,420.00	
	- สายไฟ IEC 01 1Cx2.5 sq.mm.	50.00	เมตร	13.30	665.00	7.00	350.00	1,015.00	
	รวม							2,252,903.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 3037/2568 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 (อาจารย์สุพงษ์ สิวโสง) (นายปรีชา โนไธสง) (นายชัยชนะ ไชยศรี) (นายวรวิทย์ โคช่วย) (นางสาวสุภา หวานอารมณ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ