

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้าง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ ปร.5

โครงการ / ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝักปิด คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 10 ตำบลลูกช้าง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มต้นจาก ข้างที่คินนางสุดใจ สมอาษา สิ้นสุด ข้างที่คินนางบัว เวียงแก้ว  
ปริมาณงาน / รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร บ่อพัก คสล. 8 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00  
เมตร ยาว 206 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลน / องค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้าง แบบเลขที่ 11/2565 อ้างอิงแบบ ทล.-2-203 , แบบ ทล.-5-301 (ก 50)

ประมาณการโดย/ จ.ส.ด.สุริยา สีสาวแห นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็น	FACTOR . F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานทาง	439,059.51	1.3642	598,117.12	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
3	ประเภทงานชลประทาน				- หักเงินประกันผลงาน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			598,117.12	- พื้นที่ปกติ
	ตัวอักษร	ตัวอักษร(-ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์-)			

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้างที่ 38/2567 ลว. 16 ม.ค. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายภาสพงษ์ เล่ห์กล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(นางสาววิไลรัตน์ ใจหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ด.....กรรมการฯ

(สุริยา สีสาวแห)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางจิระภา ระดาพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

นายเสน่ห์ วิริญจะ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อนุมัติ.....

(นายอนันตสิทธิ์ ปิยาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกช้าง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**

โครงการ / ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝักปิด คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแขง หมู่ที่ 10  
สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 10 ตำบลลูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มต้นจาก ข้างที่คินางสุดใจ สมอาษา สิ้นสุด ข้างที่คินางบัว เวียงแก้ว  
ปริมาณงาน / รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร บ่อพัก คสล. 8 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาว 206  
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลลูกอึ่ง      แบบเลขที่ 11/2565 อ้างอิงแบบ ทด.-2-203 , แบบ ทด.-5-301 (ก 50)  
ประมาณการโดย จ.ส.ต.สุริยา สีสาวแห นายช่างโยธาชำนาญงาน      วันที่      มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	24.00	1.73	41.52	1.3642	2.36	56.64
2	งานขุดหรือ คสล. เดิม(หรือขน ไป)	ตร.ม.	24.00	97.00	2,328.00		-	2,328.00
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคืบ(หินคลุก)	ตร.ม.						
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.						
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.						
8	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.20	334.50	401.40	1.3642	456.32	547.59
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	24.00	430.39	10,329.36	1.3642	587.14	14,091.31
10	Expansion Joint	ม.						
11	Contraction Joint	ม.						
12	Longitudinal Joint	ม.						
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	206.00	455.46	93,824.76	1.3642	621.34	127,995.74
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
19	งานรางระบายน้ำ คสล. 0.50 x 0.30 ม.พร้อมฝักปิด	ม.	101.00	2,518.91	254,410.05	1.3642	3,436.30	347,066.19
20	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝักปิดเหล็กตะแกรง	บ่อ	8.00	9,715.55	77,724.42	1.3642	13,253.96	106,031.65
					439,059.51		รวม	598,117.12
ตัวอักษร (-) ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์(-)						ปรับยอด		598,117.12

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 439,059.51

② ค่าFACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลูกอึ่งที่ 38/2567 ลง. 16 ม.ค. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานฯ

ตรวจ.....

(นายภาสพงษ์ เล่ห์กล)

(นางสาววิไลรัตน์ เจริญหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกอึ่ง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. .... กรรมการฯ

เห็นชอบ.....

(สุริยา สีสาวแห)

(นางจิระภา ระคาพัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกอึ่ง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

อนุมัติ.....

(นายเสน่ห์ วิริญจะ)

(นายอนันตสิทธิ์ ปิจาน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกอึ่ง