

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแท่น	อำเภอ	บ้านแท่น	จังหวัด	ชัยภูมิ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแท่น / เทศบาลตำบลบ้านแท่น						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและงานฐานราก		รวม					8,420.42	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					365,813.31	
3	งานเหล็กโครงหลังคา		รวม					365,755.00	
4	งานฝ้าเพดาน		รวม					38,141.00	
5	งานทำผิวพื้น		รวม					48,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,063,858.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

โกศล ใจเอ็นดู

09 ตุลาคม 2566 11:04:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและงานฐานราก								
	- งานดินถม	115.000	ลบ.ม.	25.00	2,875.00	11.48	1,320.20	4,195.20	
	- งานดินขุดและกลบคืน	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	35.00	1,365.00	1,365.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	546.52	546.52	112.00	112.00	658.52	
	- คอนกรีตยาบรองพื้น 1:3:5	1.000	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	426.00	426.00	2,201.70	
	รวมค่างานดินและงานฐานราก	-	-	2,347.22	5,197.22	584.48	3,223.20	8,420.42	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีต ค.2 กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc.	57.500	ลบ.ม.	1,968.22	113,172.65	532.00	30,590.00	143,762.65	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต 50%	63.000	ตร.ม.	80.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	254.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	35,306.00	35,306.00	
	- ไม้คร่า ไม้ค้ำยัน	100.000	ตัน	28.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ตะปู	48.000	กก.	52.14	2,502.72	0.00	0.00	2,502.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 Dai 6 mm. (454 เส้น)	2.627	ตัน	25,704.02	67,524.46	4,400.00	11,558.80	79,083.26	
	- SD 40 Dai 12 mm.(95 เส้น)	.844	ตัน	20,941.50	17,674.62	3,600.00	3,038.40	20,713.03	
	- SD 40 Dai 16 mm.(198 เส้น)	1.008	ตัน	20,797.57	20,963.95	3,600.00	3,628.80	24,592.75	
	- งานลวดผูกเหล็กเสริม	90.000	กก.	44.02	3,961.80	0.00	0.00	3,961.80	
	- พื้นสำเร็จรูป	100.000	ตร.ม.	290.00	29,000.00	25.00	2,500.00	31,500.00	
	รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ชม.								
	- คอนกรีตทับหน้า	5.000	ลบ.ม.	1,968.22	9,841.10	532.00	2,660.00	12,501.10	
	- เหล็กตะแกรงไวท์เมต 4 mm. # 0.20x0.20 ม.	100.000	ตร.ม.	35.50	3,550.00	5.00	500.00	4,050.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	71,909.19	276,031.30	12,833.00	89,782.00	365,813.31	
3	งานเหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 4 x 2 x 2.3 mm.	65.000	ท่อน	726.00	47,190.00	0.00	0.00	47,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กกล่อง 1.5 x 3 x 2.3 mm.	75.000	ท่อน	539.00	40,425.00	0.00	0.00	40,425.00	
	- เหล็ก C 100 x 45 x 3.2 mm.	60.000	ท่อน	910.00	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	
	- หลังคาเหล็ก Maltai Cheet หนา 2.80 มม. พร้อมปูนฉาบกันความร้อน	378.000	ตร.ม.	235.00	88,830.00	70.00	26,460.00	115,290.00	
	- อุปกรณ์สกรูยึด	1,134.000	ตัว	5.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 9 มม. (0.25x0.40)	14.000	แผ่น	250.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ปิดซันด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ปิดบนผนังรอบห้องทำงาน ห้องวิทยุ Maltai Cheet	108.000	ตร.ม.	210.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	
	- เหล็กกล่อง 1.5 x 3 x 2.3 mm.	454.000	เส้น	60.00	27,240.00	50.00	22,700.00	49,940.00	
	- งานประกอบโครงหลังคา	378.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	26,460.00	26,460.00	
	รวมค่างานเหล็กโครงหลังคา	-	-	2,935.00	290,135.00	190.00	75,620.00	365,755.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- งานผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ	100.000	ตร.ม.	306.41	30,641.00	75.00	7,500.00	38,141.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	306.41	30,641.00	75.00	7,500.00	38,141.00	
	งานทำผิวพื้น								
	- พ1 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัดมัน	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	5,200.00	5,200.00	
	- พ1 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัดหยาบ	140.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,200.00	4,200.00	
	- พ1 พื้น คสล.ผิวกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	100.000	ตร.ม.	230.00	23,000.00	158.00	15,800.00	38,800.00	
	รวมค่างานทำผิวพื้น	-	-	230.00	23,000.00	228.00	25,200.00	48,200.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
6	- ผ1 ผนังกระจกใส โครงเคร่าอลูมิเนียม	18.000	ตร.ม.	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	161.000	ตร.ม.	255.75	41,175.75	94.00	15,134.00	56,309.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- งานฉาบปูนผนัง	322.000	ตร.ม.	50.43	16,238.46	87.00	28,014.00	44,252.46	
	รวมค่างานผนังและตกแต่งผิวผนัง	-	-	1,806.18	84,414.21	181.00	43,148.00	127,562.21	
	งานประตู รวมอุปกรณ์								
	- ป1 ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 2.00 ม. วงกบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	10,000.00	
	- ป2 ประตูบานสวิง ขนาด 0.80 x 2.00 ม. วงกบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00	
	รวมค่างานประตู รวมอุปกรณ์	-	-	13,400.00	13,400.00	1,000.00	1,000.00	14,400.00	
8	งานหน้าต่าง รวมอุปกรณ์								
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.50 x 3.45 ม. วงกบอลูมิเนียม	5.000	ชุด	7,200.00	36,000.00	500.00	2,500.00	38,500.00	
	รวมค่างานหน้าต่าง รวมอุปกรณ์	-	-	7,200.00	36,000.00	500.00	2,500.00	38,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานไฟฟ้า								
	- งานดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x 36 วัตต์	16.000	ชุด	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- สวิตช์ไฟ ปิด - เปิด	16.000	ชุด	80.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- เต้ารับ	12.000	ชุด	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 แบบแกนคู่	2.000	ม้วน	1,244.55	2,489.10	0.00	0.00	2,489.10	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 แบบแกนคู่	2.000	ม้วน	2,024.92	4,049.84	0.00	0.00	4,049.84	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าติดกับโครงเหล็ก	35.000	ท่อน	28.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- ค่าแรงงานไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	1.000	L.S	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	3,762.47	14,818.94	3,500.00	3,500.00	18,318.94	
10	งานสี								
	- งานทาสีน้ำครีติก	400.000	ตร.ม.	56.87	22,748.00	30.00	12,000.00	34,748.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทาโครงเหล็ก	1.000	L.S	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
	รวมค่างานสี	-	-	2,556.87	25,248.00	1,530.00	13,500.00	38,748.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,063,858.88	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านแท่น อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแท่น / เทศบาลตำบลบ้านแท่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

โกศล ใจเอ็นดู

09 ตุลาคม 2566 11:04:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแท่น	อำเภอ	บ้านแท่น	จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแท่น / เทศบาลตำบลบ้านแท่น					
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2566		

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,063,858.88	1.3065	1,389,931.62	
รวมค่าก่อสร้าง				1,389,931.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,389,931.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแท่น	อำเภอ	บ้านแท่น	จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านแท่น / เทศบาลตำบลบ้านแท่น				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กันยายน 2566				



เกรียงศักดิ์ เขียวขำ
(เกรียงศักดิ์ เขียวขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล ใจเอ็นดู
(โกศล ใจเอ็นดู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพล น้อยดี
(สุรพล น้อยดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านแท่น อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแท่น เทศบาลตำบลบ้านแท่น

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1.000 หลังละ 1,389,931.62 บาท	1,389,931.62	
สรุป	ราคากลาง	1,389,931.62	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านแท่น	อำเภอ	บ้านแท่น	จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านแท่น / เทศบาลตำบลบ้านแท่น				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566				

โกศล ใจเอ็นดู
(โกศล ใจเอ็นดู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ เขียวขำ
(เกรียงศักดิ์ เขียวขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพล น้อยดี
(สุรพล น้อยดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง