แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 12 เชื่อมซอย 14 หลิ่งห้า หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า

ปริมาณงาน การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 12 เชื่อมซอย 14 หลิ่งห้า หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า
(แยกจากถนนสาย ชม.ถ. 84 -0047 บ้านหลิ่งห้า 7 เชื่อมถนนสาย ชม.ถ. 84-0044 บ้านหลิ่งห้า 4)
STA.0+000 ถึง 0+110 จำนวน 2 งาน
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 105.00 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร
2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 110.00 เมตร

เจ้าของโครงการ **เทศบาลเมืองสุเทพ** ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสุเทพ เลขที่แบบ 8/15/2567

สถานที่ดำเนินการ บ้านหลิ่งห้า หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** 2569 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ(1)	หน่วย	ราคา/หน่วย(2)	ราคาทุน(3)	FACTOR F(4)	ราคาต่อหน่วย X Factor F(5)	ราคากลาง(6)
							(2)x(4)=(5)	(5)x(1)=(6)
1	**งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.**							
	1. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	375.00	ตร.ม.	543.66	203,870.70	1.3624	740.68	277,753.44
	2. รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	10.80	ตร.ม.	135.47	1,463.05	1.3624	184.56	1,993.27
	3.รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	64.80	ตร.ม.	96.57	6,257.61	1.3624	131.56	8,525.36
	4.งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	56.25	ลบ.ม.	58.41	3,285.56	1.3624	79.58	4,476.25
2	**งานรางระบายน้ำขนาด 0.30 x0.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร**							
	1.งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	34.125	ลบ.ม.	58.41	1,993.24	1.3624	79.58	2,715.59
	2. งานรางระบายน้ำ 0.30 x 0.40 เมตร	105.00	ม.	1,548.11	162,551.49	1.3624	2,109.14	221,460.15
	3.งานฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก	105.00	ม.	2,490.90	261,544.63	1.3624	3,393.60	356,328.40
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				640,966.29			873,252.47

เงินล่วงหน้าจ่าย %	0 ดอกเบี้ยเงินกู้ %	6		**รวมราคา**	873,252.47
เงินประกันผลงาน %	0 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม %	7	**(-แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)**		

จำนวนพื้นที่ดำเนินการ 110.00 เมตร

ราคาต่อเมตร 7938.66 บาทต่อเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	640,966.29
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
รวมค่างานต้นทุนเพื่อหา Factor F		640,966.29
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2781

(นายภาณุพงศ์ นกแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชระ เพลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิวินานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง