

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอยเทศบาล ๒๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน

(๑) กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนากำหนด)

(๒) งานครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงานประมาณ ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ลำดับที่ ๑๖ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๔ ตัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ ชุด/ตัน ประกอบด้วย

๒.๑.๑ เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ตัน

๒.๑.๒ ฐานรากเข็มเหล็ก ๑.๘ เมตร จำนวน ๑ ตัน

๒.๑.๓ โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม

๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๓๒,๘๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุวิทย์ พามา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมนตรี ทอนมาตย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นายพิชัย วงษ์ชม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ




(นายพิชัย วงษ์ชม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(นายมนตรี ทอนมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายสุวิทย์ พามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายมงคล ชื่นตา)


นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ข่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขอยเทศบาล 26
 ปริมาณงาน กว้าง 6.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,007.50 ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่ 1/2566-2/2566 แบบมาตรฐานสำหรับงานปกครองส่วนท้องถิ่น ทล-7-601 ทล-7-201 ทล-3-110(4) ทล-3-110(1)
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 แบบ ปร.4 จำนวน ๒ หน้า
 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร 33.51 บาท / ลิตร
 วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	421,050.48	1.3642	574,397.06	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. %
	(งานทาง)				- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.. %
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	256,000.00	-	256,000.00	- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
3	ป้ายโครงการ		-	2,500.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			832,897.06	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
	ราคากลาง			832,800.00	
ตัวอักษร					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลกุดชุมพัฒนาที่ 230/2567 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 ได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบแล้ว
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เห็นชอบกับราคาข้างบนนี้และได้ยึดถือประมาณการ ครั้งนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสุวิทย์ พามา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมนตรี ทองมาตย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพิชัย วงษ์ชม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....


ลงชื่อ 
 (นายมงคล ชื่นตา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

ปร.4 แผ่นที่ 1

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
กองช่างเทศบาลตำบลชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร
โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขอยเทศบาล 26
ปริมาณงาน กว้าง 6.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,007.50 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	- งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	105.00	70.00	7,350.00	1.3642	95.49	10,026.87
	(REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	SQ.M.			-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)				-	-	-	-
	- งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ลูกรัง) หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	201.00	-	1.3642	274.20	-
		C.U.M.			-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	5.00	373.04	1,865.20	1.3642	508.90	2,544.51
		C.U.M.			-	-	-	-
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				-	-	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	105.00	383.37	40,253.85	1.3642	522.99	54,914.30
		SQ.M.			-	-	-	-
	- รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (EXPENSION JONT)	ม.(ม.)	-	164.77	-	1.3642	224.78	-
	- รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JONT)	ม.(ม.)	14.00	157.10	2,199.40	1.3642	214.32	3,000.42
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JONT)	ม.(ม.)	-	44.39	-	1.3642	60.56	-
5	งานลาดยาง PRIME COAT & TACK COAT					-	-	-
	- งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.		37.37	-	1.3642	50.98	-
	- งานลาดยาง TACK COAT	ตร.ม.	1,007.50	16.27	16,392.03	1.3642	22.20	22,362.00
6	งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE					-	-	-
	- งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หนา 5 ซม. ชนิด Prime Coat	ตร.ม.	-	340.00	-	1.3642	463.83	-
	- งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หนา 5 ซม. ชนิด Tack Coat	ตร.ม.	1,007.50	340.00	342,550.00	1.3642	463.83	467,306.71

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายพิชัย วงษ์ชม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปร.4 แผนที่ 1

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
กองช่างเทศบาลตำบลชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร
โครงการ ขอมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโวลตาจอสลล์ ขอยางศาล 26
ปริมาณงาน กว้าง 6.50 เมตร ยาว 155 เมตร ทน 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,007.50 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
7 งานสีจราจร								
	สีเทอร์โมพลาสติก (ขาว)	ตร.ม.	31	290.00		1.3642	395.62	12,264.16
	สีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง)	ตร.ม.	5	290.00		1.3642	395.62	1,978.09
8 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)								
	7.1 แผ่นป้าย (SIGN PLATE)	ตร.ม.	-	276.60		1.3642	377.34	-
	7.2 เสาป้าย (SIGN POST)						-	-
	- เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.(M.)	-	500.00		1.3642	682.10	-
	(R.C.SIGN POST ZISE 0.12 X 0.12 M.)						-	-
9 งานไฟฟ้าถนน (ตรึงกันตั้งจัดซื้อ)								
	ชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี	ชุด	4.00	64,000.00		-	-	256,000.00
	พลังงานแสงอาทิตย์ (1 ชุด ประกอบด้วย)							
	1) เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ 6 เมตร จำนวน 1 ต้น							
	2) ฐานรากเสาเข็ม 1.80 เมตร จำนวน 1 ต้น							
	3) โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์							
	ตราผลิตภัณฑ์ INUT รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL3560							
	ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม							
	4) ตู้ไฟฟ้าถนนอีกตามเอกสารแนบท้าย							
				รวม	421,050.48		รวม	574,397.06

ลงชื่อ	ผู้ประมาณราคา	บาท
		421,050.48
(นายพิชัย วงษ์ชม)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	บาท
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642
	ราคาต่อก่อสร้าง	บาท
	คิดเป็นราคาต่อก่อสร้าง	574,397.06
		บาท/ตร.ม.
		570.12

NS
พิชัย