

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ (จุดที่ 1)

ที่อยู่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ เลขที่ 295 หมู่ 10 ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

พิกัด E 613627 N 1985684

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

ฝาย/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินสันฝาย	938	ลบ.ม.	18.98	17,803.240	1.3392	25.42	23,842.10	น้ำมันดีเซล 33.50 บาท
2	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก(ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1)	1,876	ถุง	142.75	267,799.00	1.3392	191.17	358,636.42	
3	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว	4	ท่อน	2,085.00	8,340.00	1.3392	2,792.23	11,168.93	
4	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 6 นิ้ว	2	ตัว	1,680.00	3,360.00	1.3392	2,249.86	4,499.71	
5	ประตุน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว	2	ตัว	3,520.00	7,040.00	1.3392	4,713.98	9,427.97	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					304,342.24				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 407,575.13

สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไกรเพชร มั่งคั่ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระชัย มั่งคั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา วังการรณ์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายแดนชัย แก้วดี)

ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่



แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ (จุดที่ 2)

ที่อยู่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ เลขที่ 295 หมู่ 10 ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

พิกัด E 613759 N 1985582

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

ฝ่าย/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินสันฝาย	360	ลบ.ม.	18.98	6,832.80	1.3392	25.42	9,151.20	น้ำมันดีเซล 33.50 บาท
2	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก(ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1)	720	ถุง	142.75	102,780.00	1.3392	191.17	137,642.40	
3	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว	4	ท่อน	2,085.00	8,340.00	1.3392	2,792.23	11,168.92	
4	ข้องอ 90 PVC ขนาด 6 นิ้ว	2	ตัว	1,680.00	3,360.00	1.3392	2,249.86	4,499.72	
5	ประตุน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว	2	ตัว	3,520.00	7,040.00	1.3392	4,713.98	9,427.96	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 128,352.80

รวมราคากลางทั้งสิ้น 171,890.07

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไกรเพชร มั่งคั่ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระชัย มั่งคั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา วัฏการรณ์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายแดนชัย แก้วดี)

ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่



แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ตำบลแม่จ๊ว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ (จุดที่ 3)

ที่อยู่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ เลขที่ 295 หมู่ 10 ตำบลแม่จ๊ว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

พิกัด E 613734 N 1985927

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ ตำบลแม่จ๊ว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

ฝ่าย/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน	คำนวณต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินสันฝาย	1,234	ลบ.ม.	18.98	23,421.32	1.3392	25.42	31,368.28	น้ำมันดีเซล 33.50 บาท
2	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก(ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1)	2,468	ถุง	142.75	352,307.00	1.3392	191.17	471,807.56	
3	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว	4	ท่อน	2,085.00	8,340.00	1.3392	2,792.23	11,168.92	
4	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 6 นิ้ว	2	ตัว	1,680.00	3,360.00	1.3392	2,249.86	4,499.72	
5	ประตุน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว	2	ตัว	3,520.00	7,040.00	1.3392	4,713.98	9,427.96	

รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น

394,468.32

รวมราคากลางทั้งสิ้น

528,271.97

ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไกรเพชร มั่งคั่ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระชัย มั่งคั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา วั่งการรณ์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายแดนชัย แก้วดี)

ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่