



แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มหมู
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบาย
 น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 100.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบุรณ์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 แบบแปลน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 ประมาณราคามือวันที่ 3 กันยายน 2567 ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อำเภอเมือง 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	100.00	113.30	11,330.00	1.3642	154.56	15,456.39
	1.2 งานถมบ้านและจุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	400.00	1.77	708.00	1.3642	2.41	965.85
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	100.00	90.01	9,001.00	1.3624	122.63	12,262.96
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	422.49	8,449.80	1.3642	576.36	11,527.22
	2.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	20.00	90.01	1,800.20	1.3642	122.79	2,455.83
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กเส้นรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.#)	ตร.ม.	453.04	344.45	156,048.28	1.3642	469.89	212,881.06
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	138.30	553.20	1.3642	188.67	754.68
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	94.69	6,817.68	1.3642	129.18	9,300.68
	3.4 งานคอนกรีตลาด หนา 0.07 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กเส้นรูป WIRE MESH ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.#)	ตร.ม.	66.00	188.01	12,408.39	1.3642	256.48	16,927.53
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	100.00	1,788.62	178,862.00	1.3642	2,440.04	244,003.54
	4.2 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 0.00 -	บ่อ	4.00	7,687.69	30,750.78	1.3642	10,487.55	41,950.21
	4.3 งานฝาท่อพักตะแกรงเหล็ก	ฝาท่อ	4.00	3,210.04	12,840.16	1.3642	4,379.14	17,516.55
	4.4 วางระบายน้ำ U-Ditch ขนาด 0.30x0.30 ม. พร้อมฝาท่อตะแกรงเหล็ก	ม.	16.00	2,555.00	40,880.00	1.3642	3,485.53	55,768.50
5	งานป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร							
	5.1 งานป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	ป้าย	1.00	3,803.04	3,803.04	-	-	3,803.04
					474,252.52	TOTAL		645,574.02
					คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างทั้งสิ้น			645,500.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล นัวพรมมี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายปฏิภาณ เสือพาดกอน)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้างทั้งสิ้น
 ตัวอักษร (-หกแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)