

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยางโดยข่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนาก เส้นเหมืองใหญ่ถึงบ้านหนองพุ่มไก่อ เริ่มกม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+454 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,816 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,816 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนาก เส้นเหมืองใหญ่ถึงบ้านหนองพุ่มไก่อ เริ่มกม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+454

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการข่อมแซมถนนลาดยาง โดยข่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต				งานทาง (FACTOR (F) เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1.1	หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนาก	966,543.00	1.3642	1,318,557.00	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	1,318,557.00
				โดยมีราคากลางงานก่อสร้าง	1,318,000.00
สรุป	(ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-))				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมหวัง มั่นคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิตติมา โฉมใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ ไทยสวัสดิ์)

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยางโดยข่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนาก เส้นเหมืองใหญ่ถึงบ้านหนองพุ่มไก่อ เริ่มกม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+454 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,816 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,816 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนาก เส้นเหมืองใหญ่ ถึงบ้านหนองพุ่มไก่อ เริ่มกม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+454

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ				
	1.1 ประเภผิว AC	ตร.ม.	1,816.00	12.54	22,772.00
2	งานโครงสร้างทาง				
	2.1 วัสดุพื้นทางประเภทหินคลุก	ลบ.ม.	217.92	613.78	133,754.00
3	งานผิวทาง				
	3.1 งานไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,816.00	45.45	82,537.00
	3.2 งานปูยางผิวแอสฟัลท์ปูบนผิว (PRIME COAT) หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	1,816.00	382.55	694,710.00
4	งานตีเส้นจราจร				
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	113.00	290.00	32,770.00
	รวมราคาค่างานต้นทุนงานทาง				966,543.00
	ตัวอักษร (-เก้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2569 ที่ราคาเฉลี่ยลิตรละ 42.00-42.99 บาท

- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาส่งงานพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน 2569

- ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุกอ้างอิงจากแหล่ง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

- ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อและรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 47 ตัน)

สำหรับราคาน้ำมันดีเซล(โซล่า)ที่ราคา 42.00-42.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมหวัง มั่นคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฐิติมา ไฉนใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายธรรมบุญ ไทยสวัสดิ์)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ใช้ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ราคา 42.00 – 42.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สายทาง เส้นเหมืองใหญ่ ถึงบ้านหนองพุ่มไก่อ เริ่มกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+454

หมู่ที่ 3

ตำบลหนองผักนาก

อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี

1.2 ก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ - เมตร

2. ข้อมูลวัสดุ

2.1 หินคลุก จากแหล่งโรงโม่หินศิลาเขาแก้ว ตำบลหนองไธสง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุที่แหล่ง 193.20 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะทางขนส่งประมาณ 51.00 กม.

2.2 หิน 3/4 จากแหล่งโรงโม่หินศิลามาตรศรี ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุที่แหล่ง 319.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะทางขนส่งประมาณ 42.00 กม.

2.3 หิน 3/8 จากแหล่งโรงโม่หินศิลามาตรศรี ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุที่แหล่ง 197.40 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะทางขนส่งประมาณ 42.00 กม.

2.4 หินฝุ่น จากแหล่งโรงโม่หินศิลามาตรศรี ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

ค่าวัสดุที่แหล่ง 189.60 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะทางขนส่งประมาณ 42.00 กม.

2.5 ยางแอสฟัลต์จากพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม 2568

ยางแอสฟัลต์ AC60/70 43,333.33 บาท/ตัน ระยะทางขนส่งประมาณ 144.00 กม.

ยางแอสฟัลต์ CSS-1 36,333.33 บาท/ตัน ระยะทางขนส่งประมาณ 144.00 กม.

ยางแอสฟัลต์ CSS-1h 40,200.00 บาท/ตัน ระยะทางขนส่งประมาณ 144.00 กม.

ยางแอสฟัลต์ CRS-2 36,266.67 บาท/ตัน ระยะทางขนส่งประมาณ 144.00 กม.

3.งานพื้นทาง

3.5.3 งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิว AC

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร =.....12.54..... บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน =.....12.54..... บาท/ตร.ม.

2. งานโครงสร้างทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1 งานรองพื้นทาง SUBBASE

2.1.1.1 [2.1(1.1)] งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGRATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง =.....-..... บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน) =.....-..... บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง-..... กม.(รถบรรทุก10ล้อและรถลากพ่วง) =.....-..... บาท/ลบ.ม.

รวม =.....-..... บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว.....-.....X 1.60 =.....-..... บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) =.....-..... บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =.....-..... บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน =.....-..... บาท/ลบ.ม.

3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

3.1.1 [3.1(1)] งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม(รวมค่าตัก) (ราคาทางหลวงชนบท จ.สุพรรณบุรี)	=.....193.20..... บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง...51...กม.(รถบรรทุก10ล้อและรถลากพ่วง)	=.....133.94.....บาท/ลบ.ม.
รวม	=.....327.14.....บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว.....327.14.....X1.50	=.....490.71.....บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ผสม(Blend))	=.....26.42.....บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=.....96.65..... บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=.....613.78.....บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=.....613.78.....บาท/ลบ.ม.

4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

4.1.1 [4.1(1)] งานลาดยางไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่ายาง CSS-1 1.00..X.(...36,627.38..บาท/ตัน) /1,000	=.....36.62.....บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานลาดยางไพรม์โค้ต)	=.....8.83.....บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=.....45.45.....บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=.....45.45.....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

1.ราคาของ CSS-1 = (ยาง CSS-1 + ค่าขนส่งโดย 10 ล้อและรถลากพ่วง +ค่าขึ้นลงยาง MC)
 (ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ) = 36,333.33 + 269.05 +25 = 36,627.38 บาท / ตัน
 ค่าขนส่งจากพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ
 ถึงหน้างาน 144 กม.

5. งานผิวทาง

5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

5.1.1 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHAL CONCRETE)

5.1.1.1 [4.4(4)] งานผิวทางแอสฟัลท์ หนา 5.00..ชม.(ASPHAL CONCRETE WEARING COURSES)

ความหนา....5.00.....ชม.

ปริมาณงาน ASPHAL CONCRETE ทั้งโครงการ	=.....218.00.....ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์..80..ตัน..100.00..กม.(ไม่เกิน..300..กม.)....-....บาท/ตัน	=.....2.13.....บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : ...250,000.../10,000.00	=.....25.00.....บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHAL CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHAL CONCRETE	= 10,000
ค่างาน AC(จากตารางที่2) 5.200%=0.052 ตัน @..43,637.38....	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่าผสมแอสฟัลต์0.74 ลบ.ม. @ 303.55...บาท/ลบ.ม.	=.....2,269.14.....บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม(ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=.....224.62.....บาท/ตัน
ค่าขนส่ง..5.00... กม. (ปกติใช้ L/4)	=.....512.61.....บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม(งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต:งานปูลาดและบดทับผิวACหนา..5.ชม.บนผิวไพรม์ไค้บาท)	=.....11.58.....บาท/ตัน
17.00 บาท / ตร.ม. X 1.00 (ตัวแปร) X 8.33 ตร.ม./ตัน	=.....141.61.....บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=....3,186.69.....บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = ...3,186.69...../...8.33.....	=.....382.55.....บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุน	=.....382.55.....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ๑

$$1. \text{ค่าอุปกรณ์ 80 ตัน} = \frac{(\text{ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อและรถลากพ่วง} + \text{ค่าขึ้นลงอุปกรณ์}) \times 80 \text{ ตัน}}{\text{ปริมาณงาน ASPHAL CONCRETE ทั้งโครงการ}}$$

$$(100 \text{ กม.}) = \frac{(187.00 + 80) \times 80}{10,000}$$

$$= 2.13 \text{ บาท / ตัน}$$

2.ราคายาง AC 60/70 = (ยาง AC 60 / 70 + ค่าขนส่งโดย 10 ล้อและรถลากพ่วง +ค่าขึ้นลงยาง AC)
(ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ) = 43,333.33 + 269.05.+35 = 43,673.38 บาท/ตัน
ค่าขนส่งจากพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ
ถึงหน้างาน 144 กม.

3.ค่าหินผสมแอสฟัลท์ = (หินผสมแอสฟัลท์ + ค่าขนส่งโดยสาร 10 ล้อ และรถลากพ่วง)
= 303.55 บาท / ลบ.ม.

รายละเอียดสินค้าผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ราคาทางหลวงชนบท จ.สุพรรณบุรี) (อ.อุทัย)

[illegible]

1.งานโพร้มโค้ท PRIME COAT กำหนดแนวทางให้ใช้คัตแบคแอสฟัลท์หรือแอสฟัลท์อิมัลชันตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ชนิดพื้นทาง	อัตราการลาดโพร้มโค้ท (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)	อัตราการใช้คิดราคากลาง (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)
พื้นทางดินซีเมนต์	0.60-1.0	0.8
พื้นทางหินคลุกซีเมนต์	0.60-1.0	0.8
พื้นทางหินคลุก	0.80-1.4	1

1.งานแอสฟัลท์คอนกรีต กำหนดแนวทางให้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของมวลรวมตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ชนิดของมวลรวม	ปริมาณแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของมวลรวม		Asphaltic
	ชั้นรองผิวทาง(Binder Course)	ชั้นผิวทาง(Wearing Course)	Boundbase
หินปูน (Limestone)	5.1	5.2	4.5
หินแกรนิต (Granite)	5.4	5.5	-
หินบะซอลต์ (Basalt)	5.8	5.9	-

ตัวแปร

ความหนา (ซม.)	ตัวแปร	พื้นที่ ตร.ม./ตัน
2.5	0.75	16.66
3	0.80	13.89
4	0.90	10.41
5	1.00	8.33
6	1.60	6.94
7	1.70	5.95
8	1.80	5.21
9	1.90	4.63
10	2.00	4.16

2. กรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณ 10,000 ตัน ในการประเมินราคา
3. ค่าขึ้นลงอุปกรณ์ 80 บาท /ตัน
 ค่าขึ้นลงยางMC 25 บาท /ตัน
 ค่าขึ้นลงยางAC 35 บาท /ตัน
 ค่าขึ้นลงยางP.M.C 50 บาท /ตัน
 ค่าขึ้นลงเหล็กเส้น 80 บาท /ตัน
 ค่าขึ้นลงปูนซีเมนต์ 50 บาท /ตัน
4. โรงงานผลิตยาง P.M.C (โมดิไฟด์แอสฟัลท์พอลิเมอร์ POLYMER MODIFIED ASPHAL)ของบริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด ตั้งอยู่ที่ กม.230+200 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 แยกประมาณ 350 เมตร



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"