

ใบสรุปผลประมาณการราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่
(บริเวณหน้าบ้านนายวุฒิพัฒน์ วุฒิเจริญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเย็น บุญศัพย์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,893.53	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	147,893.53	
	ขออนุมัติดำเนินการ	147,893.53	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์-)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรัชชัย ปิยะดา) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายฤกษ์ เชื้ออ้วน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปผลประมาณการราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่
 (บริเวณหน้าบ้านนายวุฒิพัฒน์ วุฒิเจริญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเย็น บุญศัพย์)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่
 แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ 22 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	108,553.68	1.3624	147,893.53	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้าง	147,893.53 บาท	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายรัชชัย ปิยะดา) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
 (นายกฤษณะ เชื้ออ้วน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

ประเภท		งานทาง									
โครงการ		ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
ปริมาณงาน		ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร									
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ (บริเวณหน้าบ้านนายวุฒิพัฒน์ วุฒิเจริญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเย็น บุญคำพ้อย)									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่									
ประมาณราคาเมื่อ		22 สิงหาคม 2566									
น้ำมันราคาเฉลี่ยลิตรละ		32.50 บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานรื้อถอน										
	- งานรื้อถอนแผ่นคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	70.00	0.00		0.00	- รื้อขนไป	
2	งานขุดดิน										
	- งานขุดดิน	16.25	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,820.00		1,820.00		
3	งานทรายหยาบ										
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	500.00	1,250.00	112.00	280.00		1,530.00		
4	คอนกรีตโครงสร้าง										
	- คอนกรีต 240 ksc.	5.50	ลบ.ม.	1,597.79	8,787.85	466.00	2,563.00		11,350.85		
5	งานเหล็กเสริม										
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Ø 6 มม.	111.000	กก.	26.28	2,917.08	4.40	488.40		3,405.48		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Ø 9 มม.	162.175	กก.	25.61	4,153.30	4.40	713.57		4,866.87		
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	45.14	361.12	-	-		361.12		
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 หนา 4 มม.	17.00	ท่อน	747.67	12,710.39	-	-		12,710.39	18.40 กก./ท่อน	
	- เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม.	85.00	ท่อน	379.00	32,215.00	-	-		32,215.00	9.30 กก./ท่อน	
	- เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 มม.	8.00	ท่อน	153.00	1,224.00	-	-		1,224.00	3.73 กก./ท่อน	
	- ค่าแรงงานเหล็ก ตัด เชื่อม	1,133.14	กก.	-	-	10.00	11,331.40		11,331.40	รวมลาดเชื่อม	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่

(บริเวณหน้าบ้านนายวุฒิพัฒน์ วุฒิจริญ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเย็น บุญศัพท์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่

ประมาณราคาเมื่อ 22 สิงหาคม 2566

ให้นำราคาเฉลี่ยอัตรา 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั้งหมด	30.00	ตร.ม.	-	-	139.00	4,170.00	4,170.00	
	- ไม้แบบ คัด 50% (ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	ลบ.ฟ.	934.58	14,018.70	-	-	14,018.70	
	- ไม้คร่าวัดไม้แบบ คัด 30% (ของปริมาณไม้แบบ)	4.50	ลบ.ฟ.	654.21	2,943.95	-	-	2,943.95	
	- ตะปู	7.50	กก.	44.39	332.93	-	-	332.93	
7	งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	73.80	ตร.ม.	50.00	3,690.00	35.00	2,583.00	6,273.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				84,604.31		23,949.37	108,553.68	

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย ปิยะดา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายฤกษ์ เชื้ออ้วน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน