แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 1,565 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,520 ตารางเมตร 1.1 งานโครงสร้างทาง							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์) 1.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	12,520.000	11.36	142,227.20	1.3111	14.89	186,474.08
2	1.1.2.1 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	633.830	473.08	299,852.29	1.3111	620.25	393,136.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	12,520.000	30.12	377,102.40	1.3111	39.49	494,418.95
4	1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	9,390.000	222.88	2,092,843.20	1.3111	292.21	2,743,926.71
5	1.2.3 งานชั้นไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	3,130.000	222.88	697,614.40	1.3111	292.21	914,642.23
	1.3 งานถนนต่อเชื่อม บริเวณงานคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคันทาง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร							
6	1.3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางถนนลาดยาง)	ตร.ม.	2,000.000	11.36	22,720.00	1.3111	14.89	29,788.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	100.000	473.08	47,308.00	1.3111	620.25	62,025.51
8	1.3.3 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,000.000	30.12	60,240.00	1.3111	39.49	78,980.66
9	1.3.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา..5.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	2,000.000	222.88	445,760.00	1.3111	292.21	584,435.93
	1.4 เครื่องหมายบนผิวทาง							
	1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	77.180	290.00	22,382.20	1.3111	380.21	29,345.30
11	1.4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	514.500	290.00	149,205.00	1.3111	380.21	195,622.67
12	1.4.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	22.500	460.00	10,350.00	1.3111	603.10	13,569.88
	1.5 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	1.5.1 งานป้ายจราจรประเภทต่างๆ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.5.1.1 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ1 (จราจร3 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	3.000	6,150.00	18,450.00	1.3111	8,063.26	24,189.79
14	1.5.1.2 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ33 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3111	3,684.19	7,368.38
15	1.5.1.3 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต1-ต27, ต31-ต60, ต75 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3111	3,907.07	23,442.46
16	1.5.1.4 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต77 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	4,380.00	17,520.00	1.3111	5,742.61	22,970.47
17	1.5.1.5 งานป้ายแนะนำ น.1 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3111	5,991.72	11,983.45
18	1.5.2 งาน Guard rail ทางโค้ง	เมตร	72.000	1,780.00	128,160.00	1.3111	2,333.75	168,030.57
19	1.5.3 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	40.000	508.30	20,332.00	1.3111	666.43	26,657.28
	1.6 งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนนชนิดหลอด ไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.6.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
20	1.6.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS (9.00 M.) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS)	ต้น	40.000	34,119.73	1,364,789.20	1.3111	44,734.37	1,789,375.12
21	1.6.1.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า กันน้ำ กันฝุ่น มีหลังคา	ตู้	1.000	17,405.00	17,405.00	1.3111	22,819.69	22,819.69
22	1.6.2 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าข้ามถนน	แห่ง	1.000	5,880.00	5,880.00	1.3111	7,709.26	7,709.26
	1.7 งานคอนกรีต Slope protection (ป้องกันการกัดเซาะบริเวณคลองด้านข้างถนน)							
23	1.7.1 งานคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคันทาง (Concrete Slope protection)	ตร.ม.	810.000	465.50	377,055.00	1.3111	610.31	494,356.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 2,090 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,540 ตารางเมตร							
	2.1 งานโครงสร้างทาง							
24	2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	12,540.000	11.36	142,454.40	1.3111	14.89	186,771.96
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
25	2.2.1 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	637.450	473.08	301,564.84	1.3111	620.25	395,381.66
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	2.3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	12,540.000	30.12	377,704.80	1.3111	39.49	495,208.76
27	2.3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	12,540.000	222.88	2,794,915.20	1.3111	292.21	3,664,413.31
	2.4 เครื่องหมายบนผิวทาง							
	2.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
28	2.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	94.050	290.00	27,274.50	1.3111	380.21	35,759.59
29	2.4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.10 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	418.000	290.00	121,220.00	1.3111	380.21	158,931.54
30	2.4.1.3 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	22.500	460.00	10,350.00	1.3111	603.10	13,569.88
	2.5 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	2.5.1 งานป้ายจราจรประเภทต่างๆ							
31	2.5.1.1 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ1 (จราจร3 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	6,150.00	24,600.00	1.3111	8,063.26	32,253.06

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 พฤษภาคม 2567 16:21:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	2.5.1.2 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ33 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.3111	3,684.19	14,736.76
33	2.5.1.3 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต1-ต27, ต31-ต60, ต75 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3111	3,907.07	23,442.46
34	2.5.1.4 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต77 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	4,380.00	17,520.00	1.3111	5,742.61	22,970.47
35	2.5.1.5 งานป้ายแนะนำ น.1/1 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	3,060.00	12,240.00	1.3111	4,011.96	16,047.86
36	2.5.2 งาน Guard rail ทางโค้ง	เมตร	84.000	1,780.00	149,520.00	1.3111	2,333.75	196,035.67
37	2.5.3 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	30.000	508.30	15,249.00	1.3111	666.43	19,992.96
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							247,344.41
							รวมราคากลาง	13,848,130.07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 พฤษภาคม 2567 16:21:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0109 แยก ทล. 1-บ้านน้ำหัก ตำบลบางแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
02 พฤษภาคม 2567