แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 1 ความยาว 100 เมตร								
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	281.250	ลบ.ม.	19.59	5,509.68	1.2995	25.45	7,159.82	
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	716.750	ลบ.ม.	34.44	24,684.87	1.2995	44.75	32,077.98	
1.3	งานหินทิ้งตีนเขื่อน,หินทิ้งปิดเขื่อน	1,982.130	ลบ.ม.	719.00	1,425,151.47	1.2995	934.34	1,851,984.33	
1.4	งานทรายถมอัดแน่นหลังเขื่อน	2,798.750	ลบ.ม.	341.65	956,192.93	1.2995	443.97	1,242,572.71	
1.5	งานแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน,แผ่นใยสังเคราะห์ปิดเขื่อน	1,957.000	ตร.ม.	101.45	198,537.65	1.2995	131.83	257,999.67	
1.6	งานกล่องเทอราเมส ขนาด 2.00x1.00x0.50x2.00 ม.	450.000	ลบ.ม.	3,741.67	1,683,751.50	1.2995	4,862.30	2,188,035.07	
1.7	ตาข่ายเสริมกำลังดิน (STRIP BONDED GEOGRID)	3,000.000	ตร.ม.	440.00	1,320,000.00	1.2995	571.78	1,715,340.00	
1.8	งานดินเดิมถมกลับอัดแน่น	153.000	ลบ.ม.	25.98	3,974.94	1.2995	33.76	5,165.43	

สุทัศน์ อยู่คำ

25 มิถุนายน 2569 17:15:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.9	งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26x10.00 ม.	396.000	ต้น	6,760.00	2,676,960.00	1.2414	8,391.86	3,323,178.14	
1.10	งานฐาน คสล. รับกล่องลวดตาข่าย กว้าง 6.00 ม.	100.000	ม.	12,455.00	1,245,500.00	1.2414	15,461.63	1,546,163.70	
1.11	งานพื้นทางเดิน คสล.	100.000	ม.	3,393.00	339,300.00	1.2414	4,212.07	421,207.02	
1.12	งานบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ	5.000	แห่ง	4,311.00	21,555.00	1.2414	5,351.67	26,758.37	
1.13	งานคันหิน คสล.	100.000	ม.	759.00	75,900.00	1.2414	942.22	94,222.26	
1.14	งานรางวี คสล.	97.500	ม.	391.00	38,122.50	1.2414	485.38	47,325.27	
1.15	งานราวกันตก	100.000	ม.	1,034.00	103,400.00	1.2414	1,283.60	128,360.76	
2	งานทดสอบวัสดุ								
2.1	งานทดสอบคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า	6.000	ชุด	150.00	900.00	1.2414	186.21	1,117.26	
2.2	งานทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า	20.000	ตัวอย่าง	50.00	1,000.00	1.2414	62.07	1,241.40	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.3	งานทดสอบทราย จำนวนไม่น้อยกว่า	1.000	ตัวอย่าง	100.00	100.00	1.2995	129.95	129.95	
2.4	งานทดสอบหินใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า	3.000	ตัวอย่าง	200.00	600.00	1.2995	259.90	779.70	
3	งานชลประทาน : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							48,150.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	10,121,140.54				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	12,938,968.84	

ราคากลาง (..... สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์ .....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร / กรมโยธาธิการและผังเมือง

สุทัศน์ อยู่คำ
(สุทัศน์ อยู่คำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกรัตน์ จันตะปะตุ
(เอกรัตน์ จันตะปะตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษณ์ ตีนแท่น
(จักรกฤษณ์ ตีนแท่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทัศน์ อยู่คำ
25 มิถุนายน 2569