



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
แบบ ปร.๔ , ปร.๕ ที่แนบ	: ๒๔ หน้า	แบบเลขที่	: ยผ.จป.๓๘/๒๕๖๘
ประมาณราคาเมื่อวันที่	: ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘		หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	หมวดงานก่อสร้าง	๒,๒๕๕,๐๔๔.๖๐	
๒	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๕๖๓,๘๙๐.๖๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓,๘๑๘,๙๓๕.๒๐	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)	๓,๘๑๘,๙๓๕.๒๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสมคิด จอน้อย)
ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปณิดา โคตะมา)

ครู

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๒๓ หน้า	แบบเลขที่ : : ยผ.จป.๓๘/๒๕๖๘	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘		


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวดงานก่อสร้าง				
	งานก่อสร้างอาคาร โรงหุงต้ม โรงอาหาร และอื่นๆ	๑,๗๒๗,๓๔๑.๗๑			
	รวมเงินหมวดงานก่อสร้าง	๑,๗๒๗,๓๔๑.๗๑	๑.๓๐๕๕	๒,๒๕๕,๐๔๔.๖๐	
๒	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๔๖๑,๕๕๐.๐๐			
				-	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๔๖๑,๕๕๐.๐๐	๑.๐๗	๑,๕๖๓,๘๙๐.๖๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๘๑๘,๙๓๕.๒๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป)
นายช่างโยธาชำนาญงาน




ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสมคิด จอน้อย)
ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปณิดา โคตะมา)
ครู

นางสาวปณิดา โคตมะ
กรรมการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพงศ์ และโรงพยาบาล
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ 
	: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ 
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ 

หน่วย:บาท

แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568

เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างอาคาร โรงพงศ์ โรงพยาบาล และอื่นๆ								
1	โรงพงศ์ และโรงพยาบาล								
1.1	รางน้ำฝน + ท่อรับน้ำฝน								
	- รางน้ำฝนสแตนเลส หน้า 1.00 มม. กว้าง 6.00"	125.00	เมตร	850.00	106,250.00	25.00	3,125.00	109,375.00	พร้อมขออัตรา
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หน้า 0.50 มม. ขนาด ๔"	80.00	เมตร	520.00	41,600.00	25.00	2,000.00	43,600.00	พร้อมแนวนัดต่อ
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9.00 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	100.00	ตร.ม.	327.00	32,700.00	75.00	7,500.00	40,200.00	ทนความชื้น
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 6.00 มม. ระบายอากาศ	68.00	ตร.ม.	294.00	19,992.00	75.00	5,100.00	25,092.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานอะครีลิค 100%	168.00	ตร.ม.	36.00	6,048.00	30.00	5,040.00	11,088.00	
1.3	งานพื้น								
	- ชัดทำความสะอาดพื้น	100.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	- พื้น EPOXY SELF-LEVELING หน้า 1 มม.	100.00	ตร.ม.	550.00	55,000.00	-	-	55,000.00	รวมค่าแรงงาน
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	
	- โคมไฟหน้าเรียบ (Panel Light) ชนิดติดลอยบนฝ้าเพดาน	12.00	ชุด	1,066.00	12,792.00	135.00	1,620.00	14,412.00	
	- โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 2x18W ขนาด 120cm.	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	150.00	900.00	6,000.00	
	- โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9W พร้อมแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	165.00	330.00	5,330.00	
	- 1 สวิตช์ไฟฟ้า 16 A 220-250V ฝั่งผนัง	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- 2 สวิตช์ไฟฟ้า 16 A 220-250V ฝั่งผนัง	3.00	ชุด	125.00	375.00	80.00	240.00	615.00	




แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียน และโรงพยาบาล	
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อ:	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี	
ประมาณราคาโดย	: นางสาวปรมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568
	: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ	

: นางสาวปณิดา โคตะมา ธุรการ 26km										หน่วย:บาท
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.3	- เติร์รับปลั๊กฝังผนัง 2 ปลั๊ก 16A 220V มีกราวด์	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00		
	- เดินสายไฟฟ้าดวงโคม	20.00	ชุด	159.00	3,180.00	143.00	2,860.00	6,040.00		
	- เดินสายไฟฟ้าสวิดซ์	5.00	ชุด	155.00	775.00	139.00	695.00	1,470.00		
	- เดินสายไฟฟ้าเติร์รับปลั๊ก	14.00	ชุด	232.00	3,248.00	193.00	2,702.00	5,950.00		
	งานทาสี									
	- งานชุดขัดล้างสีผนังเดิม	240.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,400.00	2,400.00		
	- งานทาสีภายในห้องรา	240.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,800.00	4,800.00		
	- ทาสีอะคริลิค 100%	240.00	ตร.ม.	47.00	11,280.00	34.00	8,160.00	19,440.00		
	- งานชุดขัดล้างสีโครงสร้างหลังคา	200.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,000.00	2,000.00		
	- ทาสีน้ำมัน	200.00	ตร.ม.	62.00	12,400.00	35.00	7,000.00	19,400.00		
1.4	งานประตู - หน้าต่าง									
	- ประตู (ป.1) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง	
	- ประตู (ป.2) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	รวมค่าแรง	
	- หน้าต่าง (น.1) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมค่าแรง	
	- หน้าต่าง (ข.1) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	รวมค่าแรง	
1.5	งานรื้อถอน									
	- ประตูไม้ของเดิม (ป.1)	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	รื้อขนไป	
	- ประตูไม้ของเดิม (ป.2)	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	รื้อขนไป	
	- หน้าต่างกรอบบานไม้ถูกพักการจกของเดิม (น.1)	4.00	ชุด	-	-	115.00	460.00	460.00	รื้อขนไป	
	- ช่องแสงหน้าต่าง (น.1)	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	รื้อขนไป	




หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	: นางสาวปรเมกติ พูลทวีป	ประธานกรรมการ	
	: นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	
	: นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	
แบบเลขที่		: ยผ.จบ. 38/2568	หน่วย:บาท
เมื่อวันที่		: 23 กันยายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- อิฐช่องลม (ข.1)	8.00	ตร.ม.	-	-	50.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า	12.00	ชุด	-	-	35.00	420.00	420.00	รื้อขนไป
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร				440,700.00		61,832.00	502,532.00	
2	ห้องประชุมชั้นบน (เวทีจัดกิจกรรม)								
2.1	งานผนัง								
	- รื้อผนังไม้อัดพร้อมโครงคร่าวของเดิม	27.00	ตร.ม.	-	-	30.00	810.00	810.00	
	- ผังไม้อัดซีเมนต์ หนา 10.00 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.00	ตร.ม.	554.00	18,836.00	95.00	3,230.00	22,066.00	
	- ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ หนา 0.8 มม.	34.00	ตร.ม.	500.00	17,000.00	120.00	4,080.00	21,080.00	มีตลาดาย
	- บัวเชิงผนังสูง 4" (สแตนเลส อลูมิเนียม)	25.00	เมตร	1,120.00	28,000.00	45.00	1,125.00	29,125.00	
	- ไม้สแตนเลส ไม้ที่ 20.00 มม.	12.00	เมตร	250.00	3,000.00	120.00	1,440.00	4,440.00	
	- ไม้สแตนเลส ปิดขอบ 20.00 มม.	15.00	เมตร	250.00	3,750.00	120.00	1,800.00	5,550.00	
	- ไม้สแตนเลสโค้ง ปิดขอบ 10.00 มม.	25.00	เมตร	190.00	4,750.00	120.00	3,000.00	7,750.00	
2.2	งานพื้น								
	- รื้อพื้นปูพรม	30.00	ตร.ม.	-	-	20.00	600.00	600.00	
	- พื้นปูพรมใหม่ (ระบุสีภายหลัง)	30.00	ตร.ม.	640.00	19,200.00	-	-	19,200.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานห้องประชุมชั้นบน (เวทีจัดกิจกรรม)				94,536.00		16,085.00	110,621.00	
3	งานห้องนั่งเฝ้ายามในห้องงูโรงเรียน								
3.1	ชุดดินฐานรากและถมดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,008.00	1,008.00	
3.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	794.39	238.32	104.00	31.20	269.52	
3.3	คอนกรีต 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	2,067.81	620.34	500.00	150.00	770.34	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงพยาบาล			
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ		แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568
	: นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ		เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	: นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ		
				หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.4	คอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.ม.	2,183.40	7,641.90	327.00	1,144.50	8,786.40	
3.5	ไม้แบบ (คิด 80%)	16.00	ลบ.ฟ.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
3.6	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	20.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,780.00	2,780.00	
3.7	ตะปู	5.00	ก.ก.	48.97	244.85	-	-	244.85	
3.8	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	57.72	กก.	22.75	1,313.13	4.40	253.97	1,567.10	
	- เหล็ก RB 9 มม.	19.96	กก.	22.00	439.12	4.40	87.82	526.94	
	- เหล็ก DB 12 มม.	284.16	กก.	22.10	6,279.94	3.60	1,022.98	7,302.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.42	ก.ก.	67.58	839.34	-	-	839.34	
3.90	งานโครงสร้างหลังคา และวัสดุฉนวน								
	- เหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	3.00	ท่อน	610.00	1,830.00	244.00	732.00	2,562.00	
	- เหล็ก C ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	4.00	ท่อน	489.00	1,956.00	210.00	840.00	2,796.00	
	- เหล็กกล่องเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2"หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	495.00	1,980.00	170.00	680.00	2,660.00	
	- Plate เหล็กขนาด 15x15 ซม. หนา 6.00 มม.	6.00	ชุด	168.00	1,008.00	-	-	1,008.00	รวมค่าแรง
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	234.66	กก.	-	-	12.00	2,815.92	2,815.92	รวมค่าเชื่อม
	- งานทาสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	62.00	1,240.00	35.00	700.00	1,940.00	
	- หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.4 มม. (สีระบุภายหลัง)	20.00	ตร.ม.	430.00	8,600.00	70.00	1,400.00	10,000.00	
	- แฟลชซิง และครอบข้างเมทัลชีทเคลือบสี	13.00	เมตร	300.00	3,900.00	50.00	650.00	4,550.00	
	- ฉนวนกันความร้อนหลังคา PE	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	25.00	500.00	5,500.00	
3.11	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียน และร้านอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

ประมาณราคาโดย : นางสาวปรเมฤติ พูลทวีป ประธานกรรมการ

แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568

เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ดหนา 9.00 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	9.00	ตร.ม.	327.00	2,943.00	75.00	675.00	3,618.00	ทนความชื้น
	- ฝ้ายกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6.00 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	14.00	ตร.ม.	277.00	3,878.00	75.00	1,050.00	4,928.00	มีรูระบายอากาศ
3.12	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	30.00	ตร.ม.	298.00	8,940.00	94.00	2,820.00	11,760.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	84.00	5,040.00	95.00	5,700.00	10,740.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 10"x12"	30.00	ตร.ม.	468.00	14,040.00	166.00	4,980.00	19,020.00	
	- ทาสีผนังภายนอก	20.00	ตร.ม.	43.00	860.00	34.00	680.00	1,540.00	
3.13	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	9.00	ตร.ม.	356.00	3,204.00	158.00	1,422.00	4,626.00	
3.14	งานระบบไฟฟ้า								
	- คอมพลาสติค ABS กันน้ำ-กันฝุ่น หลอด LED T8 2x18W ขนาด 120cm.	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 1 สวิตช์ 16 A 220-250V	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- เดินสายไฟฟ้าดวงโคม	2.00	จุด	159.00	318.00	143.00	286.00	604.00	
	- เดินสายไฟฟ้าสวิตช์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
3.16	งานประตูดู - หน้าต่าง								
	- ประตู (ป.1) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง (น.1) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
3.17	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบบสองชั้น พร้อมหม้อน้ำ	2.00	ที่	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	

หน่วย:บาท




แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงฟุ้งนม และโรงอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
ประมาณราคาโดย	: นางสาวประมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ
	: นางสาวสมคิด จออ่อนย กรรมการ
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ
	แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568
	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568

หน่วย:บาท




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	1.00	ที่	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	450.00	900.00	9,300.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- กระเบื้องแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เฌียรบุรี	2.00	ที่	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	อัน	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	2.00	อัน	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	4,300.00	8,600.00	105.00	210.00	8,810.00	
	- ราวจับตัวโถปัสสาวะชาย	1.00	อัน	4,100.00	4,100.00	105.00	105.00	4,205.00	
	- ราวจับตัวรูปตัว T	2.00	อัน	3,350.00	6,700.00	105.00	210.00	6,910.00	
	- ราวจับตัวรูปตัว L	2.00	อัน	3,200.00	6,400.00	105.00	210.00	6,610.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1000ลิตร ชนิดเติมอากาศ	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	2,550.00	2,550.00	19,550.00	
	- ป่อซึม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	900.00	900.00	4,400.00	
3.18	งานเดินท่อโอสโครก-ท่อน้ำทิ้ง (คิดเฉลี่ยต่อจุด)								
	- โถส้วมแบบมีถังพักน้ำ	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- อ่างล้างหน้า	2.00	จุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ระบายน้ำทิ้งที่พื้น	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ท่อระบายอากาศ	2.00	จุด	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
3.19	งานเดินท่อโอสโครก-ท่อน้ำทิ้ง (คิดเฉลี่ยต่อจุด)								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมแบบมีถังพักน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
ประมาณราคาโดย	: นางสาวปรเมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ 
	: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ 
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ 
	แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568
	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- งานเดินท่อน้ำดี โป๊ยสภาวะชาย	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00		
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
3.20	งานรื้อถอน									
	- โครงสร้าง ค.ส.ล.	2.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00		
	- โครงหลังคาเหล็ก	8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00		
	- วัสดุผนังหลังคา	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00		
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	8.00	ชุด	-	-	25.00	200.00	200.00		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	30.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00		
	- ผนังบุกระเบื้อง	36.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,260.00	1,260.00		
	- พื้น ค.ส.ล. วางบนดิน	8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00		
	- กระเบื้องพื้น	8.00	ตร.ม.	-	-	50.00	400.00	400.00		
	- ชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00		
	- สุขภัณฑ์ (โถส้วม / อ่างล้างหน้า)	4.00	ชุด	-	-	180.00	720.00	720.00		
	- ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	-	-	35.00	70.00	70.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท้องถิ่นภายในท้องที่โรงเรียน				203,363.94		46,832.39	250,196.33		
4	งานกันสาดหน้าต่าง									
4.1	กันสาดหน้าต่างอาคารพวงชมพู และแปลตรู									
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"หนา 2.3 มม.	34.00	ท่อน	225.00	7,650.00	111.00	3,774.00	11,424.00		
	- ฉากเหล็ก 5x5 ซม. หนา 4 มม.	60.00	ชุด	89.00	5,340.00	-	-	5,340.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงहुงดื่ม และโรงอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ 
	: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ 
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ 
	แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568
	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	หน่วย:บาท




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกทองเหลือง	120.00	ตัว	18.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ทาสีเหล็กโครงสร้างเหล็ก	37.00	ตร.ม.	62.00	2,294.00	35.00	1,295.00	3,589.00	
	- หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี (สีระบุภายหลัง)	37.00	ตร.ม.	430.00	15,910.00	70.00	2,590.00	18,500.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	30.00	เมตร	300.00	9,000.00	50.00	1,500.00	10,500.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	37.00	ตร.ม.	-	-	15.00	555.00	555.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานกันสาดหน้าต่าง				42,354.00		9,714.00	52,068.00	
5	หลังคาบังแดดอาคารพยาบาล								
4.2.1	เคลือบพื้นที่	30.00	ตร.ม.	-	-	20.00	600.00	600.00	
4.2.2	ขุดดินฐานรากและถมดิน	6.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,008.00	1,008.00	
4.2.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	794.39	158.88	104.00	20.80	179.68	
4.2.4	คอนกรีต 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	2,067.81	413.56	500.00	100.00	513.56	
4.2.5	คอนกรีตโครงสร้าง	2.00	ลบ.ม.	2,183.40	4,366.80	327.00	654.00	5,020.80	
4.2.6	ไม้แบบ (คิด 80%)	8.40	ลบ.ฟ.	400.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
4.2.7	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	8.40	ตร.ม.	-	-	139.00	1,167.60	1,167.60	
4.2.8	ตะปู	2.00	ก.ก.	48.97	97.94	-	-	97.94	
4.2.9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	19.96	กก.	22.00	439.12	4.40	87.82	526.94	
	- เหล็ก DB 12 มม.	106.56	กก.	22.10	2,354.98	3.60	383.62	2,738.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.80	ก.ก.	67.58	256.80	-	-	256.80	
4.2.10	โครงสร้างหลังคา								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียน และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	: นางสาวปรเมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568
	: นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	: นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เสาสีเหลี่ยมกลวง ขนาด 4"x4"หนา 3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,330.00	5,320.00	538.00	2,152.00	7,472.00	
	- อะเสเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2"x4"หนา 2.3 มม.	7.00	ท่อน	762.00	5,334.00	308.00	2,156.00	7,490.00	
	- จันทันเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1½"x3"หนา 2.3 มม.	9.00	ท่อน	505.00	4,545.00	210.00	1,890.00	6,435.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"หนา 2.3 มม.	26.00	ท่อน	323.00	8,398.00	111.00	2,886.00	11,284.00	
	- Plate เหล็กขนาด 20x20 ซม. หนา 12.00 มม.	8.00	ชุด	255.00	2,040.00	-	-	2,040.00	รวมค่าแรง
	- J-Bolt M16 ยาว 40 ซม.	32.00	ตัว	107.00	3,424.00	-	-	3,424.00	รวมค่าแรง
	- Plate เหล็กหนา 12.00 มม. รับโครงสร้าง	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมค่าแรง
	- พุกทองเหลือง Ø 12 มม.	16.00	ตัว	153.00	2,448.00	-	-	2,448.00	รวมค่าแรง
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	980.00	กก.	-	-	12.00	11,760.00	11,760.00	รวมค่าเชื่อม
	- งานทาสีน้ำมัน	56.00	ตร.ม.	62.00	3,472.00	35.00	1,960.00	5,432.00	
4.2.11	หลังคาไวนิล และรางรับน้ำฝน								
	- หลังคาไวนิล (ระบุสีและลวดลายภายหลัง)	56.00	ตร.ม.	990.00	55,440.00	65.00	3,640.00	59,080.00	
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1.00 มม. กว้าง 6"	14.00	เมตร	850.00	11,900.00	25.00	350.00	12,250.00	
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.50 มม. ขนาด Ø 4"	10.00	เมตร	520.00	5,200.00	25.00	250.00	5,450.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หลังคาบังแดดอาคารพยาบาล				121,769.08		31,065.84	152,834.92	
6	ที่จอดรถจักรยานยนต์								
6.1	งานปรับพื้นที่								
	- รื้อถอนแท่นปูน ค.ส.ล.	11.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	6,600.00	6,600.00	รื้อขนไป
	- สกัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
6.2	ขุดดิน - ถมดิน	11.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,848.00	1,848.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ 
	: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ 
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ 
แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568	
เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.22	ลบ.ม.	794.39	174.77	104.00	22.88	197.65	
6.4	คอนกรีต 1:3:5	0.11	ลบ.ม.	2,067.81	227.46	500.00	55.00	282.46	
6.5	คอนกรีตโครงสร้าง	2.10	ลบ.ม.	2,183.40	4,585.14	327.00	686.70	5,271.84	
6.6	ไม้แบบท้าวไป (คิด 80%)	13.00	ลบ.ฟ.	400.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
6.7	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	16.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,224.00	2,224.00	
6.8	ตะปู	4.00	กก.	48.97	195.88	-	-	195.88	
6.9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	37.74	กก.	22.75	858.59	4.40	166.06	1,024.65	
	- เหล็ก DB 12 มม.	8.88	กก.	22.10	196.25	3.60	31.97	228.22	
	- เหล็ก DB 16 มม.	249.64	กก.	21.90	5,467.12	3.60	898.70	6,365.82	
	- เหล็ก DB 20 มม.	123.50	กก.	21.90	2,704.65	3.10	382.85	3,087.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.60	กก.	67.58	851.51	-	-	851.51	
6.10	งานโครงสร้างหลังคา และวัสดุผนัง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4"หนา 4.0 มม.	4.00	ท่อน	1,741.00	6,964.00	704.00	2,816.00	9,780.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	495.00	1,485.00	170.00	510.00	1,995.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3"x5"หนา 2.8 มม.	5.00	ท่อน	1,530.00	7,650.00	647.00	3,235.00	10,885.00	
	- เหล็ก C ขนาด 125x50x20x2.3 มม.	11.00	ท่อน	659.00	7,249.00	271.00	2,981.00	10,230.00	
	- เหล็กยึดแป RB-15	3.00	เส้น	297.00	891.00	50.00	150.00	1,041.00	
	- Plate เหล็กขนาด 25x25 ซม. หนา 12.00 มม.	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	25.00	150.00	2,850.00	
	- Bolt M20 ยาว 7.5 ซม.	24.00	ตัว	289.00	6,936.00	-	-	6,936.00	

หน่วย: บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพุงต้ม และโรงอาหาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อน: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

ประมาณราคาโดย : นางสาวปรเมณี พูลทวีป ประธานกรรมการ

: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ

: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ

แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568

เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	930.00	กก.	-	-	12.00	11,160.00	11,160.00	รวมวัสดุเชื่อม
	- งานทาสีน้ำมัน	60.00	ตร.ม.	62.00	3,720.00	35.00	2,100.00	5,820.00	
	- หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.4 มม. (สีระบุภายหลัง)	60.00	ตร.ม.	430.00	25,800.00	70.00	4,200.00	30,000.00	
	- ปิดลอนเมทัลชีทเคลือบสี	21.00	เมตร	300.00	6,300.00	50.00	1,050.00	7,350.00	
	- รางน้ำสแตนเลส ขนาด 6"	11.00	เมตร	850.00	9,350.00	25.00	275.00	9,625.00	พร้อมขอรับร่าง
	- ท่อรับน้ำฝนขนาด ๑4"	8.00	เมตร	520.00	4,160.00	25.00	200.00	4,360.00	พร้อมแนวนำรับท่อ
6.11	ลานคอนกรีต หนา 10 ซม.								
	- ตะแกรงเหล็กสำโรงรูป ๑4มม @ 20x20ซม	72.00	ตร.ม.	33.00	2,376.00	5.00	360.00	2,736.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	7.20	ลบ.ม.	2,457.00	17,690.40	327.00	2,354.40	20,044.80	
	- ทาสีเส้นจราจร ด้วยสีทาถนน	16.00	เส้น	100.00	1,600.00	25.00	400.00	2,000.00	
	- รางระบายน้ำสำโรงรูป U-ditch	30.00	เมตร	350.00	10,500.00	80.00	2,400.00	12,900.00	
	- ฝาปิดรางระบายน้ำสำโรงรูป	30.00	เมตร	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานที่จوردรถจักรยานยนต์				139,732.77		50,857.56	190,590.33	
7	หลังคาคลุมทางเท้า								
7.1	งานปรับพื้นที่								
	- ตัดพื้นคอนกรีต 1.00x1.00 ม.	28.00	จุด	-	-	950.00	26,600.00	26,600.00	
7.2	ขุดดิน - ถมดิน	38.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	6,384.00	6,384.00	
7.3	พรางหยบารองพื้น	1.40	ลบ.ม.	794.39	1,112.15	104.00	145.60	1,257.75	
7.4	คอนกรีต 1:3:5	1.40	ลบ.ม.	2,067.81	2,894.93	500.00	700.00	3,594.93	
7.5	คอนกรีตโครงสร้าง	9.00	ลบ.ม.	2,183.40	19,650.60	327.00	2,943.00	22,593.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพงษ์ต้ม และโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

ประมาณราคาโดย : นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ

แบบเลขที่ : ยผ.จป. 38/2568

เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7.6	ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%)	44.00	ลบ.ฟ.	400.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
7.7	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	55.00	ตร.ม.	-	-	139.00	7,645.00	7,645.00	
7.8	ตะปู	1.00	ก.ก.	48.97	48.97	-	-	48.97	
7.9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	159.68	กก.	22.00	3,512.96	4.40	702.59	4,215.55	
	- เหล็ก DB 12 มม.	692.64	กก.	22.10	15,307.34	3.60	2,493.50	17,800.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.50	ก.ก.	67.58	1,723.29	-	-	1,723.29	
7.10	งานโครงสร้างคาน และวัสดุฉนวน								
	- ท่อเหล็ก ๑ 3" หน้า 3.20 มม.	11.00	ท่อน	1,004.00	11,044.00	406.00	4,466.00	15,510.00	
	- ท่อเหล็ก ๑ 2" หน้า 2.3 มม.	11.00	ท่อน	486.00	5,346.00	198.00	2,178.00	7,524.00	
	- ท่อเหล็ก ๑ 1½" หน้า 2.3 มม.	9.00	ท่อน	389.00	3,501.00	157.00	1,413.00	4,914.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หน้า 2.3 มม.	35.00	ท่อน	362.00	12,670.00	146.00	5,110.00	17,780.00	
	- Plate เหล็กขนาด 20x20 ซม. หน้า 12.00 มม.	28.00	ชุด	255.00	7,140.00		-	7,140.00	รวมค่าแรง
	- J-Bolt M16 ยาว 40 ซม.	112.00	ตัว	107.00	11,984.00		-	11,984.00	รวมค่าแรง
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,177.68	กก.	-	-	15.00	17,665.20	17,665.20	รวมวัสดุเชื่อม
	- งานทาสีน้ำมัน	150.00	ตร.ม.	62.00	9,300.00	35.00	5,250.00	14,550.00	
	- หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หน้า 0.4 มม. (สีระบุภายหลัง)	150.00	ตร.ม.	430.00	64,500.00	70.00	10,500.00	75,000.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีทเคลือบสี	10.00	เมตร	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00	
	- รางน้ำสแตนเลส กว้าง 4.00"	68.00	เมตร	590.00	40,120.00	25.00	1,700.00	41,820.00	พร้อมขอรัดราง
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ๑ 3"	20.00	เมตร	410.00	8,200.00	25.00	500.00	8,700.00	พร้อมแหวนรัดท่อ

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพังกัดม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ. 38/2568	
	: นางสาวสมคิด จอน้อย กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568	
	: นางสาวปณิดา โคตะมา กรรมการ	หน่วย:บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7.11	งานพื้น และเทคอนกรีตถนน ค.ส.ล.								
	-ซ่อมลาน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. เหล็กเสริม	28.00	ตร.ม.	256.00	7,168.00	-	-	7,168.00	
	WIRE MESH Ø 4.0 มม. # 0.25 x 0.25 ม.								
7.12	สแตนเลสกันทางเท้า								
	-สแตนเลส Ø 1" หน้า 2.7 มม.	60.00	เมตร	565.00	33,900.00	-	-	33,900.00	
	-สแตนเลส Ø 2" หน้า 2.7 มม	60.00	เมตร	1,018.00	61,080.00	-	-	61,080.00	
	-ประตูเปิด-ปิดสแตนเลส (พร้อมอุปกรณ์รับชุด)	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	-ย้ายราวสแตนเลสของเดิม ติดตั้งตำแหน่งใหม่	40.00	เมตร	-	-	370.00	14,800.00	14,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหลังคาคลุมทางเท้า				356,803.24		111,695.89	468,499.13	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียน และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป
	: นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	นางสาวสมคิด จอน้อย
	: นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	นางสาวปณิดา โคตะมา

แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568

เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	หมวดงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		รวม					1,292,330.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน		รวม					159,650.00	
3	หมวดงานครุภัณฑ์การเกษตร		รวม					9,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				-		-	1,461,580.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	นางสาวปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568
	นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1	ห้องประชุมจันทบุรี								
	รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมจันทบุรีประกอบด้วย								
	- Mixer 10 ช่อง	1.00	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- ปลั๊กไฟประกอบแร็ค	1.00	เครื่อง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- Power Amp	1.00	เครื่อง	25,800.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
	- ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง	1.00	ตู้	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ตู้ลำโพงแขวนผนัง ขนาด 10"	3.00	ตู้	14,400.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
	- ชุดบลูทูลีสัญญาณไมค์	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- ชุดบลูทูลีสัญญาณเสียง	1.00	ชุด	5,990.00	5,990.00	-	-	5,990.00	
	- ไมค์ลอยแบบถือคู่	1.00	ชุด	7,750.00	7,750.00	-	-	7,750.00	
	- ไมค์พร้อมสายยาว 10 เมตร	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- อุปกรณ์สายลำโพงและสายสัญญาณเดินระบบ	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	รวมค่าแรง
	- ขาแขวนตู้	3.00	ชุด	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	1.00	เครื่อง	36,800.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
	LED Display Full Color P4 Indoor								

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568
	นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ขนาด H2.048×W4.096 เมตร SMD (Epistar)								
	ระบบคอนโทรล TB พร้อมติดตั้งโครงสร้างรับจอ								
	และเดินระบบไฟฟ้าครบชุด	1.00	เครื่อง	405,000.00	405,000.00	-	-	405,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องประชุมจันทบุรี				606,540.00	-	-	606,540.00	
1.2	ห้องประชุมพลอยเพทาย								
	รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมพลอยเพทายประกอบด้วย								
	- Mixer 6 ช่อง	1.00	เครื่อง	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	
	- ปลั๊กไฟประกอบเบร็ค	1.00	เครื่อง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	6,990.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
	- ไมค์ลอยแบบถือคู่	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- ไมค์พร้อมสายยาว 10 เมตร	2.00	ชุด	4,100.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
	- ตู้ลำโพงแขวนผนัง ขนาด 10"	1.00	ตู้	5,750.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
	- ชุดขั้วไมค์ตั้งโต๊ะพร้อมคอมสวไมค์	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- กล้องเอนกประสงค์เครื่องเสียง	1.00	กล้อง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- อุปกรณ์สายลำโพงและสายสัญญาณเดินระบบ	1.00	ชุด	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพุดม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	นางสาวปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568
	นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ขาแขวนตู้	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- ชุดไม้ประชิดรั้วสาย 11 ท่อน	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องประชุมพลอยเทพา				98,790.00		-	98,790.00	
1.3	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง								
	รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งประกอบด้วย								
	- Mixer 10 ช่อง	1.00	เครื่อง	24,476.00	24,476.00	-	-	24,476.00	
	- ปลั๊กไฟประกอบแร็ค	1.00	เครื่อง	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- EQ อีควอไลเซอร์	1.00	เครื่อง	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ไมค์ลอยแบบถือคู่	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	- ไมค์ลอยแบบหนีบปากเสื้อและครอบหัว	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ไมค์พร้อมสายยาว 20 เมตร	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- Crossover	1.00	เครื่อง	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	- Power Amp ขับลำโพงเสียงกลาง	1.00	เครื่อง	21,934.00	21,934.00	-	-	21,934.00	
	- Power Amp ขับลำโพงซับเบส	1.00	เครื่อง	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
	- ตู้ลำโพง 2 ทาง ขนาด 15" พร้อมขาตั้งลำโพง	1.00	ตู้	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568 เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	
	นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตู้ลำโพงเซเบส ขนาด 18"	1.00	ตู้	28,900.00	28,900.00	-	-	28,900.00	
	- ตู้แบริคส์เครื่องเสียง	1.00	ตู้	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- สายลำโพง	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ปลั๊กสายลำโพง	8.00	ตัว	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง				174,000.00		-	174,000.00	
1.4	ชุดเครื่องเสียงสถานเอนกประสงค์								
รายการอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ชุดเครื่องเสียงสถานเอนกประสงค์ประกอบด้วย									
	- เครื่องขยายเสียง	1.00	เครื่อง	24,050.00	24,050.00	-	-	24,050.00	
	- ตู้ลำโพงแขวนผนัง ขนาด 8"	3.00	ตู้	8,900.00	26,700.00	-	-	26,700.00	
	- ไมค์ลอยแบบถือคู่	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	- ปลั๊กไฟประกอบแบริค	1.00	เครื่อง	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- กล้องแบริคส์อุปกรณ์เครื่องเสียง	1.00	กล้อง	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- อุปกรณ์สายลำโพงและสายสัญญาณเดินระบบ	1.00	ชุด	18,450.00	18,450.00	-	-	18,450.00	
	- สายลำโพงอย่างดี	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ชุดเครื่องเสียงสถานเอนกประสงค์				99,000.00			99,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานนโยบายการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพุดม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	นางสาวปรเมณี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568
	นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5	กระดานอัจฉริยะ								
	- กระดานอัจฉริยะ Altron Interactive Whiteboard 65"	2.00	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	- ขาตั้งสำหรับ Altron Interactive Whiteboard	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน กระดานอัจฉริยะ				164,000.00			164,000.00	
1.6	อุปกรณ์ประกอบสื่อ								
	- Smart TV 55"	5.00	ชุด	16,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- อุปกรณ์แขวน Smart TV 55"	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ลำโพงล้อยาก	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ไมค์ลอยไร้สาย	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ไมค์ลอยคาตหัว ไมค์ลอยหนีบปากเสื้อ	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน อุปกรณ์ประกอบสื่อ				150,000.00			150,000.00	

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงพุงต้ม และโรงอาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี		
ประมาณราคาโดย	นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป	ประธานกรรมการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568
	นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568
	นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
2.1	ผ้าม่านกันแสงแบบทึบพร้อมราง (ห้องประชุมจันทบุรี)								
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 7.98×3.03 เมตร (เวที)	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 2.60×2.07 เมตร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.30×2.07 เมตร	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.35×2.07 เมตร	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 4.05×2.58 เมตร	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 4.00×2.58 เมตร	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.64×2.58 เมตร	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.62×2.58 เมตร	1.00	ชุด	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.35×2.58 เมตร	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.30×2.58 เมตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 1.65×2.58 เมตร	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 3.30×1.80 เมตร	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	- ผ้าม่านกันแสงพร้อมรางติดตั้ง ขนาด 1.60×1.90 เมตร	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	: ฝ่ายปฏิบัติการ/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงหุงต้ม และโรงอาหาร			
สถานที่ก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี			
ประมาณราคาโดย	: นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป	ประมาณการ	แบบเลขที่ : ยผ.จบ.38/2568	
	: นางสาวสมคิด จอน้อย	กรรมการ	เมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2568	
	: นางสาวปณิดา โคตะมา	กรรมการ		

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผ้าแป้นกันแสง ขนาด 0.64x1.24 เมตร (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.2	กล่องวงจรปิด								
	- กล่องวงจรปิด HW-3308KIT303-H3 เครื่องบันทึกวิดีโอเครือข่ายไร้สาย	1.00	ชุด	77,500.00	77,500.00	-	-	77,500.00	
	ความละเอียด 2304x1296 (16:9)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน				159,650.00	-	-	159,650.00	
3	หมวดงานครุภัณฑ์การเกษตร								
3.1	ปั้มน้ำโรงสูบน้ำ								
	ปั้มน้ำจุ่มอนกประสงค์ 1 แรงม้า 220V 750W	1.00	เครื่อง	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปั้มน้ำโรงสูบน้ำ				9,600.00			9,600.00	