

ประมาณการ	ราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น	ปร.5
ประเภท	ชลประทาน สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18 เมตร	
สถานที่	ห้วยทรี บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร	(ช่วงนางเอ็มไพร์ พันธุ์ไธรี)
แบบแปลนเลขที่	(แบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 แบบเลขที่ ท 4 - 01)	
สำนัก/กอง	กองช่าง	
ประมาณการโดย	นายมนต์เชียร จะคำรัมย์	ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	700,306.46	1.3392	937,850.41	
4	ป้ายแนะนำโครงการ				
5	ประเภทและเงื่อนไข				
	เงินจ่าบล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมเป็นเงิน			937,850.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			937,000.00	
	ตัวอักษร (แก้วแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายมนต์เชียร จะคำรัมย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบพร้อมกันกับราคากลางดังกล่าวแล้วจึงได้ยึดถือราคาประมาณการนี้
เป็นราคากลาง พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ธร เหมแดง)

ตำแหน่ง นิติกร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายไกรสร เพริศแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมนต์เชียร จะคำรัมย์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประเภท ขลประทาน สันฝายสูง 2 เมตร ต่้างข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 18 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หัวหิรพิ บ้านโลกสะอาด หมู่ 7 ตำบลโลกนาโก อำเภอลำดัว จังหวัดยโสธร (ช่วงนานาแอมโพร พันธิโสริ)

สำนัก/กอง กองช่าง แบบเลขที่ (แบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 แบบเลขที่ ท 4 - 01)

ประมาณการโดย นายมณเฑียร จะคำรัมย์ ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดและถม	72.00	ม ³	-	-	142.00	10,224.00	10,224.00	
2	ปูนซีเมนต์	855.00	ถุง	139.00	118,845.00	-	-	118,845.00	
3	ทราย	100.00	ม ³	289.72	28,972.00	-	-	28,972.00	
4	หิน	135.00	ม ³	900.00	121,500.00	530.00	71,550.00	193,050.00	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	98.00	กก.	22.45	2,200.10	4.40	431.20	2,631.30	
6	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6,394.00	กก.	25.64	163,942.16	3.60	23,018.40	186,960.56	
7	ลวดผูกเหล็ก	115.00	กก.	49.84	5,731.60	-	-	5,731.60	
8	ตะปู 3 นิ้ว	50.00	กก.	49.84	2,492.00	-	-	2,492.00	
9	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	58.00	ฟ ³	340.00	19,720.00	-	-	19,720.00	
10	ไม้ 1" x 8" x 4.00	30.00	ฟ ³	340.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
11	ไม้ 1 1/2" x 6" x 4.00	74.00	ฟ ³	340.00	25,160.00	-	-	25,160.00	
12	หินใหญ่	20.00	ม ³	900.00	18,000.00	290.00	5,800.00	23,800.00	
13	ไม้อัดหนา 10 มม.	40.00	แผ่น	385.00	15,400.00	100.00	4,000.00	19,400.00	
14	ไม้แบบ	116.00	ม. ²	300.00	34,800.00	139.00	16,124.00	50,924.00	
15	ท่อเหล็ก Ø 1 1/2 นิ้ว	3.00	ฟุต	582.00	1,746.00	150.00	450.00	2,196.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน + ป้ายเบร่นำโครงการ จำนวน 1 ป้าย							700,306.46	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพงศธร เหมแดง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายไกรรพ พริศณแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมณเฑียร จะคำรัมย์)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายมณเฑียร จะคำรัมย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ :.....โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรี หมู่๗ บ้านโคกสะอาด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ :.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :.....๙๕๐,๐๐๐บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :.....สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๘ เมตร
ป้ายแนะนำโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน.....๙๓๗,๐๐๐บาท..
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่าวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด.....
 - ๖.๒ ค่าวัสดุบางรายการสืบจากพื้นที่.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงษ์ธร เหมแดง	ตำแหน่ง นิติกร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายไกรสร เพรศแก้ว	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายมนต์จิตร จะคำรัมย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ