



## บันทึกข้อความ

|                      |
|----------------------|
| หน้าห้อง รอง ผวจ.สข. |
| เลขรับ..... 8021     |
| วันที่..... 5-4-67   |

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) โทร (มท.) ๗๓๔๔๒

ที่ มท ๐๒๑๐.๑๒ / ๒๔๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๒๘๖๙ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) วงเงิน ๕๗๗,๙๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ จังหวัดสงขลา ได้เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ราคากลางเป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความ ที่ มท ๐๒๑๐.๑๒/๒๐๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒) ✓

๑.๓ จังหวัดสงขลา ได้เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามบันทึกข้อความ ที่ มท ๐๒๑๐.๑๒/๒๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๘ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน

๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำราคากลางใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ราคากลางเป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน งบประมาณจำนวน ๑ งวด รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ ๔) ✓

### ๓. ข้อกฎหมาย

๓ ๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

๓ ๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ การดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) (เอกสารแนบ ๕)

/๓.๓ คำสั่ง.

๓.๓ คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๖๙๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๒๗๕๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบอำนาจให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ( นายอานวย พินธุวรรณ ) ในการกำกับดูแลการบริหารราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) และปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การดำเนินการตามกฎหมาย ฯลฯ ผนวก ก. (เอกสารแนบ ๖)

#### ๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศดังกล่าวและเพื่อใช้ราคากลางเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาผู้ที่ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) ในวงเงิน ๒๙๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าว จำนวนเงินราคากลาง ๒๙๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเท็จจริง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายชัยวรรณ พันธุ์ฉลาด )

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศสข.๑๒ (สข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายรัชพล พฤทธิพิทักษ์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.ยผ.สข.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายปรัชญ์ปรีชา พรหมแก้ว )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศสข.๑๒ (สข)

(นายนิกร ผลจริง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา) ราคากลาง ๒๙๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

- เห็นชอบ



(นายอานวย พินธุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)

๕ ส.ค. ๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินจำนวน ๕๓๗,๙๐๐.- บาท  
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ต่อเติมโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๙๙,๐๐๐.- บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)  
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕ และ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายชัยวรรณ พันธุ์ลาด )  
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศสข.๑๒ (สงขลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายรัชพล พุทธิพิฤกษ์ )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.ยพ.สงขลา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายปรัชญ์ปรีชา พรหมแก้ว )  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศสข.๑๒ (สงขลา)

## แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัย  
 เจ้าของงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  
 แบบเลขที่  
 ราคากลางตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น  
 ราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 5 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                          | วัสดุและค่าแรง<br>จำนวนเงิน / บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>เป็นเงิน / บาท | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|          | ประเภทงานอาคาร                  |                                   |          |                                  |          |
| 1        | ประเภทงานอาคารต่อเติมโรงจอดรถ   | 228,502.38                        | 1.3091   | 299,132.46                       |          |
|          |                                 |                                   |          |                                  |          |
|          |                                 |                                   |          |                                  |          |
|          |                                 |                                   |          |                                  |          |
|          | เงื่อนไข                        |                                   |          |                                  |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%      |                                   |          |                                  |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%       |                                   |          |                                  |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก...0...%      |                                   |          |                                  |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%    |                                   |          |                                  |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  |                                   |          | 299,132.46                       |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ               |                                   |          | 299,000.00                       |          |
|          | (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |                                   |          |                                  |          |


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 2869/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายชัยวรม พันธ์ธูลาด

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นาย รัชพล พุทธิพิภพ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นาย ปรัชญ์ปรีชา พรหมแก้ว

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2567

|    | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----|---|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|    |   |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|    | โครงการต่อเติมโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัย |        |       |             |           |             |           |                             |          |
| 1  | พื้นที่ผิวคอนกรีต 240 Ksc Cube                    | 22.80  | ตร.ม  | 2,519.63    | 57,447.56 | 327.00      | 7,455.60  | 64,903.16                   |          |
| 2  | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                 | 8.10   | ตร.ม. | 300.00      | 2,430.00  | 133.00      | 1,077.30  | 3,507.30                    |          |
| 3  | ตะปู  | 2.03   | กก.   | 51.40       | 104.085   | 0.00        | -         | 104.09                      |          |
| 4  | เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม       | 152.00 | ตร.ม. | 27.67       | 4,205.84  | 5.00        | 760.00    | 4,965.84                    |          |
| 5  | ทาสีกันสนิมเหล็กปูพรม                             | 166.58 | ตร.ม. | 58.00       | 9,661.64  | 35.00       | 5,830.30  | 15,491.94                   |          |
| 6  | เหล็กท่อนกลมØ 2" * 2.3 มม.                        | 26.31  | กก.   | 34.87       | 917.50    | 12.00       | 315.74    | 1,233.24                    |          |
| 7  | จันทันเหล็ก C-125*50*20*3.2 มม.                   | 200.99 | กก.   | 30.06       | 6,041.70  | 12.00       | 2,411.86  | 8,453.56                    |          |
| 8  | เหล็กกล่อง 2"*4"หนา1.8มม.                         | 181.52 | กก.   | 31.98       | 5,805.11  | 12.00       | 2,178.28  | 7,983.39                    |          |
| 9  | เหล็กกล่อง 1 1/2" *3"หนา 1.5 มม.                  | 116.12 | กก.   | 32.33       | 3,754.11  | 12.00       | 1,393.42  | 5,147.53                    |          |
| 10 | ตะแกรงเหล็กฉีก 1"                                 | 43.22  | ตร.ม. | 186.15      | 8,045.03  | 55.85       | 2,413.51  | 10,458.54                   |          |
| 11 | หลังคา เมทัลชีท หนา 0.35 มม.                      | 39.60  | ตร.ม. | 220.00      | 8,712.00  | 70.00       | 2,772.00  | 11,484.00                   |          |
| 12 | ครอบหลังคา  | 4.40   | ม.    | 220.00      | 968.00    | 50.00       | 220.00    | 1,188.00                    |          |
| 13 | รางน้ำฝนPVC                                       | 18.00  | ม.    | 450.00      | 8,100.00  | 50.00       | 900.00    | 9,000.00                    |          |
| 14 | ท่อ PVC 2"  | 12.00  | ม.    | 67.75       | 813.00    | 40.00       | 480.00    | 1,293.00                    |          |
| 15 | ประตู D1  |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|    | -เหล็กกล่อง 2"*4"หนา1.8มม.                        | 754.26 | กก.   | 31.98       | 24,121.28 | 12.00       | 9,051.14  | 33,172.42                   |          |
|    | -เหล็กกล่อง 1 1/2"*3"หนา 1.5 มม.                  | 67.01  | กก.   | 32.33       | 2,166.49  | 12.00       | 804.14    | 2,970.63                    |          |
|    | -เหล็กกล่อง1"*2"หนา 1.5 มม.                       | 103.53 | กก.   | 32.52       | 3,366.80  | 12.00       | 1,242.36  | 4,609.16                    |          |
|    | -ตะแกรงเหล็กฉีก 1"                                | 19.53  | ตร.ม. | 186.15      | 3,635.32  | 55.85       | 1,090.60  | 4,725.92                    |          |
|    | อุปกรณ์อื่นๆ                                      | 1.00   | เหมา  | 3,500.00    | 3,500.00  | 0.00        | -         | 3,500.00                    |          |
| 16 | หน้าต่าง W1                                       |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|    | -เหล็กกล่อง 2"*4"หนา1.8มม.                        | 173.57 | กก.   | 31.98       | 5,550.70  | 12.00       | 2,082.82  | 7,633.52                    |          |
|    | -เหล็กกล่อง 1 1/2"*3"หนา 1.5 มม.                  | 239.33 | กก.   | 32.33       | 7,737.47  | 12.00       | 2,871.94  | 10,609.41                   |          |
|    | -ตะแกรงเหล็กฉีก 1"                                | 54.00  | ตร.ม. | 186.15      | 10,052.10 | 55.85       | 3,015.63  | 13,067.73                   |          |
|    | อุปกรณ์อื่นๆ                                      | 1.00   | เหมา  | 3,000.00    | 3,000.00  | 0.00        | -         | 3,000.00                    |          |
|    | รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด                       |        |       |             | 180135.75 |             | 48366.63  | 228,502.38                  |          |

W.

ปริญญ์ วัชร

รายละเอียดวงเงิน-งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)

กำหนดวงเงินทั้งหมด ๑ งวด

ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ ๙๐ วัน

งวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ต่อเติมโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัย ตามสัญญาแล้วเสร็จทั้งโครงการ  
ระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังลงนามในสัญญา

.....



ปรีชญ์ วิชา