

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนน สายไฮหลวง-ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 2

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

997,000.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 587.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 587.50 ตารางเมตร และงานรื้อซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 394.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

7 ตุลาคม 2569

เป็นเงิน

921,507.08

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยพิวัฒน์ ตีร์รัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายนายพรชัย ไกรนรา ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายทฤษฎี ทัพเมือง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน สายสีหลวง-ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 2
สาย	สายสีหลวง-ท่าตลิ่งชัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
แบบเลขที่	-
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	7 ตุลาคม 2569

ลักษณะงานโดยสังเขป

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 587.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 587.50 ตารางเมตร และงานรื้อซ่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 394.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	921,507.08	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทแปดสตางค์)	921,507.08	

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ตริรัตน์)

ประธานกรรมการ กำหนดราคากลาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

(ลงชื่อ).....
(นายพรชัย ไกรนรา)

กรรมการ กำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายทฤษฎี หัพเมือง)

กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สายไฮลวง-ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	394.00	76.34	30,077.96	1.3624	104.00	40,978.21
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	85.19	935.98	79,736.13	1.3624	1,275.17	108,632.50
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	29.38	769.12	22,596.74	1.3624	1,047.84	30,785.79
2.3	งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	35.00	935.98	32,759.30	1.3624	1,275.17	44,631.27
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	981.50	431.69	423,703.73	1.3624	588.13	577,253.96
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	11.00	206.15	2,267.65	1.3624	280.85	3,089.44
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	81.00	145.79	11,808.99	1.3624	198.62	16,088.56
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	855.00	64.83	55,429.65	1.3624	88.32	75,517.35
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	ค่าแรงเจาะเสียบเหล็ก	จุด	1,656.00	10.00	16,560.00	1.3624	13.62	22,561.34
4.2	ค่าแรงตัดถนน คสล.	เมตร	28.90	50.00	1,445.00	1.3624	68.12	1,968.66
รวมราคากลาง								921,507.08

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ กำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ ตรีรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ กำหนดราคากลาง

(นายพรชัย ไกรนรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง

(นายทฤษฎี ทัพเมือง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา