

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนทอง	จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
			อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					424,497.97	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					330,197.68	
3	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					242,750.43	
4	งานฝ้าเพดาน		รวม					111,180.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,465,060.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนทอง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผือ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสี		รวม					48,981.77	
6	งานประติมากรรม - หน้าต่าง		รวม					111,677.76	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					19,237.60	
8	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					40,960.53	
9	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					49,038.90	
10	งานอื่นๆ		รวม					77,393.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,465,060.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนทอง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					9,144.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,465,060.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,465,060.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	53.000	ลบ.ม.	1,915.89	101,542.17	532.00	28,196.00	129,738.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.000	กก.	51.40	4,369.00	0.00	0.00	4,369.00	
	- ทราายหยาบ	44.000	ลบ.ม.	364.49	16,037.56	112.00	4,928.00	20,965.56	
	- [607.48] ไม้กระบาก ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	230.000	ลบ.ฟ.	476.64	109,627.20	139.00	31,970.00	141,597.20	
	- [443.93] ไม้กระบาก ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 " x 3 " ยาว 4 เมตร	69.000	ลบ.ฟ.	443.93	30,631.17	0.00	0.00	30,631.17	
	- [654.21] ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตราหัววัว	58.000	กก.	37.17	2,155.86	0.00	0.00	2,155.86	
	- [24,672.90] เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	189.600	กก.	24.67	4,677.43	3.60	682.56	5,359.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- [27,434.58] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,722.720	กก.	27.43	47,254.20	3.60	6,201.79	53,455.99	
	- [27,967.29] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	912.420	กก.	27.97	25,520.38	4.40	4,014.65	29,535.03	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	4.000	ลบ.ม.	1,246.50	4,986.00	426.00	1,704.00	6,690.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,616.09	346,800.97	1,220.60	77,697.00	424,497.97	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	252.000	ตร.ม.	318.87	80,355.24	89.00	22,428.00	102,783.24	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	355.000	ตร.ม.	68.30	24,246.50	87.00	30,885.00	55,131.50	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	131.000	ม.	123.74	16,209.94	46.00	6,026.00	22,235.94	
	- กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 2 x 4 นิ้ว	42.000	ตร.ม.	180.00	7,560.00	174.00	7,308.00	14,868.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- [168.23] กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ทรายคอตโต้	77.000	ตร.ม.	189.00	14,553.00	166.00	12,782.00	27,335.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 2"x4"	24.000	ตร.ม.	240.00	5,760.00	217.00	5,208.00	10,968.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	120.000	ตร.ม.	265.00	31,800.00	158.00	18,960.00	50,760.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	72.000	ตร.ม.	179.00	12,888.00	158.00	11,376.00	24,264.00	
	- ซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	80.00	7,920.00	92.00	9,108.00	17,028.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	เมตร	47.00	1,692.00	87.00	3,132.00	4,824.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,690.91	202,984.68	1,274.00	127,213.00	330,197.68	
	งานโครงสร้าง								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง ทรายข้าง	615.000	แผ่น	55.00	33,825.00	50.00	30,750.00	64,575.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันซีเมนต์โยหินลอนคู่ สีแดง	225.000	แผ่น	68.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
	- ครอบทางมน สีแดง	8.000	แผ่น	33.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ครอบสามทาง สีแดง	4.000	แผ่น	68.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ซีแพคโคมเนีย (อลูมิเนียมสองด้าน)	276.000	ตร.ม.	20.00	5,520.00	20.00	5,520.00	11,040.00	
	- [775.70] เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	62.000	ท่อน	775.70	48,093.40	0.00	0.00	48,093.40	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	86.000	เมตร	150.00	12,900.00	73.00	6,278.00	19,178.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	86.000	เมตร	95.00	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00	
	- แผ่นกันนก PVC	144.000	แผ่น	17.50	2,520.00	10.00	1,440.00	3,960.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (plate) 0.20x0.20 ม. หน้า 9 มม.	22.000	แผ่น	239.00	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- นี้อต 15 มม. ยาว 0.50 ม.	88.000	ชุด	30.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28	16.000	เมตร	99.00	1,584.00	25.00	400.00	1,984.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	276.000	กก.	0.00	0.00	10.00	2,760.00	2,760.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม.	959.500	กก.	31.76	30,473.72	0.00	0.00	30,473.72	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 1 1/2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม.	681.020	กก.	36.39	24,782.31	0.00	0.00	24,782.31	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	5,718.35	195,602.43	188.00	47,148.00	242,750.43	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	120.000	ตร.ม.	313.15	37,578.00	97.00	11,640.00	49,218.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	42.000	ตร.ม.	233.15	9,792.30	75.00	3,150.00	12,942.30	
	- ผ้าชายกระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	86.000	ตร.ม.	458.00	39,388.00	112.00	9,632.00	49,020.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	1,004.30	86,758.30	284.00	24,422.00	111,180.30	
	งานสี								
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป.)	553.000	ตร.ม.	39.73	21,970.69	34.00	18,802.00	40,772.69	
	- สีนํ้ามันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	38.01	4,105.08	38.00	4,104.00	8,209.08	
	รวมค่างานสี	-	-	77.74	26,075.77	72.00	22,906.00	48,981.77	
6	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป-1	2.000	ชุด	2,430.00	4,860.00	100.00	200.00	5,060.00	
	- น-1	2.000	ชุด	5,800.00	11,600.00	100.00	200.00	11,800.00	
	- น-2	2.000	ชุด	11,500.00	23,000.00	100.00	200.00	23,200.00	
	- น-3	7.000	ชุด	7,500.00	52,500.00	100.00	700.00	53,200.00	
	- น-4	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	100.00	400.00	6,400.00	
	- ป-2	3.000	ชุด	2,079.44	6,238.32	100.00	300.00	6,538.32	
	- ป-3	1.000	ชุด	2,079.44	2,079.44	0.00	0.00	2,079.44	
	- ป-4	4.000	ชุด	850.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	รวมค่างานประติ - หน้าต่าง	-	-	33,738.88	109,677.76	600.00	2,000.00	111,677.76	
7	งานสุขภัณฑ์								
	- [2,336.45]	4.000	ชุด	2,336.45	9,345.80	450.00	1,800.00	11,145.80	
	โถส้วมชักโครกแบบนั่งาบ(แบบมีหม้อน้ำ)พร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	672.90	1,345.80	450.00	900.00	2,245.80	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	70.00	280.00	1,440.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	390.00	1,950.00	70.00	350.00	2,300.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	388.00	776.00	70.00	140.00	916.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	95.00	665.00	75.00	525.00	1,190.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	4,172.35	15,242.60	1,185.00	3,995.00	19,237.60	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	40.000	เมตร	288.88	11,555.20	120.00	4,800.00	16,355.20	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1.000	ชุด	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 20 ลิตร	1.000	ชุด	2,495.33	2,495.33	0.00	0.00	2,495.33	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	1,820.00	1,820.00	300.00	300.00	2,120.00	
	- บ่opak คสล.	8.000	บ่อ	1,000.00	8,000.00	100.00	800.00	8,800.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	16,794.21	35,060.53	520.00	5,900.00	40,960.53	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.000	ชุด	350.00	6,300.00	150.00	2,700.00	9,000.00	
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.000	ชุด	220.00	4,400.00	115.00	2,300.00	6,700.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	400.00	800.00	7,800.00	
	- [33.64] สวิตช์ไฟฟ้า แบบฝังในผนัง	19.000	ชุด	33.64	639.16	80.00	1,520.00	2,159.16	
	พร้อมอุปกรณ์ ตรายานชั้นแนล								
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	27.10	189.70	90.00	630.00	819.70	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	229.00	229.00	90.00	90.00	319.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	290.00	290.00	90.00	90.00	380.00	
	- ไฟฉุกเฉิน ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 15 ชม.	1.000	ชุด	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สายไฟฟ้า THW 1X1.5 ตร.มม.	758.000	เมตร	4.86	3,683.88	5.00	3,790.00	7,473.88	
	- สายไฟฟ้า THW-A 1X25 ตร.มม.	150.000	เมตร	15.90	2,385.00	25.00	3,750.00	6,135.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1X2.5 ตร.มม.	96.000	เมตร	7.10	681.60	7.00	672.00	1,353.60	
	- สายโทรศัพท์ 2C ขนาด 0.5 มม.	14.000	เมตร	3.69	51.66	8.00	112.00	163.66	
	- สายโทรศัพท์ RG6 64wire/white	14.000	เมตร	4.35	60.90	5.00	70.00	130.90	
	- แร็กช่อง 2 ลูกถ้วย พร้อมน็อตยึด	2.000	ชุด	115.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ pvc สีเหลือง 3/4"	43.000	ท่อน	88.00	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,478.64	32,514.90	1,065.00	16,524.00	49,038.90	
	งานอื่นๆ								
	- ราวกระเบื้องสแตนเลส	10.000	เมตร	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
11	- บัวเจียงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	เมตร	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	
	- ชูตผนังและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- [514.02] ทรายละเอียด ทรายละเอียด	2.020	ลบ.ม.	514.02	1,038.32	112.00	226.24	1,264.56	
	- อิฐบล็อกประสาน	3.000	ตร.ม.	433.00	1,299.00	150.00	450.00	1,749.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	13,987.02	72,617.32	312.00	4,776.24	77,393.56	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการปละวางฝังก่อสร้าง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	28.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	4,144.00	4,144.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	5,148.00	9,144.00	9,144.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,465,060.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนทอง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุดรธานี	ด้วยวิธี	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จังหวัด อุดรธานี
	ตำบล	โนนทอง		บ้านผือ	
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล	1,465,060.50	1.3059	1,913,222.50	
รวมค่าก่อสร้าง				1,913,222.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 273.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,008.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,913,222.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุดรธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อำเภอบ้านผือ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,913,222.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 273.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,008.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,913,222.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุดรธานี	ด้วยวิธี	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อำเภอ	บ้านผือ
	ตำบล	โนนทอง			จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2567				



ยิ่งยศ หนูราช
(ยิ่งยศ หนูราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัฒชนะ นาทา
(วัฒชนะ นาทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชำนาญ ภาระจำ
(ชำนาญ ภาระจำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มารศรี นามดี
(มารศรี นามดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิจักษณา พรหมณี
(พิจักษณา พรหมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดอุดรธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตำบล	โนนทอง	อำเภอ	บ้านผือ
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล จำนวน 1.000 หลังละ 1,913,222.50 บาท	1,913,222.50	
สรุป	ราคากลาง	1,913,222.50	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)		

ชำนาญ ภาระจำ

16 พฤษภาคม 2567 15:22:26

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนทอง	อำเภอ	บ้านผือ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		15 พฤษภาคม 2567			

ชำนาญ ภาระจำ
(ชำนาญ ภาระจำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยิ่งยศ หนูราช
(ยิ่งยศ หนูราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มารศรี นามดี
(มารศรี นามดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิจักษณา พรหมณี
(พิจักษณา พรหมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนทอง	อำเภอ	บ้านผือ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567					

วัฒชนะ นาทา
(วัฒชนะ นาทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

