ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล

ราคากลาง วัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วงานและอาคารประกอบ

พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามรายงานความต้องการพัสดุ (พด.01) เลขที่ ว.407/69

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	ค่าขนส่ง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาเสนอต่ำสุด บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	<u>วัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วงานและอาคารประกอบ</u> <u>พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี</u>							
1	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 6x1,524x6,096 มม. (นน. 438 กก./แผ่น)	15	แผ่น	10,642.99	-	745.01	11,388.00	170,820.00
2	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 10x1,524x6,096 มม. (นน. 729 กก./แผ่น)	20	แผ่น	19,076.64	-	1,335.36	20,412.00	408,240.00
3	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 12x25x6,000 มม.(นน. 14.13 กก./แผ่น)	46	แผ่น	369.76	-	25.88	395.64	18,199.44
4	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 12x1,524x6,096 มม. (นน. 875 กก./แผ่น)	70	แผ่น	22,897.20	-	1,602.80	24,500.00	1,715,000.00
5	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 16x1,524x6,096 มม. (นน. 1,167 กก./แผ่น)	44	แผ่น	30,538.32	-	2,137.68	32,676.00	1,437,744.00

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล

ราคากลาง วัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ

พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามรายงานความต้องการพัสดุ (พด.01) เลขที่ ว.407/69

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	ค่าขนส่ง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาเสนอต่ำสุด บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
6	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 20x1,524x3,048 มม. (นน. 729 กก./แผ่น)	30	แผ่น	19,076.64	-	1,335.36	20,412.00	612,360.00
7	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 25x1,219x2,438 มม. (นน. 583 กก./แผ่น)	12	แผ่น	16,345.79	-	1,144.21	17,490.00	209,880.00
8	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ชนิดเหล็กแผ่นหนา ลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ SS400 ตามมาตรฐาน มอก.1479-2558 ขนาด 70x1,219x2,438 มม. (นน. 1,633 กก./แผ่น)	14	แผ่น	53,415.89	-	3,739.11	57,155.00	800,170.00
9	เหล็กแผ่นทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน JIS G 4304 (2001) SUS 304 หรือเทียบเท่า ขนาด 10x1,524x6,096 มม. (นน. 729 กก./แผ่น)	20	แผ่น	61,317.76	-	4,292.24	65,610.00	1,312,200.00
10	เหล็กแผ่นทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน JIS G 4304 (2001) SUS 304 หรือเทียบเท่า ขนาด 12x1,219x6,069 มม. (นน. 700 กก./แผ่น)	35	แผ่น	58,878.50	-	4,121.50	63,000.00	2,205,000.00
11	เหล็กแผ่นทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน JIS G 4304 (2001) SUS 304 หรือเทียบเท่า ขนาด 16x1,524x6,096 มม. (นน. 1,167 กก./แผ่น)	13	แผ่น	98,158.88	-	6,871.12	105,030.00	1,365,390.00

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล

ราคากลาง วัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ

พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี

ตามรายงานความต้องการพัสดุ (พด.01) เลขที่ ว.407/69

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ช่อง 8	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย	ค่าขนส่ง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาเสนอต่ำสุด บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
12	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชั้นคุณภาพ SS400 ตาม มอก.1227-2558 แบบเหล็กรูปตัวไอ ขนาด 300 x 150 x 10/18.5 มม. x 6.00 ม. (นน. 65.5 กก./ม.)	6	ท่อน	13,957.01	-	976.99	14,934.00	89,604.00
13	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชั้นคุณภาพ SS400 ตาม มอก.1227-2558 แบบเหล็กรูปตัวไอ ขนาด 350 x 150 x 12/24 มม. x 6.00 ม. (นน. 87.2 กก./ม.)	96	ท่อน	18,580.93	-	1,300.67	19,881.60	1,908,633.60
14	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชั้นคุณภาพ SS400 ตาม มอก.1227-2558 แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ขนาด 30 x 30 x 3 มม. x 6.00 ม. (นน. 1.36 กก./ม.)	10	ท่อน	198.28	-	13.88	212.16	2,121.60
	หมายเหตุ : สืบราคาจากท้องตลาด							
							(สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)	**12,255,362.64**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัฐกาญจน์ เกตุเรน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไทยคม มงคลนัฏ)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายนพดล ปิยะธรรมธาดา)
ผชช.ฟฟ. รักษาราชการแทน ผส.คก.
16 ธ.ค. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,255,362.64 บาท
   (สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2568
   เป็นเงิน 12,255,362.64 บาท
   (สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)
   ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (ตามรายละเอียดที่แนบ)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
   5.1 สืบราคาจากท้องตลาด / บริษัท เอส.ซี.บี ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด
   5.2 สืบราคาจากท้องตลาด / บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด
   5.3 สืบราคาจากท้องตลาด / บริษัท ตรีเพชร อุตสาหกรรม จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   6.1 นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
   6.2 นายรัฐกาญจน์ เกตุเรน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ กรรมการ
   6.3 นายไทยคม มงคลนัฏ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรรมการ