


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งแบบตอกเข็มพร้อมราวกันตกบริเวณข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 19-056
สูง 4.65 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ผนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก							
1.1	ผนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก แบบ 2 ชั้น (Bank wall with guardrail)	ม.	80.00	8,012.46	640,996.91	1.3624	10,916.18	873,294.19
					640,996.91		รวม	873,294.19
							ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรับยอด	873,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	640,996.91
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายอนุชิต ศรีสามยอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการราคากลาง
(ลงชื่อ)


(นายสุชาติ ปกเชียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุชิต ศรีสามยอด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพงษ์ พรหมชิตแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1. พนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก

1.1 พนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก แบบ 2 ชั้น (Bank wall with guardrail)

ก.คิดจากความยาว 10.00 เมตร H = 4.65

คอนกรีต CLASS "B" 3.87 ลบ.ม. @	1,934.58	=	7,486.82 บาท
เหล็กเสริม 250 กก. @	19.35 (บาท/ตัน)/1,000	=	4,836.45 บาท
ลวดผูกเหล็ก 7.25 กก @	34.42	=	249.55 บาท
ไม้แบบ (1) 7.91 ตร.ม. คิด 40 % @	467.29	=	3,696.26 บาท
ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ 28.27 ตร.ม. @	133.00	=	3,759.91 บาท
เสาเข็ม I30 10 ต้น @	3,108.00	=	31,080.00 บาท
ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม I30 10 ต้น @	250.00	=	2,500.00 บาท
แผ่นกำแพงกันดิน HC86 (6@4) 41 แผ่น @	451.00	=	18,491.00 บาท
ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1.5 นิ้ว 3.5 ท่อน @	672.00	=	2,352.00 บาท
งานสีน้ำพลาสติกภายนอก 2.97 ตร.ม.@	30.00	=	89.10 บาท
งานเรียงหินยาแนว 5.16 ลบ.ม. @	800.00	=	4,128.00 บาท
งานหินคลุก 1.72 ลบ.ม. @	286.00	=	491.92 บาท
งานดินถม 8.03 ลบ.ม. @	120.00	=	963.60 บาท

รวมค่าใช้จ่าย

80,124.61 บาท

ค่างานต้นทุน พนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก แบบ 2 ชั้น (Bank wall with guardrail)

80,124.61 /10

8,012.46 บาท/ม

หมายเหตุ : ปริมาณเหล็กเสริมเผื่อส่วนที่สูญเสียแล้ว


นายอนุชิต ศรีสามยอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน