แบบ ปร. 4

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประเภทงาน / โครงการ	งานขุดลอกทางระบายน้ำ
	งานขุดลอก ขนาดกว้าง 5.30 ม.ท้องคูกว้าง 3.68 ม.ลึกเฉลี่ย 2.20 ม. ยาว 1.240 ม.และขนาดกว้าง 4.20 ม.ท้องคูกว้าง 2.50 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 1,960 ม. พร้อมวางท่อ 3 จุด
	รวมยาว 3,200 ม. ตามแบบรายการที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	สายคลองบากง หมู่ที่ 4 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ แบบเลขที่ /2567
ประมาณการโดย	นายไตรภพ ปิ่นจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ราคาต่อหน่วย(บาท	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถากถางป่า(ค่าถากถางและล้มต้นไม้)	2,808	ตร.ม.	2.75	7722	1.3786	3.79	10,645.55	
2	งานถากถางป่า(ค่าถากถาง)	12,896	ตร.ม.	1.34	17,280.64	1.3786	1.85	23,823.09	
3	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,393	ลบ.ม.	29.84	280,287.12	1.3786	41.14	386,403.82	
4	งานวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม (ชั้น3)	24	ม.	3,131.43	75,154.27	1.3786	4,316.99	103,607.67	
	รวมเป็นเงิน				380,444.03			**524,480.14**	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต. .....ประธานกรรมการฯ

(สุรินทร์ สามานุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ทองศรีเทพ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ค่าต้นทุน