



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒
ตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จะได้ดำเนินการ
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาออก กว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา
ของ อบต.นาออก กำหนด)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๕,๖๕๐.๒๙ บาท (ห้าแสน
สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

สรุปแบบรูปรายการราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลำหมู่ 2 ตำบลนาออก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกลำหมู่ที่ 2 ตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก..... ขนาดกว้าง.....4.00..... เมตร ยาว220.00.....เมตร

ประเภทไหล่ทาง..... กว้าง เมตร

ประมาณการราคา วันที่ **๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙**

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่	880.00	ตร.ม.	1.86	1,636.80	1.3642	2.54	2,232.92	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	880.00	ตร.ม.	402.38	354,097.04	1.3642	548.93	483,059.18	
3	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	44.00	ลบ.ม.	530.00	23,320.00	1.3642	723.03	31,813.14	
4	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion joint)	8.00	เมตร	182.45	1,459.60	1.3642	248.90	1,991.19	
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	80.00	เมตร	140.70	11,256.03	1.3642	191.94	15,355.47	
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	33.00	ลบ.ม.	248.75	8,208.75	1.3642	339.34	11,198.38	
	รวมค่างานต้นทุน				399,978.22			545,650.29	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	545,650.29
=	0.00
=	0.00
=	1.3642

ราคาค่าก่อสร้าง	ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์	545,650.29
-----------------	---	------------

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรพงษ์ โนนทิ้ง)

นักสันทนการชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศณานิษฐ์ ทองเดช)

ปลัด อบต.นาออก

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิภาภรณ์ ภูเทียมศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง

(นางสาวศณานิษฐ์ ทองเดช)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสุทัศน์ สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ข้อมูลประกอบการประมาณการราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลำ หมู่ 2 ตำบลนาออก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตรหนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกลำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคาดำเนิน 40.00 - 40.99

บาท

ราคางานต่อหน่วย

1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 4.00 x 10.00 เมตร

= ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ

= ลบ.ม.

- ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท /ลบ.ม.

= บาท /ลบ.ม.

กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

- ค่า Concrete + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = +

= 2,177.51 บาท /ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 40.00 ตร.ม.

- ปริมาณคอนกรีต =40.... X ...0.15.. เมตร

= 6.00 ลบ.ม.

- ค่า Concrete 6 ลบ.ม. @ 2,177.51 บาท

= 13,065.06 บาท

- ค่าขนส่งคอนกรีต 1 กม. (L/4)

17.11 x 1 x 6

= 102.66 บาท

- ค่าตะแกรงเหล็ก40..... ตร.ม. X40.00.... บาท/ตร.ม.

= 1,600.00 บาท

- ค่าวางตะแกรงเหล็ก40..... ตร.ม. X5.... บาท/ตร.ม.

= 200.00 บาท

ค่าแบบหล่อ Concrete

20.60 x 10

= 206.00 บาท

- ค่าปูผิวคอนกรีต

12.55 x 40

= 502.00 บาท

- ค่าบ่ม Concrete

10.49 x 40

= 419.60 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

= 16,095.32 บาท

ค่างานต้นทุน

16,095.32 /40

= 402.38 บาท /ตร.ม.

2 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

- คิดจากความยาว

4.00 เมตร

- ค่าเหล็ก Dowel Bar

14.469 กก.

@

22.36

=

323.48

บาท

- ค่าตัด Joint และหยอดยาง

4.00 เมตร

@

25.58

=

102.32

บาท

- ทาสี + จาระบี

13.00 ชุด

@

4.00

=

52.00

บาท

- JOINT SEALER (ลิตร)

1.000

@

45.00

=

45.00

บาท

- แผ่นพลาสติก

4.00 เมตร

@

10.00

=

40.00

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

562.80

บาท

ค่างานต้นทุน

562.80 /4.00

=

140.70

บาท/เมตร

3 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) ทุกๆระยะ 100 เมตร

- คิดจากความยาว	4.00 เมตร					
- ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.469 กก.	@	22.36	=	323.48	บาท
- ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00 เมตร	@	25.58	=	102.32	บาท
- METAL CAP + ทาสี + จาระบี	13.00 ชุด	@	15.00	=	195.00	บาท
- JOINT SEALER (ลิตร)	1.000	@	45.00	=	45.00	บาท
- JOINT FILLER	0.600 ตร.ม	@	40.00	=	24.00	บาท
- แผ่นพลาสติก	4.00 เมตร	@	10.00	=	40.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	729.80	บาท
ค่างานต้นทุน	729.80 / 4.00			=	182.45	บาท/เมตร

3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

- คิดจากความยาว	10.00 เมตร					
- ค่าเหล็ก	8.88 กก.	@	21.64	=	192.19	บาท
- ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00 เมตร	@	25.58	=	255.8	บาท
- JOINT SEALER (ลิตร)	4.000	@	45.00	=	180.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	627.99	บาท
ค่างานต้นทุน	627.99 / 10.00			=	62.80	บาท/เมตร

4 งานหินคลุก

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	130 บาท/ตัน	=	214.50	บาท /ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 13 กม.		=	34.25	บาท /ลบ.ม.
- ค่าชุดตักวัสดุ		=	-	บาท
รวม		=	248.75	บาท
ค่างานต้นทุน		=	248.75	บาท /ลบ.ม.

5 งานทรายรองใต้คอนกรีตผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)		=	530.00	บาท /ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง กม.		=	0.00	บาท /ลบ.ม.
รวม		=	530.00	บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ที่ นก.๗๑๐๐๑ / ๗๖

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก เลขที่ ๑๘๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาออก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการสืบราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ออกสืบราคากลางตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมค่าขนส่ง) ตามราคาพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) หรือตามราคาท้องถิ่น ในขณะที่ประกอบการพิจารณาเป็นตัวกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาตามแบบแปลน และประมาณการราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ จากกองช่าง อบต.นาออก

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาออก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๖๕๐.๒๙ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาของ อบต.นาออก กำหนด) ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการตามขั้นตอน และตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเห็นชอบเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีรพงษ์ โนนทิง)

นักสนทนากาชาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางวิภาภรณ์ ภูเทียมศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางสาวศมนันต์ ทองเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณาหรือควรประการใดโปรดสั่งการ



(ลงชื่อ)

(นางวิภาภรณ์ ภูเทียมศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

.....

.....

การพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ)



(นางสาวคนานิตย์ ทองเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

.....

อนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

.....

(ลงชื่อ)



(นายสุทัศน์ สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก