

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : บุกเบิกถนนสายยางงาม - คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ : /๒๕๖๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้


แบบ ปร.๕ และ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๓ แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------------|----------|
| ๑ | งานบุกเบิกถนน | ๗๓๑,๑๐๐.๑๖ | |
| ๒ | งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ | ๓,๐๐๐.๐๐ | |
| | ฯลฯ..... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | ๗๓๔,๑๐๐.๑๖ | |
| | ราคา | ๗๓๔,๐๐๐.๐๐ | |
| | เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน | | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

()
(นายเสน่ห์ อนุรักษ์)




ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

()
(นายจิรยุทธ์ ชูเรือง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

()
(นางสาวมนธิรา สีนะ)

กรรมการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() ประธานกรรมการ
() กรรมการ
() กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน สายยางงาม - คลองสำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้กำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง (บาท) |
|----------------------------|---|-------|---------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| ๑ | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | ๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๑.๒ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| ๒ | งานดิน | | | | | | | |
| | ๒.๑ งานเกรด ถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา | ตร.ม. | ๗,๖๐๐.๐๐ | ๑.๘๐ | ๑๓,๖๘๐.๐๐ | ๑.๓๘๔๘ | ๑๘,๙๔๔.๐๖ | ๑๘,๙๔๔.๐๖ |
| | ๒.๒ งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | ๒.๓ งานทรายถมคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | ๒.๔ งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก | ลบ.ม. | | | | | | |
| ๓ | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | ๓.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๓.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๓.๓ งานพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลงหินผุดอัดแน่น) | ลบ.ม. | ๑,๕๒๐.๐๐ | ๒๘๕.๙๒ | ๔๓๔,๕๙๘.๔๐ | ๑.๓๘๔๘ | ๖๐๑,๘๓๑.๘๖ | ๖๐๑,๘๓๑.๘๖ |
| | ๓.๔ งานพื้นทางหินคลุก | ลบ.ม. | | | | | | |
| | ๓.๕ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๑๕ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๓.๖ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๓.๗ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม | ลบ.ม. | | | | | | |
| ๔ | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | ๔.๑ งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat) | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๔.๒ งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat) | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๔.๓ งานปรับระดับแอสฟัลต์ค้อนกรีต | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๔.๔ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๔.๕ งานรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๔.๖ งาน PARA ASPHALT CONCRETE | ตร.ม. | | | | | | |
| ยอดยกไป แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒ | | | | | ๔๔๘,๒๗๘.๔๐ | | | ๖๒๐,๗๗๕.๙๒ |

รวมการคำนวณราคากลาง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน สายยางงาม - คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้กำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง (บาท) |
|-------|--|-------|---------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | ยอดยกมาจาก แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ | | | | ๔๔๘,๒๗๘.๔๐ | | | ๖๒๐,๗๗๕.๙๒ |
| ๕ | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | ๕.๑ งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหญ่ | ม. | | | | | | |
| | ๕.๒ งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. (๓ จุด) | ม. | ๑๘.๐๐ | ๑,๓๒๑.๐๐ | ๒๓,๗๗๘.๐๐ | ๑.๓๘๔๘ | ๓๒,๔๒๗.๗๗ | ๓๒,๔๒๗.๗๗ |
| | ๕.๓ งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. (๓ จุด) | ม. | ๑๘.๐๐ | ๓,๑๐๕.๐๐ | ๕๕,๘๙๐.๐๐ | ๑.๓๘๔๘ | ๗๗,๓๔๖.๔๗ | ๗๗,๓๔๖.๔๗ |
| ๖ | งานเปิดเตล็ด | | | | | | | |
| | ๖.๑ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | ม. | | | | | | |
| | ๖.๒ งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ | ชุด | ๑.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| | | | | | ๕๓๐,๙๔๖.๔๐ | | TOTAL | ๗๓๔,๑๐๐.๑๖ |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

๗๓๔,๐๐๐.๐๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก ๑)

=

๑.๓๘๔๘

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่ ๗๖๐๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ๙๖.๕๙ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ อนุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา