แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำลอด หมู่ที่ 19 ตำบลนาสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานกรุยทางขนาดเบา	ตร.ม.	3,375.000	1.95	6,581.25	1.3821	2.69	9,095.94
2	1.2 งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิมลึก 10 ซม. 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	6,975.000	12.77	89,070.75	1.3821	17.64	123,104.68
3	1.3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) หนา 0.10 ม. 1.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	675.000	186.18	125,671.50	1.3821	257.31	173,690.58
4	1.3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	225.000	488.39	109,887.75	1.3821	675.00	151,875.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำลอด หมู่ที่ 19 ตำบลนาสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	1.3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	315.000	186.18	58,646.70	1.3821	257.31	81,055.60
6	1.4 งานดินตัดขนทิ้ง	ลบ.ม.	70.000	54.83	3,838.10	1.3821	75.78	5,304.63
	2. ผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	4,500.000	468.02	2,106,090.00	1.3821	646.85	2,910,826.98
8	2.1.1.2 เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	4,500.000	59.00	265,500.00	1.3821	81.54	366,947.55
9	2.1.1.3 ไม้แบบ	เมตร	1,125.000	21.94	24,682.50	1.3821	30.32	34,113.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำลอด หมู่ที่ 19 ตำบลนาสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.1.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	44.000	314.47	13,836.68	1.3821	434.62	19,123.67
11	2.1.1.5 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	404.000	268.03	108,284.12	1.3821	370.44	149,659.48
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							8,000.00
							รวมราคากลาง	4,032,798.64

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำลอด หมู่ที่ 19 ตำบลนาสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

อุเทน บุญมี

(อุเทน บุญมี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พัชรพงษ์ พิมลรัตน์

(พัชรพงษ์ พิมลรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัฒน์ ศิลาอ่อน

(จิรวัฒน์ ศิลาอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุเทน บุญมี

20 ตุลาคม 2569