

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว (สูง 3 ชั้น ฐานรากเสาเข็มตอก)
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
<input type="checkbox"/> แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา (สูง 3 ชั้น) เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)	31,279,870.78	
2	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสำนักงาน)	2,842,568.26	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,802,179.60	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	102,000.00	
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	เป็นเงินประมาณ 1,436,572.23	
6	ค่าขยายเขตประปา	เป็นเงินประมาณ 21,469.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	37,484,659.88	
	∴ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	37,484,000.00	
	(สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ

(นายราม วสุนธิญ์)

กรรมการ

- รับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ -

(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(นายปรโมทย์ เมืองสง)

กรรมการ

(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการและเลขานุการ

(นายสุริยปรัชญ์ จันทร์หอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายศราวุธ อินทรโท)

กรรมการ

(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ

(นายพนต จริญญาตรกุล)

กรรมการ

(นายธีรเดช จรุงวรรณะ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอิทธิราช วัดธรรม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	45 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม	พ.ศ.	2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	25,607,753.40	1.2215	31,279,870.78	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,279,870.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			31,279,870.78	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร


☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ




(นายราม วสุณภิญโญ)

กรรมการ - 


(นายชนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ



(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ



(นายปวงมโทย์ เมืองสง)

กรรมการ



(นายนพดล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ



(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ



(นายธีรเดช จิรวัชรธนะ)

กรรมการและเลขานุการ.....

(นายปรีมปรัชญ์ จันทร์หอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

(นายอิทธิราช วัดธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

(นายศราวุธ อินทรโท)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 18.00 ม. เสริมเหล็ก	89.00	ต้น	10,198.00	907,622.00	1,148.00	102,172.00	1,009,794.00	
	Dowel 4-DB16 ยาว 2.50 ม.รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น								
1.3	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	89.00	ต้น	-	-	250.00	22,250.00	22,250.00	
1.4	ขุดดิน	311.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	44,162.00	44,162.00	
1.5	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	691.59	6,915.90	104.00	1,040.00	7,955.90	
1.6	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	2,400.00	12,000.00	426.00	2,130.00	14,130.00	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	289.00	ลบ.ม.	2,649.53	765,714.17	419.00	121,091.00	886,805.17	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก(กันซึม)	52.00	ลบ.ม.	2,679.00	139,308.00	419.00	21,788.00	161,096.00	
1.9	แบบหล่อคอนกรีต คัด 60 %	2,040.00	ตร.ม.	325.00	663,000.00	-	-	663,000.00	
1.10	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,400.00	ตร.ม.	-	-	139.00	472,600.00	472,600.00	
1.11	ไม้แควรัดแบบหล่อคอนกรีต คัด 30 %	612.00	ลบ.ฟ.	325.00	198,900.00	-	-	198,900.00	
1.12	ไม้ค้ำ	843.00	ต้น	60.00	50,580.00	-	-	50,580.00	
1.13	ตะปู	850.00	กก.	51.40	43,690.00	-	-	43,690.00	
1.14	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	2,717.00	กก.	25.46	69,174.82	4.40	11,954.80	81,129.62	
	dia. 9 มม.	15,501.00	กก.	21.91	339,626.91	4.40	68,204.40	407,831.31	
1.15	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,751.00	กก.	19.47	34,091.97	3.60	6,303.60	40,395.57	
	dia. 16 มม.	3,806.00	กก.	19.42	73,912.52	3.60	13,701.60	87,614.12	
	dia. 20 มม.	14,705.00	กก.	20.46	300,864.30	3.10	45,585.50	346,449.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		25,965.00	กก.	20.61	535,138.65	3.10	80,491.50	615,630.15	
1.16	ลวดผูกเหล็ก	1,933.00	กก.	46.73	90,329.09	-	-	90,329.09	
1.17	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม.(รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300กก./ตร.ม.)	857.00	ตร.ม.	410.00	351,370.00	25.00	21,425.00	372,795.00	
1.18	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม.(รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500กก./ตร.ม.)	77.00	ตร.ม.	425.00	32,725.00	25.00	1,925.00	34,650.00	
1.19	Topping หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh dia.4 มม.@0.15 ม. #	934.00	ตร.ม.	160.00	149,440.00	29.00	27,086.00	176,526.00	
1.20	เหล็กปูพรม				-		-	-	
	- H 250x175x7x 11mm.	451.00	กก.	32.50	14,657.50	10.00	4,510.00	19,167.50	
	- [125x65x6x8 mm. (13.40 kg./m.)	12,177.00	กก.	27.00	328,779.00	10.00	121,770.00	450,549.00	
	- PL. หนา 6 มม.	34.00	กก.	24.50	833.00	10.00	340.00	1,173.00	
	- PL. หนา 9 มม.	227.00	กก.	24.50	5,561.50	10.00	2,270.00	7,831.50	
	- BOLTS 12 มม.	118.00	ชุด	50.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	- ทล็กินสนิม	2,625.00	ตร.ม.	40.00	105,000.00	35.00	91,875.00	196,875.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							6,533,809.73	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม					946,127.44	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม					1,654,003.00	
2.3	งานผนัง		รวม					3,215,888.00	
2.4	งานพื้น		รวม					1,463,599.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					1,967,171.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ป.ระจําจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์		รวม					584,768.50	
2.7	งานบันได		รวม					472,884.00	
2.8	งานทาสี		รวม					368,757.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					1,064,024.73	
								11,737,222.67	
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	7,424.00	แผ่น	62.00	460,288.00	-	-	460,288.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	160.00	แผ่น	56.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	489.00	แผ่น	56.00	27,384.00	-	-	27,384.00	
	- ครอบสันหลังคา	79.00	แผ่น	80.00	6,320.00	-	-	6,320.00	
	- ครอบตะเข้สัน	149.00	แผ่น	80.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
	- ครอบข้างป็นลม	12.00	แผ่น	75.00	900.00	-	-	900.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1.00	แผ่น	75.00	75.00	-	-	75.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.00	แผ่น	110.00	220.00	-	-	220.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	110.00	660.00	-	-	660.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	707.00	ตร.ม.	-	-	74.00	52,318.00	52,318.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	27.00	เมตร	-	-	74.00	1,998.00	1,998.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	51.00	เมตร	-	-	74.00	3,774.00	3,774.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง	3.56	เมตร	-	-	74.00	263.44	263.44	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	31.00	ชุด	1,800.00	55,800.00	-	-	55,800.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	707.00	ตร.ม.	137.00	96,859.00	20.00	14,140.00	110,999.00	
	- ปีกนกขุนพัน ค.ส.ล (जूदेक+खंगहोङललूह)	24.00	เมตร	270.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- แบล็กเรจรูป	707.00	ตร.ม.	149.00	105,343.00	25.00	17,675.00	123,018.00	
	- ตะปูเกลียวยี่ดแป	45.00	กล่อง	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ตะปูเกลียวยี่ดกระเบ้อง	57.00	กล่อง	350.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	5.00	แผ่น	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- เจึงขย+บดทบเบङखयลूदेङรูป	175.00	ม.	153.00	26,775.00	73.00	12,775.00	39,550.00	
	รวมงานข้อ 2.1							946,127.44	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายบ่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โคร่งเคร่า	383.00	ตร.ม.	237.00	90,771.00	75.00	28,725.00	119,496.00	
	เหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฉนวนกันความร้อนลูมิเนียมฟอยล์ หนา 3" (ชั้น 2 ใต้หลังคา, ชั้น 3 บนฝ้า C1)	175.00	ตร.ม.	160.00	28,000.00	25.00	4,375.00	32,375.00	
	- ฝ2 ฝ้ายบ่มบอร์ด หนา 9 มม. ขัดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	104.00	ตร.ม.	259.00	26,936.00	75.00	7,800.00	34,736.00	
	โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ3 ฝ้ายลูมิเนียม คอมโพสิต โคร่งเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	68.00	ตร.ม.	2,455.00	166,940.00	-	-	166,940.00	
	- ฝ4 ฝ้ายปูนฉาบเรียบ	52.00	ตร.ม.	68.00	3,536.00	87.00	4,524.00	8,060.00	
	- ฝ5 ฝ้ายบ่มบอร์ดฉลุลาย หนา 12 มม.โคร่งเคร่า T-BAR	514.00	ตร.ม.	1,074.00	552,036.00	82.00	42,148.00	594,184.00	
	พร้อมแผ่นฉนวนดูดซับเสียง				-		-	-	
	- ฝ5A ฝ้ายบ่มบอร์ดฉลุลาย หนา 12 มม.โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	92.00	ตร.ม.	1,074.00	98,808.00	82.00	7,544.00	106,352.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมแผนผังขนาดชุดขั้วเสียง				-		-	-	
	- ฝ6 ฝ้าอลูมิเนียมขอบสี่ชนิดเส้น	337.00	ตร.ม.	950.00	320,150.00	300.00	101,100.00	421,250.00	
	- บั้วมอบฝ้าโพลียูรีเทน ฝ1และ ฝ2	726.00	ม.	195.00	141,570.00	40.00	29,040.00	170,610.00	
	รวมงานข้อ 2.2							1,654,003.00	
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐดินเผาพื้นเมือง หนาครึ่งแผ่น	1,764.00	ตร.ม.	271.00	478,044.00	94.00	165,816.00	643,860.00	
	- ผนังก่ออิฐดินเผาพื้นเมือง หนาเต็มแผ่น	226.00	ตร.ม.	542.00	122,492.00	176.00	39,776.00	162,268.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	1,146.00	ม.	112.00	128,352.00	46.00	52,716.00	181,068.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	146.00	ม.	168.00	24,528.00	64.00	9,344.00	33,872.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	3,610.00	ตร.ม.	68.00	245,480.00	87.00	314,070.00	559,550.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	727.00	ตร.ม.	68.00	49,436.00	105.00	76,335.00	125,771.00	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 24"	329.00	ตร.ม.	550.00	180,950.00	201.00	66,129.00	247,079.00	
	- ฝ4 ผนังทำฉนวนกันความร้อนผสมน้ำยากันซึม	160.00	ตร.ม.	85.00	13,600.00	105.00	16,800.00	30,400.00	
	- ฝ5 ผนังฉนวนใยหิน คอมโพสิต โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	436.00	ตร.ม.	2,450.00	1,068,200.00	-	-	1,068,200.00	
	- ฝ6 ผนังทาสีแกรนิต เตาเครื่องสำอางรูป โทนสีเทาเข้ม	144.00	ตร.ม.	780.00	112,320.00	50.00	7,200.00	119,520.00	
	- บั้วปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบหน้าต่าง)	276.00	ม.	65.00	17,940.00	60.00	16,560.00	34,500.00	
	- บั้วอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู ป1)	4.00	ตร.ม.	2,450.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	รวมงานข้อ 2.3							3,215,888.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 16"x16" (0.40x0.40 ม.)	898.00	ตร.ม.	610.00	547,780.00	192.00	172,416.00	720,196.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผจก.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS TILE โทนสีน้ำตาล ขนาด 24" x 24" ผิวด้าน	132.00	ตร.ม.	801.00	105,732.00	222.00	29,304.00	135,036.00	
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	10.00	ตร.ม.	542.00	5,420.00	158.00	1,580.00	7,000.00	
	- พ4 พื้นผิวฉาบฉิมเรียบผสมน้ำยากันซึม (ห้องเครื่องปั้มน้ำ)	12.00	ตร.ม.	111.00	1,332.00	40.00	480.00	1,812.00	
	- พ5 พื้นผิวฉาบยาบ	147.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,410.00	4,410.00	
	- พ6 พื้นผิวฉิมฉิมเรียบทำระบบกันซึม (โพลีฟ+กันสาด)	308.00	ตร.ม.	340.00	104,720.00	40.00	12,320.00	117,040.00	
	- พ7 พื้นผิวฉิมขนาด 1"x8"วางบนตง	77.00	ตร.ม.	4,145.00	319,165.00	188.00	14,476.00	333,641.00	
	- พื้นกระเบื้องบอกลทางคนพิการ	8.00	ตร.ม.	1,800.00	14,400.00	158.00	1,264.00	15,664.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	983.00	ตร.ม.	80.00	78,640.00	-	-	78,640.00	
	- บัวฉิมฉิมเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์หน้ากว้าง 4"หนา 8 มม.(พ1,พ2,พ3,พ7)	528.00	ม.	50.00	26,400.00	45.00	23,760.00	50,160.00	
	รวมงานข้อ 2.4							1,463,599.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2.00	ชุด	59,824.00	119,648.00	-	-	119,648.00	
	- ป2	6.00	ชุด	44,264.00	265,584.00	-	-	265,584.00	
	- ป3	10.00	ชุด	26,137.00	261,370.00	-	-	261,370.00	
	- ป5	1.00	ชุด	18,048.00	18,048.00	-	-	18,048.00	
	- ป6	5.00	ชุด	31,944.00	159,720.00	-	-	159,720.00	
	- ป7+ชั๊วบกบ	2.00	ชุด	38,784.00	77,568.00	-	-	77,568.00	
	- ป8+ชั๊วบกบ	2.00	ชุด	63,118.00	126,236.00	-	-	126,236.00	
	- ป9	2.00	ชุด	20,038.00	40,076.00	-	-	40,076.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ป.ระจําลังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-ป10		4.00	ชุด	24,439.00	97,756.00	-	-	97,756.00	
-ป11		9.00	ชุด	4,221.00	37,989.00	-	-	37,989.00	
-น2		96.00	ชุด	6,064.00	582,144.00	-	-	582,144.00	
-น3		5.00	ชุด	3,032.00	15,160.00	-	-	15,160.00	
-น4		8.00	ชุด	3,154.00	25,232.00	-	-	25,232.00	
-น5		2.00	ชุด	3,544.00	7,088.00	-	-	7,088.00	
-น6		1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
-น7		6.00	ชุด	9,384.00	56,304.00	-	-	56,304.00	
-น8		6.00	ชุด	7,408.00	44,448.00	-	-	44,448.00	
-น9		5.00	ชุด	5,440.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	รวมงานข้อ 2.5							1,967,171.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
-	โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	19.00	ชุด	4,500.00	85,500.00	450.00	8,550.00	94,050.00	
-	โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,021.50	3,021.50	450.00	450.00	3,471.50	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,029.00	52,377.00	450.00	5,850.00	58,227.00	
-	โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วลด	9.00	ชุด	4,970.00	44,730.00	450.00	4,050.00	48,780.00	
-	สายฉีดชำระ	20.00	อัน	377.00	7,540.00	35.00	700.00	8,240.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	อัน	257.00	514.00	70.00	140.00	654.00	
-	กระเบื้องยางหนา 6 มม.ลบบม +โครงไม้อัดยางหนา 4 มม.	147.00	ตร.ฟ.	140.00	20,580.00	-	-	20,580.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	1,372.00	1,372.00	70.00	70.00	1,442.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	248.00	248.00	70.00	70.00	318.00	
	- ที่ใส่สบู่ล้างมือ	2.00	อัน	1,165.00	2,330.00	70.00	140.00	2,470.00	
	- ราวแขวนผ้า โตะหุบโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม.	2.00	อัน	477.00	954.00	70.00	140.00	1,094.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเติมห้องพร้อมอุปกรณ์	18.00	ห้อง	13,500.00	243,000.00	800.00	14,400.00	257,400.00	
	- เคา์นเตอร์ คลส. ผิววูหีนแกรนิต 0.60 ม.	14.10	ม.	4,700.00	66,270.00	-	-	66,270.00	
	- ราวทรงตัวทอ รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	4,500.00	9,000.00	105.00	210.00	9,210.00	
	- ราวทรงตัว รูปตัว L ท่อสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1.00	อัน	2,617.00	2,617.00	105.00	105.00	2,722.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	ชุด	4,690.00	4,690.00	200.00	200.00	4,890.00	
	รวมงานข้อ 2.6							584,768.50	
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.	37.00	ม.	542.00	20,054.00	158.00	5,846.00	25,900.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	44.00	ม.	195.00	8,580.00	40.00	1,760.00	10,340.00	
	ST1A								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.	4.00	ม.	542.00	2,168.00	158.00	632.00	2,800.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	5.00	ม.	195.00	975.00	40.00	200.00	1,175.00	
	LAMP								
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.	9.00	ตร.ม.	542.00	4,878.00	158.00	1,422.00	6,300.00	
	- พื้นทางลาดผิวทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	104.00	1,352.00	5,395.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเช่ารถทางลาด	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	45.00	585.00	4,628.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	13.00	ตร.ม.	107.00	1,391.00	-	-	1,391.00	
	- ยกขอบทางลาด	36.00	ม.	161.00	5,796.00	64.00	2,304.00	8,100.00	
	- รากจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด Ø 1 1/2" +	36.00	ม.	3,300.00	118,800.00	-	-	118,800.00	
	ราวเส้นนอนสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +				-		-	-	
	ราวเส้นตั้งสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.				-		-	-	
ST2					-		-	-	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวทำหิมขัดกับที่ สีขาว (พ8)	78.00	ม.	283.00	22,074.00	179.00	13,962.00	36,036.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสกันลื่น 4 ร่อง	85.00	ม.	380.00	32,300.00	42.00	3,570.00	35,870.00	
	- พื้นซามัทก พื้นผิวทำหิมขัดกับที่ สีขาว (พ8)	16.00	ตร.ม.	283.00	4,528.00	153.00	2,448.00	6,976.00	
	- รากจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด Ø 1 1/2"	56.00	ม.	3,300.00	184,800.00	-	-	184,800.00	
	ชุดอุปกรณ์สแตนเลส ยึดรากจับกับผนังสำเร็จรูป ทำผิว HAIR LINE				-		-	-	
	- ปูนทรายปรับระดับ	78.00	ตร.ม.	107.00	8,346.00	-	-	8,346.00	
	- บัวเจียงผนังไม้เนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4"	64.00	ม.	50.00	3,200.00	45.00	2,880.00	6,080.00	
ST3 (บันไดห้องเครื่องปั้มน้ำ)					-		-	-	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวขัดมัน	3.00	ม.	80.00	240.00	99.00	297.00	537.00	
	- จมูกบันไดเขาระรองกันลื่น ขนาด 1x1 ซม.	5.00	ม.	-	-	45.00	225.00	225.00	
ST4					-		-	-	
	- บันไดลิง แม่บันได สแตนเลส Ø 2"+ลูกขึ้น สแตนเลส Ø 2" สูง 3.30	1.00	ชุด	6,160.00	6,160.00	-	-	6,160.00	
	- ฝาเปิดสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.พร้อมมือจับ	1.00	ชุด	3,025.00	3,025.00	-	-	3,025.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.7							472,884.00	
2.8	งานพาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,057.00	ตร.ม.	45.00	92,565.00	28.00	57,596.00	150,161.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,093.00	ตร.ม.	50.00	54,650.00	31.00	33,883.00	88,533.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,191.00	ตร.ม.	40.00	47,640.00	28.00	33,348.00	80,988.00	
	- สีส้มมันทาไม้	306.00	ตร.ม.	40.00	12,240.00	35.00	10,710.00	22,950.00	
	- น้ำมันทาเคลือบไม้	77.00	ตร.ม.	150.00	11,550.00	35.00	2,695.00	14,245.00	
	- ค่าขัดพื้น	77.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,850.00	3,850.00	
	- สีส้มมันทาเหล็ก	110.00	ตร.ม.	43.00	4,730.00	30.00	3,300.00	8,030.00	
	รวมงานข้อ 2.8							368,757.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	เสาเหล็กตัว H ขนาด 150x150x7x10 มม.	3,881.00	กก.	32.59	126,481.79	10.00	38,810.00	165,291.79	
	เกล็ดอลูมิเนียม 1				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	34.00	ชุด	3,040.00	103,360.00	-	-	103,360.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 2				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	22.00	ชุด	3,040.00	66,880.00	-	-	66,880.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 3				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	6.00	ชุด	4,480.00	26,880.00	-	-	26,880.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผจ.สข.156/2567

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แบบไปรง สูง 2.80 ม.	24.00	ชุด	3,040.00	72,960.00	-	-	72,960.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 4				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	2.00	ชุด	4,480.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- แบบไปรง สูง 2.80 ม.	18.00	ชุด	3,040.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	เหล็กรูปพรรณหลังคาคลุมทางลาดคนพิการ				-		-	-	
	- หลังคาไปรงแสง	35.00	ตร.ม.	2,480.00	86,800.00	200.00	7,000.00	93,800.00	
	- เหล็ก H-250x175x7x11 mm.	926.00	กก.	32.59	30,178.34	10.00	9,260.00	39,438.34	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 mm.	404.00	กก.	24.50	9,898.00	10.00	4,040.00	13,938.00	
	- PL. ทน 15 มม.	42.00	กก.	27.00	1,134.00	10.00	420.00	1,554.00	
	- PL. ทน 25 มม.	153.00	กก.	27.00	4,131.00	10.00	1,530.00	5,661.00	
	- BOLTS 25 มม.	64.00	ชุด	110.00	7,040.00	-	-	7,040.00	
	- ทาสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00	
	- รวาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีด้านเดียว	65.40	ม.	1,004.00	65,661.60	-	-	65,661.60	
	- รวาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีด้านเดียว	35.00	ม.	3,300.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
	ราวเส้นนอนสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม.+				-		-	-	
	ราวเส้นตั้งสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.				-		-	-	
	- ราวเส้นตั้งสเตนเลส ป.ช. (แสดงในรูปด้าน 1) บนผนังพื้นที่แกรนิต	1.00	ชุด	48,155.00	48,155.00	4,815.00	4,815.00	52,970.00	
	ขนาดความสูงประมาณ 1.50 ม. กว้างประมาณ 2.00 ม. (ตาม				-		-	-	
	สัดส่วนของสัญลักษณ์) ทำด้วยสเตนเลส ทน ไม่น้อยกว่า 1.00 มม.				-		-	-	
	ความหนาของสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.				-		-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
3.1.1	งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	26.00	เมตร	61.92	1,609.92	40.00	1,040.00	2,649.92	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	เมตร	194.00	582.00	75.00	225.00	807.00	
	- ขนาด Dia. 4"	118.00	เมตร	203.27	23,985.86	100.00	11,800.00	35,785.86	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	10,471.11	10,471.11	3,141.33	3,141.33	13,612.45	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	7,853.33	7,853.33	2,356.00	2,356.00	10,209.33	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,617.78	2,617.78	785.33	785.33	3,403.11	
3.1.2	FCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,360.00	13,600.00	400.00	4,000.00	17,600.00	
3.1.3	SCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	3.00		240.00	720.00	200.00	600.00	1,320.00	
3.1.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดแบนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	200.00	1,200.00	3,840.00	
	- ขนาด Dia. 6"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมงานข้อ 3.1							92,327.67	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เมตร	60.52	7,201.88	40.00	4,760.00	11,961.88	
	- ขนาด Dia. 3"	34.00	เมตร	149.53	5,084.02	75.00	2,550.00	7,634.02	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	4,914.36	4,914.36	1,474.31	1,474.31	6,388.67	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	3,685.77	3,685.77	1,105.73	1,105.73	4,791.50	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,228.59	1,228.59	368.58	368.58	1,597.17	
3.2.2	FCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
3.2.3	SCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	175.00	525.00	150.00	450.00	975.00	
3.2.4	FD.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	905.00	17,195.00	200.00	3,800.00	20,995.00	
3.2.5	P-TRAP				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	259.00	4,921.00	77.00	1,463.00	6,384.00	
3.2.6	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2							72,222.24	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว								
3.3.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	6.00	เมตร	60.52	363.12	40.00	240.00	603.12	
	- ขนาด Dia. 3"	18.00	เมตร	149.53	2,691.54	75.00	1,350.00	4,041.54	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผด.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	1,221.86	1,221.86	366.56	366.56	1,588.42	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	916.40	916.40	274.92	274.92	1,191.32	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	305.47	305.47	91.64	91.64	397.11	
3.3.2	CO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	135.00	270.00	100.00	200.00	470.00	
3.3.3	ข้อต่ออ่อนยางแวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3							9,291.51	
3.4	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.4.1	งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC-8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	10.00	เมตร	31.08	310.80	30.00	300.00	610.80	
	- ขนาด Dia. 2"	244.00	เมตร	37.85	9,235.40	40.00	9,760.00	18,995.40	
	- ขนาด Dia. 3"	30.00	เมตร	85.28	2,558.40	75.00	2,250.00	4,808.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	4,841.84	4,841.84	1,452.55	1,452.55	6,294.39	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	3,631.38	3,631.38	1,089.41	1,089.41	4,720.79	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,210.46	1,210.46	363.14	363.14	1,573.60	
3.4.2	AVC.				-		-		
	- ขนาด Dia. 2" (ชนิดดันข้าง)	4.00	ชุด	575.00	2,300.00	200.00	800.00	3,100.00	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,355.00	4,065.00	300.00	900.00	4,965.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-		
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	290.00	580.00	100.00	200.00	780.00	
	รวมงานข้อ 3.4							45,848.38	
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
3.5.1	งานเดินท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC.-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	เมตร	60.52	484.16	40.00	320.00	804.16	
	- ขนาด Dia. 3"	47.00	เมตร	83.06	3,903.82	75.00	3,525.00	7,428.82	
	- ขนาด Dia. 4"	142.00	เมตร	134.58	19,110.36	100.00	14,200.00	33,310.36	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	9,399.34	9,399.34	2,819.80	2,819.80	12,219.14	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	7,049.50	7,049.50	2,114.85	2,114.85	9,164.35	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,349.83	2,349.83	704.95	704.95	3,054.78	
3.5.2	RD.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	20.00	ชุด	1,160.00	23,200.00	300.00	6,000.00	29,200.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,180.00	11,800.00	400.00	4,000.00	15,800.00	
3.5.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	440.00	4,400.00	200.00	2,000.00	6,400.00	
	รวมงานข้อ 3.5							118,381.61	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ระบบท่อประปา								
3.6.1	งานติดตั้งท่อประปา ท่อ PP-R CLASS PN-10								
	- ขนาด Dia. 3/4"	156.00	เมตร	46.00	7,176.00	30.00	4,680.00	11,856.00	
	- ขนาด Dia. 1 "	158.00	เมตร	76.00	12,008.00	30.00	4,740.00	16,748.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร	287.00	1,148.00	40.00	160.00	1,308.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	10,166.00	10,166.00	3,049.80	3,049.80	13,215.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	4,066.40	4,066.40	1,219.92	1,219.92	5,286.32	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,033.20	2,033.20	609.96	609.96	2,643.16	
3.6.2	STOP VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1/2"	55.00	ชุด	163.00	8,965.00	50.00	2,750.00	11,715.00	
3.6.3	ประตูน้ำ GATE VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1"	6.00	ชุด	1,118.00	6,708.00	200.00	1,200.00	7,908.00	
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	ชุด	3,434.00	27,472.00	400.00	3,200.00	30,672.00	
3.6.4	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	400.00	400.00	2,440.00	
3.6.5	ประตูน้ำ FOOT VALVE STAINLESS STEEL STRAINER				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	
3.6.6	ประตูน้ำ MODULATING FLOAT VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
3.6.7	ก๊อมน้ำ (ภายใน)								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 3/4"	3.00	ชุด	210.00	630.00	50.00	150.00	780.00	
3.6.8	ค่าติดตั้งประปาใหม่ จากการประปาฯ				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เมตร	ค่าติดตั้งรวมในค่าขยายเขตจากการประปาส่วนภูมิภาค					
3.6.9	ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมก๊วนแฉ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
3.6.10	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BOOSTER PUMP SET) Q=200 LPM., H= 35 M.	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	4,000.00	4,000.00	134,000.00	
	(PRESSURE TANK 300 L) PUMP/SET Q=200 LPM., H= 35 M.								
	รวมงานข้อ 3.6							262,897.28	
3.7	ระบบดับเพลิง								
3.7.1	ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC 15 ปอนด์	5.00	ถัง	1,390.00	6,950.00	200.00	1,000.00	7,950.00	
	- CO2 10 ปอนด์	4.00	ถัง	5,800.00	23,200.00	200.00	800.00	24,000.00	
	รวมงานข้อ 3.7							31,950.00	
3.8	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.8.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝาปิดเหล็กหล่อ	2.00	บ่อ	8,246.32	16,492.63	2,261.04	4,522.08	21,014.71	
3.8.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝาปิด ค.ส.ล.	13.00	บ่อ	1,973.21	25,651.72	1,176.65	15,296.50	40,948.22	
3.8.3	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด dia.0.40 ม.	92.00	เมตร	850.09	78,208.02	266.70	24,536.40	102,744.42	
3.8.4	ท่อรับน้ำเสีย HDPE PE80 CLASS PN6	9.00	เมตร	542.34	4,881.06	250.00	2,250.00	7,131.06	
	- ขนาด Dia. 6"								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผด.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.8.5	ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระอะ-กรองไร้อากาศ	2.00	ถัง	61,380.00	122,760.00	21,483.00	42,966.00	165,726.00	
	ปริมาตรส่วนกระอะไม่น้อยกว่า 6.0 ลบ.ม./วัน								
	ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8.0 ลบ.ม.								
3.8.6	ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระอะ-กรองไร้อากาศ	1.00	ถัง	8,190.00	8,190.00	2,866.00	2,866.00	11,056.00	
	ปริมาตรส่วนกระอะไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม./วัน								
	ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม.								
3.8.7	ถึงตักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังใต้ดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร	1.00	ถัง	8,010.00	8,010.00	2,803.50	2,803.50	10,813.50	
	รวมงานข้อ 3.8							359,433.91	
3.8.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝัปกบดเหล็กหล่อ (1 ชุด)								
	- ชุดดิน-ถมกลับ	2.35	ลบ.ม.	-	-	142.00	333.70	333.70	
	- ทราดยาบ	0.10	ลบ.ม.	691.59	69.16	104.00	10.40	79.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	2,400.00	96.00	426.00	17.04	113.04	
	- คอนกรีตโครสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	0.70	ลบ.ม.	2,649.53	1,854.67	327.00	228.90	2,083.57	
	- ค่าแรงไม่แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	139.00	973.00	973.00	
	- ไม่แบบ	3.50	ตร.ม.	325.00	1,137.50	-	-	1,137.50	
	- ตะปู	1.75	กก.	51.40	89.95	-	-	89.95	
	- เหล็ก RB9	45.00	กก.	21.91	985.95	4.40	198.00	1,183.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.35	กก.	46.73	63.09	-	-	63.09	
	- ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	500.00	500.00	4,450.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
					8,246.32		2,261.04	10,507.36	
3.8.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝάปิด ค.ส.ล. (1 ชุด)								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	2.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	284.00	284.00	
	- ทนายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	691.59	41.50	104.00	6.24	47.74	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	2,400.00	96.00	426.00	17.04	113.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทนกรรบอก	0.20	ลบ.ม.	2,649.53	529.91	327.00	65.40	595.31	
	- ค่าแรงไม่แบบ	3.94	ตร.ม.	-	-	139.00	547.66	547.66	
	- ไม่แบบ	1.31	ตร.ม.	325.00	425.75	-	-	425.75	
	- ไม่เคร่ารัดแบบ	0.39	ตร.ม.	325.00	126.75	-	-	126.75	
	- ตะปู	0.98	กก.	51.40	50.37	-	-	50.37	
	- เหล็ก RB9	11.97	กก.	21.91	262.26	4.40	52.67	314.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	46.73	16.36	-	-	16.36	
	ฝάบ่อพัก ค.ส.ล. (1 ฝά)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทนกรรบอก	0.03	ลบ.ม.	2,649.53	79.49	327.00	9.81	89.30	
	- ค่าแรงไม่แบบ	1.00	ตร.ม.	-	-	139.00	139.00	139.00	
	- ไม่แบบ	0.50	ตร.ม.	325.00	162.50	-	-	162.50	
	- ตะปู	0.25	กก.	51.40	12.85	-	-	12.85	
	- เหล็ก RB6	1.44	กก.	25.46	36.66	4.40	6.34	43.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	46.73	1.87	-	-	1.87	
	- เหล็กขอบฝά 75x6 มม. และเหล็กขอบรูปผ่ายก	4.85	กก.	27.00	130.95	10.00	48.50	179.45	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้า								
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ		รวม					-	
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน		รวม					198,190.00	
4.1.3	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					140,809.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า		รวม					263,651.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า		รวม					424,800.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า		รวม					770,248.00	
4.1.7	สวิตช์และเต้ารับ		รวม					55,650.00	
4.1.8	คำดำเนินการขอตัดติดตั้งแรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)		รวม					-	
	รวมงานข้อ 4.1							1,853,348.00	
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- TR-315 KVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 22kV OR 33kV 400/230V 3Ø-4W 50Hz PEA.	-	Set					-	
	STANDARD								
	- นั่งร้านตามมาตรฐานการไฟฟ้า	-	Lot					-	
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	20.00	Set	189.00	3,780.00	36.00	720.00	4,500.00	
	LP2				-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	14.00	Set	2,340.00	32,760.00	36.00	504.00	33,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	15.00	Set	189.00	2,835.00	36.00	540.00	3,375.00	
	LP3				-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	10.00	Set	2,340.00	23,400.00	36.00	360.00	23,760.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC ≥ 10 kA	1.00	Set	220.00	220.00	36.00	36.00	256.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	19.00	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	\ รวมแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า							140,809.00	
	- HDPE 4" (110 mm.)	101.00	m.	234.00	23,634.00	34.00	3,434.00	27,068.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	22.00	m.	187.00	4,114.00	42.00	924.00	5,038.00	
	- IMC 1" (25 mm.)	17.00	m.	118.00	2,006.00	32.00	544.00	2,550.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	56.00	m.	129.00	7,224.00	38.00	2,128.00	9,352.00	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	21.00	m.	111.00	2,331.00	32.00	672.00	3,003.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	12.00	m.	44.00	528.00	24.00	288.00	816.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	3,365.00	m.	31.00	104,315.00	22.00	74,030.00	178,345.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	28,830.00	28,830.00	8,649.00	8,649.00	37,479.00	
								263,651.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NYY 185 SQ.MM.	176.00	m.	668.00	117,568.00	115.00	20,240.00	137,808.00	
	- FRC 25 SQ.MM.	92.00	m.	218.00	20,056.00	35.00	3,220.00	23,276.00	
	- FRC 6 SQ.MM.	23.00	m.	72.00	1,656.00	16.00	368.00	2,024.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	260.00	m.	119.00	30,940.00	30.00	7,800.00	38,740.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	97.00	m.	90.00	8,730.00	25.00	2,425.00	11,155.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	168.00	m.	36.00	6,048.00	16.00	2,688.00	8,736.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	57.00	m.	21.00	1,197.00	12.00	684.00	1,881.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	99.00	m.	12.00	1,188.00	10.00	990.00	2,178.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	10,888.00	m.	8.00	87,104.00	7.00	76,216.00	163,320.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	27,448.00	27,448.00	8,234.00	8,234.00	35,682.00	
								424,800.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	1 ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดแสงสีเงินชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาด > 150 มม.	152.00	Set	500.00	76,000.00	115.00	17,480.00	93,480.00	
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 W. ความสว่าง				-		-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ				-		-	-	
	COOL WHITE อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง				-		-	-	
					-		-	-	
	2 ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดแสงสีเงินชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาด > 150 มม.	12.00	Set	541.00	6,492.00	115.00	1,380.00	7,872.00	
	มีหัวต่อสายดิน หลอด LED BULB หัว E27 ขนาดไม่เกิน 10 W. ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 1100 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ				-		-	-	
	COOL WHITE อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง				-		-	-	
					-		-	-	
	3 โคมกล่องเหล็กชนิดติดตั้ง (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	1.00	Set	339.00	339.00	115.00	115.00	454.00	
	ขนาดไม่เกิน 10 W. ความสว่างไม่น้อยกว่า 1000 ลูเมน				-		-	-	
	ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE				-		-	-	
	อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน				-		-	-	
	4 โคมกล่องเหล็กชนิดติดตั้ง (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	37.00	Set	450.00	16,650.00	115.00	4,255.00	20,905.00	
	ขนาดไม่เกิน 20 W. ความสว่างไม่น้อยกว่า 2000 ลูเมน				-		-	-	
	ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE				-		-	-	
	อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน				-		-	-	
	5 ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม (RECESS PROFILE MIRROR LOUVER)	131.00	Set	3,080.00	403,480.00	150.00	19,650.00	423,130.00	
	ตัวโคมทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 06 มม. พ่นสีฝุ่น มีขอบอลูมิเนียม				-		-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หรือคู่มือยอบสีรอบตัวโคม มีช่องหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า				-		-	-	
	87% ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 3x10 w. ความสว่างไม่น้อยกว่า				-		-	-	
	3x1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80				-		-	-	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน				-		-	-	
	6 ดวงโคมแอลอีดี PANEL ขนาด 0.60x0.60 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	14.00	Set	3,825.00	53,550.00	150.00	2,100.00	55,650.00	
	หลอด LED ขนาดไม่เกิน 50 W. ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80				-		-	-	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน				-		-	-	
	7 ดวงโคม LED FLOODLIGHT สำหรับส่องป้าย ขนาดไม่เกิน 50 w.	2.00	Set	8,177.00	16,354.00	150.00	300.00	16,654.00	
	ให้แสงแบบ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ลูเมน				-		-	-	
	ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 70 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65				-		-	-	
	มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากภายในดวงโคม สามารถปรับมุมส่องสว่างได้				-		-	-	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดตั้งบนก้านยื่นชนิดป้องกันสนิม								
	หรือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด								
	8 ดวงโคมไฟติดผนัง (OUT DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST	16.00	Set	1,181.00	18,896.00	150.00	2,400.00	21,296.00	
	ALUMINIUM หลอด LED BULB ชั่ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 w. ให้แสงแบบ				-		-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 80 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65 อุปกรณ์ประกอบครบชุด				-		-	-	
					-		-	-	
	9 ดวงโคมไฟติดผนัง (IN DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	9.00	Set	2,873.00	25,857.00	150.00	1,350.00	27,207.00	
	หลอด LED BULB ๕๖๖ ขนาดไม่เกิน 10 w. ให้แสงแบบ WARM WHITE				-		-	-	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด				-		-	-	
	10 ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER	9.00	Set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00	25,200.00	
	และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน								
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	11 ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2x9W	28.00	Set	2,600.00	72,800.00	200.00	5,600.00	78,400.00	
	พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง				-		-	-	
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							770,248.00	
4.1.7	สวิตช์ และตัวรับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	94.00	Set	60.00	5,640.00	80.00	7,520.00	13,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวจำนวน 2 ตัวหรือ 3 ตัว ขนาด 16A,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	2.00	Set	388.00	776.00	80.00	160.00	936.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	4.00	Set	92.00	368.00	85.00	340.00	708.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก	28.00	Set	122.00	3,416.00	90.00	2,520.00	5,936.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก	104.00	Set	184.00	19,136.00	90.00	9,360.00	28,496.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	7.00	Set	512.00	3,584.00	90.00	630.00	4,214.00	
	- สวิตช์ฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	ตาม DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET								
	\ รวมวัสดุฯ และเต้ารับ							55,650.00	
4.1.8	ค่าดำเนินการขอติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน)								
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1.00	Lot	คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า				-	
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	1.00	Lot	คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า				-	
	- ค่าสมทบตามขนาดหม้อแปลง 315 kVA (1 kVA x 100 บาท)	1.00	Lot	คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า				-	
	\ รวมค่าดำเนินการขอติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน)								
	รวมงานข้อ 4.1				-			1,853,348.00	
4.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	Set	142,000.00	142,000.00	20,000.00	20,000.00	162,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ขนาดไม่ต่ำกว่า A3	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ป.ระจําจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TERMINAL BOX ประจําขึ้น	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	35.00	Set	3,540.00	123,900.00	200.00	7,000.00	130,900.00	
	- MANUAL STATION	4.00	Set	2,600.00	10,400.00	200.00	800.00	11,200.00	
	- ALARM BELL Ø6 นิ้ว	4.00	Set	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	4.00	Set	3,850.00	15,400.00	200.00	800.00	16,200.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบแรงดันสูงเหล็กโหล				-		-	-	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	21.00	m.	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	297.00	m.	31.00	9,207.00	22.00	6,534.00	15,741.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	518.00	m.	5.00	2,590.00	7.00	3,626.00	6,216.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	163.00	m.	41.00	6,683.00	12.00	1,956.00	8,639.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,953.00	2,953.00	885.00	885.00	3,838.00	
								412,912.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
	ตู้ PABX ขนาด 8/48 ตู้สาย มีรายละเอียดดังนี้								
	- จำนวนสายนอกแบบนอก								
	- จำนวนสายในแบบนอก								
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital								
	- เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (Operator Console (OPC))								
	มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 24 ปุ่ม								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ป.ระจําจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ								
	- ระบบ Billing Software สำหรับบันทึกการใช้งาน	1.00	ระบบ	195,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Billing Software								
	- เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบบลูทูลี มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 8 ปุ่ม								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม								
	- ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง(พร้อมแสดงรายการการคำนวณแบตเตอรี่)								
	- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง								
	- แผงกระจายสายเมนรวม (MDF) ขนาด 100P/100P (CROSS CONNECT)	1.00	Set	3,990.00	3,990.00	1,850.00	1,850.00	5,840.00	
	- ล้อฟ้า สายนอก 8 ตัว	8.00	Set	350.00	2,800.00	50.00	400.00	3,200.00	
	- เตารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์...)	34.00	Set	187.00	6,358.00	90.00	3,060.00	9,418.00	
	- เตารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์...)	4.00	Set	187.00	748.00	90.00	360.00	1,108.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์				-		-	-	
	- HDPE 2" (63 mm.)	99.00	m.	83.00	8,217.00	25.00	2,475.00	10,692.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	36.00	m.	44.00	1,584.00	24.00	864.00	2,448.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	829.00	m.	31.00	25,699.00	22.00	18,238.00	43,937.00	
	- 2C-0.65mm. TIVE	871.00	m.	8.00	6,968.00	6.00	5,226.00	12,194.00	
	- 20P 0.65mm. TPEV	43.00	m.	104.00	4,472.00	24.00	1,032.00	5,504.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,244.00	8,244.00	2,473.00	2,473.00	10,717.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.3							310,058.00	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	ตู้กระจายสัญญาณประธาน (MDP) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 60 cm. CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟ อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	และสายยาวอย่างน้อย 3 เมตร								
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1.00	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1 kVA ชนิด Rack Mount สำรองไฟอย่างน้อย 15 ชม.	1.00	ชุด	5,394.00	5,394.00	-	-	5,394.00	
					-		-	-	
	ตู้กระจายสัญญาณย่อย DP1, DP2, DP3 ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 50 cm. CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว.	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟ อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	และสายยาวอย่างน้อย 3 เมตร								
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.00	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	1,800.00	5,400.00	14,400.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- เครื่องสกรูไฟฟ้าขนาด1 kVA ชนิด Rack Mount สกรูสกรูอย่างน้อย15 นูที่	3.00	ชุด	5,394.00	16,182.00	-	-	16,182.00	
	- เติร์บคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบพลาสติก	41.00	ชุด	247.00	10,127.00	110.00	4,510.00	14,637.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
	- HDPE 2" (63 mm.)	104.00	m.	73.00	7,592.00	25.00	2,600.00	10,192.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	935.00	m.	31.00	28,985.00	22.00	20,570.00	49,555.00	
	- UTP CAT6	990.00	m.	16.00	15,840.00	7.00	6,930.00	22,770.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,899.00	8,899.00	2,669.00	2,669.00	11,568.00	
							-		
	รวมงานข้อ 4.4							257,738.00	
4.5	ระบบกล้องวงจรปิด								
	ตู้กระจายประธาน (CCTV) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 60 cm. CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1.00	ตู้	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	DOOR FLOOR RACK								
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟ อย่างน้อย 6 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	และสายยาวอย่างน้อย 3 เมตร								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord 1M	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1.00	Set	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA สำรองไฟอย่างน้อย 5 นาที	1.00	ชุด	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	- จอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายชนิด DOME แบบมุมคงที่สำหรับติดตั้งในอาคาร	9.00	Set	16,000.00	144,000.00	500.00	4,500.00	148,500.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายชนิด BULLET หรือ DOME แบบมุมคงที่	4.00	Set	20,460.00	81,840.00	500.00	2,000.00	83,840.00	
	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร								
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- IMC 1/2" (15 mm.)	108.00	m.	65.00	7,020.00	26.00	2,808.00	9,828.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	224.00	m.	31.00	6,944.00	22.00	4,928.00	11,872.00	
	- UTP CAT 6	358.00	m.	16.00	5,728.00	7.00	2,506.00	8,234.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	4,510.00	4,510.00	1,353.00	1,353.00	5,863.00	
	รวมงานข้อ 4.5							395,677.00	
4.6	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- เสาล่อฟ้าทองแดงปลายแหลม Ø14.20 มม.ยาว 0.60 เมตร	3.00	Set	1,135.00	3,405.00	200.00	600.00	4,005.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมฐานเสาหล่อฟ้า				-		-	-	
	- หลักรินชนิดทองแดงบอนด์ (ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า) ขนาด Ø14.20 mm.	8.00	Set	1,180.00	9,440.00	250.00	2,000.00	11,440.00	
	- ALUMINIUM GROUND TEST BOX	8.00	Set	2,400.00	19,200.00	200.00	1,600.00	20,800.00	
	- CONCRETE EARTH PIT	8.00	Set	1,300.00	10,400.00	200.00	1,600.00	12,000.00	
	- แคลมป์ประกับรัดสาย	113.00	Set	95.00	10,735.00	10.00	1,130.00	11,865.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	9.00	Set	240.00	2,160.00	60.00	540.00	2,700.00	
	- PVC 1 1/4" (35 mm.)	127.00	m.	30.00	3,810.00	27.00	3,429.00	7,239.00	
	- BC 50 SQ.MM.	525.00	m.	229.00	120,225.00	40.00	21,000.00	141,225.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	12,784.00	12,784.00	3,800.00	3,800.00	16,584.00	
	รวมงานข้อ 4.6							227,858.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							717,600.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							135,055.50	
5.3	ติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง							214,735.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์							46,085.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบบปรับอากาศ							318,759.90	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ							1,432,235.40	
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	ชั้นที่1								
	- CDU-101&FCU-101 TO CDU-103&FCU-103 (24,000 BTU/Hr.	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	,Ceiling Mounted Type)				-		-	-	
	- CDU-105&FCW-105 (9,000 BTU/Hr.,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-106&FCU-106 TO CDU-109&FCU-109 (24,000 BTU/Hr.	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	,Ceiling Mounted Type)				-		-	-	
	ชั้นที่2								
	- CDU-201&FCU-201 (24,000 BTU/Hr.,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-202&FCU-202 TO CDU-203&FCU-203 (24,000 BTU/Hr.	2.00	ชุด	21,540.00	43,080.00	1,500.00	3,000.00	46,080.00	
	,Ceiling Mounted Type)				-		-	-	
	- CDU-204&FCW-204 (18,000 BTU/Hr.,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	14,130.00	14,130.00	1,500.00	1,500.00	15,630.00	
	- CDU-205&FCS-205 TO CDU-207&FCU-207 (24,000 BTU/Hr.	3.00	ชุด	21,540.00	64,620.00	1,500.00	4,500.00	69,120.00	
	,Ceiling Cassette Type)				-		-	-	
	- CDU-208&FCU-208 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1.00	ชุด	59,640.00	59,640.00	2,000.00	2,000.00	61,640.00	
	- CDU-209&FCU-209 (9,000 BTU/Hr.,Wall MountedType)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	ชั้นที่3								
	- CDU-301&FCU-301 (24,000 BTU/Hr.,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-302&FCU-302 (24,000 BTU/Hr.,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-303&FCS-303 TO CDU-305&FCS-305 (40,000 BTU/Hr.,Ceiling Cassette Type)	3.00	ชุด	59,640.00	178,920.00	2,000.00	6,000.00	184,920.00	
	- CDU-306&FCW-306 (9,000 BTU/Hr.,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-307&FCU-307 TO CDU-308&FCU-308 (30,000 BTU/Hr.,Ceiling Mounted Type)	2.00	ชุด	28,640.00	57,280.00	1,500.00	3,000.00	60,280.00	
	รวมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							717,600.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	44.00	1,540.00	13.00	455.00	1,995.00	
	- Dia.3/8"	182.00	เมตร	74.00	13,468.00	30.00	5,460.00	18,928.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	28.00	เมตร	74.00	2,072.00	30.00	840.00	2,912.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	117.00	936.00	50.00	400.00	1,336.00	
	- Dia.5/8"	136.00	เมตร	168.00	22,848.00	65.00	8,840.00	31,688.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	207.00	9,729.00	80.00	3,760.00	13,489.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	132.00	เมตร	10.00	1,320.00	25.00	3,300.00	4,620.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia. 1"	53.00	เมตร	14.00	742.00	25.00	1,325.00	2,067.00	
	4) Fitting	1.00	เพมา	13,110.00	13,110.00	3,933.00	3,933.00	17,043.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1.00	เพมา	7,860.00	7,860.00	2,358.00	2,358.00	10,218.00	
5.2.2	Piping Insulation Works				-		-	-	
	1) Copper Tube Insulation				-		-	-	
	Thick 3/4"				-		-	-	
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	43.00	1,505.00	12.00	420.00	1,925.00	
	- Dia.3/8"	74.00	เมตร	46.00	3,404.00	13.00	962.00	4,366.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- Dia.5/8"	135.00	เมตร	54.00	7,290.00	16.00	2,160.00	9,450.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	58.00	2,726.00	18.00	846.00	3,572.00	
	2) Drain Pipe Insulation				-		-	-	
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.3/4"	132.00	เมตร	35.00	4,620.00	14.00	1,848.00	6,468.00	
	- Dia. 1"	53.00	เมตร	41.00	2,173.00	16.00	848.00	3,021.00	
	3) Accessories	1.00	เพมา	1,105.80	1,105.80	331.70	331.70	1,437.50	
	รวมงานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							135,055.50	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Wall Mounted Type								
	- EF-Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	1,005.00	5,025.00	400.00	2,000.00	7,025.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type				-		-	-	
	- CEF-1 (45 CFM @0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	2,605.00	10,420.00	650.00	2,600.00	13,020.00	
	- CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)	6.00	ชุด	3,145.00	18,870.00	650.00	3,900.00	22,770.00	
	- CEF-3 (100 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	4,095.00	8,190.00	650.00	1,300.00	9,490.00	
	- CEF-4 (120 CFM @0.05 in.wg.)	1.00	ชุด	4,095.00	4,095.00	650.00	650.00	4,745.00	
	- CEF-5 (160 CFM @0.05 in.wg.)	8.00	ชุด	5,370.00	42,960.00	650.00	5,200.00	48,160.00	
	- CEF-6 (200 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
5.3.3	High Pressure Industrial Type				-		-	-	
	- EF. (1,000 CFM)	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	750.00	750.00	6,630.00	
	- EF. (2,000 CFM)	1.00	ชุด	9,495.00	9,495.00	750.00	750.00	10,245.00	
5.3.4	Cycle Ceiling Fan				-		-	-	
	- CCF-Ø16"	12.00	ชุด	2,280.00	27,360.00	400.00	4,800.00	32,160.00	
5.3.5	Mini Sirocco Fan				-		-	-	
	- MSF-1 (320 CFM @ 035 in.wg.)	6.00	ชุด	6,705.00	40,230.00	750.00	4,500.00	44,730.00	
	รวมพัสดุและระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								214,735.00
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	34.00	อัน	125.00	4,250.00	125.00	4,250.00	8,500.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 8" x 8"	10.00	อัน	155.00	1,550.00	125.00	1,250.00	2,800.00	
	- Size 12" x 8"	6.00	อัน	205.00	1,230.00	150.00	900.00	2,130.00	
5.4.2	Fresh Air Grille (FAG.) W/Insect Screen				-		-	-	
	- Size 12" x 12"	1.00	อัน	345.00	345.00	150.00	150.00	495.00	
5.4.3	Volume Damper				-		-	-	
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	145.00	435.00	125.00	375.00	810.00	
5.4.4	Exhaust Air Grille (EAG.NZ)				-		-	-	
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	125.00	375.00	125.00	375.00	750.00	
5.4.5	Gavity Shuter				-		-	-	
	- Gavity Shuter	1.00	อัน	2,370.00	2,370.00	175.00	175.00	2,545.00	
5.4.6	Rainhood				-		-	-	
	- Rainhood	1.00	อัน	3,115.00	3,115.00	175.00	175.00	3,290.00	
5.4.7	Duct (Galvanized Steel Sheet)				-		-	-	
	- No. 26	515.00	ตร.ฟ.	17.00	8,755.00	18.00	9,270.00	18,025.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,620.00	2,620.00	780.00	780.00	3,400.00	
5.4.8	Flexible Duct				-		-	-	
	- Dia.6"	20.00	เมตร	79.00	1,580.00	30.00	600.00	2,180.00	
	- Dia.8"	8.00	เมตร	105.00	840.00	40.00	320.00	1,160.00	
	รวมงานต่อลมและอุปกรณ์.							46,085.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.5.1	แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP-1								
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)				-			-	
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	8.00	อัน	189.00	1,512.00	36.00	288.00	1,800.00	
	AP-2				-			-	
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)				-			-	
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	1.00	อัน	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	AP-3				-			-	
	- 24 Circuit , Main 75 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)				-			-	
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	อัน	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 25 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 30 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	3.00	อัน	1,980.00	5,940.00	108.00	324.00	6,264.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)				-		-	-	
	- 2.5 sq.mm.	3,720.00	เมตร	9.00	33,480.00	7.00	26,040.00	59,520.00	
	- 4 sq.mm.	950.00	เมตร	13.00	12,350.00	10.00	9,500.00	21,850.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,291.50	2,291.50	687.40	687.40	2,978.90	
5.5.3	Conduit				-		-	-	
	1) EMT				-		-	-	
	- Dia. 1/2"	1,082.00	เมตร	31.00	33,542.00	22.00	23,804.00	57,346.00	
	- Dia. 3/4"	167.00	เมตร	44.00	7,348.00	24.00	4,008.00	11,356.00	
	2) IMC				-		-	-	
	- Dia. 1/2"	272.00	เมตร	65.00	17,680.00	26.00	7,072.00	24,752.00	
	- Dia. 3/4"	173.00	เมตร	87.00	15,051.00	28.00	4,844.00	19,895.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	11,043.10	11,043.10	3,312.90	3,312.90	14,356.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)				-		-	-	
	- Size 16 A, 1P	4.00	อัน	780.00	3,120.00	100.00	400.00	3,520.00	
	- Size 25 A, 1P	16.00	อัน	1,260.00	20,160.00	100.00	1,600.00	21,760.00	
	- Size 30 A, 1P	2.00	อัน	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- Size 16 A, 3P+N	4.00	อัน	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5.5	Fan Switch	34.00	อัน	38.00	1,292.00	80.00	2,720.00	4,012.00	
5.5.6	Fan Switch w/ Thermost	2.00	อัน	1,200.00	2,400.00	80.00	160.00	2,560.00	
5.5.7	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	36.00	อัน	122.00	4,392.00	90.00	3,240.00	7,632.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							318,759.90	
6	หมวดงานระบบลิฟต์ (ตามหนังสือกลุ่มงานประมาณราคางานเครื่องกล ที่ มท 0734.8/48 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)						-		
	ลิฟต์โดยสารชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ขนาดบรรทุกไม่เกินกว่า 1,000 กิโลกรัม	1.00	ชุด	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที								
	(รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์							1,350,000.00	
7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
7.1	งานผนัง BACK DROP ในห้องประชุม								
	- ไม้โครงจ้อย	120.00	พ่อน	50.00	6,000.00	15.00	1,800.00	7,800.00	
	- ไม้อัดยาง หน้า 4 มม.	10.00	แผ่น	315.00	3,150.00	945.00	9,450.00	12,600.00	
	- ลามิเนตลายไม้	6.00	แผ่น	1,400.00	8,400.00	420.00	2,520.00	10,920.00	
	- ไม้ระแนงขนาด 1"x2" ยาว 3.00 เมตร	40.00	พ่อน	386.00	15,440.00	115.80	4,632.00	20,072.00	
	- งานเดินระบบไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	- งานติดตั้งเก็บรอยต่อและทำสีผนัง	20.00	ตร.ม.	420.00	8,400.00	180.00	3,600.00	12,000.00	
	- โลโก้ตราสัญลักษณ์ ปปช.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,175.00	2,175.00	16,675.00	
	- ตัวอักษร	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,175.00	2,175.00	16,675.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, W66056, ยผจ.สข.156/2567

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							104,542.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท	อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ				
	(งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยผจ.สข.156/2567				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	14	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม	พ.ศ.	2568		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	2,327,112.78	1.2215	2,842,568.26	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,842,568.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)			2,842,568.26	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ

(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ - รณชอง ฝานะวง อิลิกทรอนไคส์ -

(นายชนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(นายจิตรกร สุวารีรักษ์)

กรรมการ

(นายปราโมทย์ เมืองสง)

กรรมการ

(นายพนตล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ

(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ

(นายธีรเดช จรุงวรรณะ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายปรีมปรีชญ์ จันทรหอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอิทธิราช วัฒนธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายศราวุธ อินทรโท)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.บ.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานไฟฟ้าแรงดันและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างถนนและฟุตบาททางเดิม)								
1.1	งานถนนหนา ค.ส.ล หนา 15 ซม.	882	ตร.ม.		-	-	-	607,098.83	
1.2	งานทางเท้าบล็อคอนกรีตลานสามเส้น ขนาด0.40x0.40ม.หนา3.5ซม.	218	ตร.ม.		-	-	-	219,028.49	
1.3	งานคันหินสี่เหลี่ยม แบบ.A	173	เมตร		-	-	-	166,928.96	
1.4	งานคันหินสี่เหลี่ยม แบบ.B	75	เมตร		-	-	-	17,722.65	
1.5	งานตะแกรงจุกตะกอนลงบ่อพัก	12	ชิ้น		-	-	-	16,800.00	
1.6	งานตีเส้นจราจรด้วยสี Thermo Plastic Paint ระดับ 1	43	ตร.ม.	285.00	12,255.00	85.00	3,655.00	15,910.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,043,488.92	
1.1	งานถนน ค.ส.ล หนา 15 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 882.00 ตร.ม.								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมอัดแน่น	882.00	ตร.ม.	-	-	8.00	7,056.00	7,056.00	
	- หินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.บดอัดแน่น	132.30	ลบ.ม.	304.00	40,219.20	104.00	13,759.20	53,978.40	
	- ทราดยาบรอนพื้นทาง หนา 0.05 ม.	44.10	ลบ.ม.	691.59	30,499.12	104.00	4,586.40	35,085.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง st 280 ksc. รูปทรงกระบอก	132.30	ลบ.ม.	2,839.25	375,632.78	327.00	43,262.10	418,894.88	
	- งานปรับแต่ง ผิวหน้าคอนกรีต	882.00	ตร.ม.	-	-	5.00	4,410.00	4,410.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเบ	82.30	ตร.ม.	-	-	139.00	11,439.70	11,439.70	
	- ไม้แบบ คัด 50 %	41.10	ตร.ม.	325.00	13,357.50	-	-	13,357.50	
	- ตะปู	20.50	ก.ก.	51.40	1,053.70	-	-	1,053.70	
	- DOWEL BARS RB 15 mm. @0.30 L=0.50m. (15 เส้น)	208.50	ก.ก.	24.25	5,056.13	3.60	750.60	5,806.73	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DOWEL BARS DB 16 mm. @0.30 L=0.50m. (26 เส้น)	410.80	กก.	19.42	7,977.74	3.60	1,478.88	9,456.62	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Wire Mash 4 มม.@ 0.20 x 0.20 m.#	882.00	ตร.ม	38.00	33,516.00	5.00	4,410.00	37,926.00	
	- งานตัดเจาะรอยต่อและหยอดยางแอสฟัลต์	243.00	ม.	12.00	2,916.00	23.53	5,717.79	8,633.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนน ค.ส.ล หน้า 15 ซม				-		-	607,098.83	
					-		-		
1.2	งานทางเท้าบล็อคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.หนา 3.5 ซม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 218 ตร.ม.				-		-		
	- งานดินถมพร้อมอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	185.00	4,070.00	112.00	2,464.00	6,534.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	11.000	ลบ.ม.	2,400.00	26,400.00	327.00	3,597.00	29,997.00	
	- หยาบหยาบ หนา 0.05 ม.	11.000	ลบ.ม.	691.59	7,607.49	104.00	1,144.00	8,751.49	
	- บล็อคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 3.5 ซม.	218.00	ตร.ม.	687.00	149,766.00	110.00	23,980.00	173,746.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทางเท้าบล็อคอนกรีต				-		-	219,028.49	
					-		-		
1.3	งานคันหิน คสล. แบบ A ความยาวไม่น้อยกว่า 173 ม.				-		-		
	- หยาบหยาบ หนา 0.05 ม.	4.30	ลบ.ม.	691.59	2,973.84	104.00	447.20	3,421.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง st 210 ksc. รูปทรงกระบอก	25.70	ลบ.ม.	2,649.53	68,092.92	327.00	8,403.90	76,496.82	
	- RB 6 มม. (197 เส้น)	437.34	กก.	25.46	11,134.68	4.40	1,924.30	13,058.97	
	- RB 9 มม. (185 เส้น)	925.00	กก.	21.91	20,266.75	4.40	4,070.00	24,336.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.87	กก.	46.73	1,909.86	-	-	1,909.86	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบ	131.40	ตร.ม	-	-	139.00	18,264.60	18,264.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผังจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามือในที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ คิด 50 %	65.70	ตร.ม.	325.00	21,352.50	-	-	21,352.50	
	- ไม้โครงยึดแบบ คิด 30 %	19.70	ตร.ม.	325.00	6,402.50	-	-	6,402.50	
	- ตะปู	32.80	ก.ก.	51.40	1,685.92	-	-	1,685.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคันหิน คสล. แบบ A				-		-	166,928.96	
1.4	งานคันหินสำหรับรูป B ความยาวไม่น้อยกว่า 75 ม.				-		-		
	- ทราดยาบ ขนาด 0.05 ม.	0.560	ลบ.ม.	691.59	387.29	104.00	58.24	445.53	
	- คอนกรีตหยาบ ขนาด 0.05 ม.	0.560	ลบ.ม.	2,400.00	1,344.00	327.00	183.12	1,527.12	
	- งานคันหินสำหรับรูป ขนาด หน้า 0.15 สูง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	75.00	พอย.	165.00	12,375.00	45.00	3,375.00	15,750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคันหินสำหรับรูป B				-		-	17,722.65	
1.5	ตะแกรงดักขยะพร้อมระบายน้ำลงบ่อพัก				-		-		
	- ตะแกรงดักขยะแบบเหล็กหล่อสำหรับรูป	12.00	แผง	900.00	10,800.00	20.00	240.00	11,040.00	
	- ช่องพร้อมระบายน้ำลงบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับรูป	12.00	จุด	400.00	4,800.00	80.00	960.00	5,760.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานตะแกรงดักขยะพร้อมระบายน้ำลงบ่อพัก				-		-	16,800.00	
2	ประตูรั้วแบบ B				-		-		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพ่วง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดั้ว B	1	งาน		-		-	18,645.45	
2.2	งานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว B	1	งาน		-		-	30,631.22	
					-		-		
					-		-		
					-		-		
	รวมงานประตูดั้วแบบ B				-		-	49,276.67	
2.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดั้ว B				-		-		
	- บุคติน	3.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	454.40	454.40	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม 0.15x0.15x6 เมตร	8.00	ตัน	739.20	5,913.60	179.00	1,432.00	7,345.60	
	- ทราดยาปูน	0.10	ลบ.ม.	691.59	69.16	104.00	10.40	79.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	2,400.00	240.00	426.00	42.60	282.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc.(ทรงกระบอก)	1.00	ลบ.ม.	2,649.53	2,649.53	419.00	419.00	3,068.53	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7.40	ตร.ม.	-	-	139.00	1,028.60	1,028.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50 %	3.70	ตร.ม.	325.00	1,202.50	-	-	1,202.50	
	- ไม่ไถ่ราดแบบหล่อคอนกรีต คัด 30 %	1.10	ลบ.ฟ.	325.00	357.50	-	-	357.50	
	- ตะปู	1.80	กก.	51.40	92.52	-	-	92.52	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	5.00	กก.	25.46	127.30	4.40	22.00	149.30	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	20.00	กก.	19.47	389.40	3.60	72.00	461.40	
	dia. 16 มม.	38.00	กก.	19.42	737.96	3.60	136.80	874.76	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567
21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.90	กก.	46.73	88.79	-	-	88.79	
	- PL 10 มม.	42.00	กก.	24.49	1,028.68	10.00	420.00	1,448.68	
	- PL 20 มม.	38.00	กก.	24.49	930.71	10.00	380.00	1,310.71	
	- Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	8.00	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว B				-		-	18,645.45	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตู่รั้ว B				-		-		
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.	6.00	พอน	785.00	4,710.00	-	-	4,710.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	23.00	พอน	225.06	5,176.45	-	-	5,176.45	
	- เหล็กเส้นเหลี่ยมตันขนาด 1" x 1" (30.06 กก./พอน)	4.00	พอน	736.17	2,944.68	-	-	2,944.68	
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.91	กก.	25.46	74.09	-	-	74.09	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	112.00	อัน	38.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	- บั๊ท 1 1/2"	6.00	ชุด	65.00	390.00	-	-	390.00	
	- ทุ้ง	2.00	คู่	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- กลอนซ้าย - ขวา ขนาด 16"	2.00	อัน	37.00	74.00	-	-	74.00	
	- Plate 12 mm. (ฝังในเสา 0.15 x 0.15)	6.00	อัน	70.00	420.00	-	-	420.00	
	- พ่นสีน้ำมันกันสนิม	23.40	ตร.ม.	45.00	1,053.00	30.00	702.00	1,755.00	
	รวมค่าวัสดุ							19,890.22	
	- ค่าแรงงานและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, l 40%)	1.00	งาน					7,956.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	27,846.22	
	- ค่าแรงติดตั้ง (5%,10%)	1.00	งาน		-		-	2,785.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมประตูรั้ว B				-		-	30,631.22	
					-		-		
3	โรงจอดรถชนิดหลังคาคลุม จำนวน 17 คัน				-		-		
3.1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม		-		-	390,239.54	
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		-		-	180,018.00	
3.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	1.00	รวม		-		-	16,520.00	
					-		-		
					-		-		
					-		-		
					-		-		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				-		-	586,777.54	
3.1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-		
	เสาเข็มลิ้นไหลี่มต้น ขนาด 0.15x 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	42.00	ต้น	492.80	20,697.60	120.00	5,040.00	25,737.60	
	ชุดดินและถมดิน	18.80	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,669.60	2,669.60	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	691.59	622.43	104.00	93.60	716.03	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,400.00	1,200.00	426.00	213.00	1,413.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 Ksc. ผนังทรงกระบอก	44.90	ลบ.ม.	2,649.53	118,963.90	419.00	18,813.10	137,777.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	40.50	ตร.ม.	-	-	139.00	5,629.50	5,629.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แบบหล่อคอนกรีต คัด 60%	24.30	ตร.ม.	325.00	7,897.50	-	-	7,897.50	
	ไม้โครงตีแบบ คัด 30 %	7.29	ลบ.ฟ.	325.00	2,369.25	-	-	2,369.25	
	ตะปู	10.10	กก.	51.40	519.14	-	-	519.14	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	95.00	กก.	21.91	2,081.45	4.40	418.00	2,499.45	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	222.00	กก.	19.47	4,322.34	3.60	799.20	5,121.54	
	ลวดผูกเหล็ก	9.50	กก.	46.73	443.94	-	-	443.94	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m.#	255.00	ตร.ม.	38.00	9,690.00	5.00	1,275.00	10,965.00	
	เหล็ก DOWEL SR 24 dia. 15 มม.	69.50	กก.	24.25	1,685.38	3.60	250.20	1,935.58	
	งานตัดเจาะรอยต่อและหยอดยางแอสฟัลต์	30.00	ม.	12.00	360.00	23.53	705.90	1,065.90	
	ANCHOR BOLT dai 16 mm	56.00	ฟ่อน	200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	STEEL PLAT 0.51 x 0.51 m. THK. 10 mm	14.00	แผ่น	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	จันทันเหล็ก H - 125x100x20x9.98 kg/m. (7 ฟ่อน)	419.16	กก.	32.59	13,660.42	12.00	5,029.92	18,690.34	
	เสาเหล็ก H - 125x100x20x9.98 kg/m. (7 ฟ่อน)	419.16	กก.	32.59	13,660.42	12.00	5,029.92	18,690.34	
	แปเหล็กกล่อง - 150x50x3.2 mm. 13.09 kg./m. (42 ฟ่อน)	3,298.68	กก.	27.66	91,241.49	10.00	32,986.80	124,228.29	
	Sag Rod เหล็กกล่อง - 32x32x2.3 mm. 2.04 kg./m.(11 ฟ่อน)	134.64	กก.	27.66	3,724.14	10.00	1,346.40	5,070.54	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	390,239.54	
					-		-		
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-		
	หลังคา แผ่น Metal Sheet ขนาด 0.5 mm.สีเหลือง (ใกล้เคียงสีหลังคา สม.)	263.00	ตร.ม.	295.00	77,585.00	70.00	18,410.00	95,995.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นปิดครอบ FLASHING	12.00	ม.	210.00	2,520.00	50.00	600.00	3,120.00	
	ผิวพื้นขัดมันเรียบ	255.00	ตร.ม.	40.00	10,200.00	35.00	8,925.00	19,125.00	
	ทาสีกับสนิม	204.00	ตร.ม.	40.00	8,160.00	30.00	6,120.00	14,280.00	
	ทาสีน้ำมัน	204.00	ตร.ม.	45.00	9,180.00	35.00	7,140.00	16,320.00	
	ทาสีเทอร์โมพลาสติก แบ่งช่องจอดรถ	8.20	ตร.ม.	280.00	2,296.00	85.00	697.00	2,993.00	
	รั้วกันลอร์ด คสล.สำเร็จรูป ขนาด 200x15x15 ซม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	17.00	ชุด	1,225.00	20,825.00	80.00	1,360.00	22,185.00	
	ป้ายชื่อช่องจอดรถแบบอะคริลิค พ่นสี ขนาด 0.20x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	ป้าย	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								180,018.00
3.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าชนิดภายนอก	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	500.00	500.00	4,600.00	
	โคมฟ้า LED. 30 w. ชนิดกันน้ำ	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	110.00	660.00	5,160.00	
	สวิตช์ ปิด-เปิด ชนิดกันน้ำ	6.00	ชุด	160.00	960.00	50.00	300.00	1,260.00	
	ท่อร้อยสายไฟและสายไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง								16,520.00
4	งานระบบสุขาภิบาลประปาสนาม และระบบระบายน้ำฝังบริเวณ								
4.1	งานสุขาภิบาล ระบบประปาสนาม								
4.1.1	ท่อเมนประปาท่อ พีอี 160 psi ขนาด dia.1"	120	เมตร	156.00	18,720.00	75.00	9,000.00	27,720.00	
4.1.2	ท่อประปาท่อ PVC 13.5 ขนาด dia.3/4"	160	เมตร	14.95	2,392.40	30.00	4,800.00	7,192.40	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	ก๊อกสนวม ขนาด dia.3/4"	10	ชุด	120.00	1,200.00	50.00	500.00	1,700.00	
4.1.4	ประตุน้ำ ขนาด dia.3/4"	3	เครื่อง	231.00	693.00	150.00	450.00	1,143.00	
4.2	งานระบบระบายน้ำฝังบริเวณ								
4.2.1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.50 ม.	136	ฟ่อน		-		-	137,955.01	
4.2.2	งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	9	บ่อ		-		-	70,681.58	
4.2.3	งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	8	บ่อ		-		-	92,327.62	
					-		-		
	รวมงานระบบสุขาภิบาลประปาสนาม และระบบระบายน้ำฝังบริเวณ				-		-	338,719.60	
4.2.	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 136 ม.				-		-		
	- ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.50 ม.	136.00	ฟ่อน	663.13	90,185.68	40.00	5,440.00	95,625.68	
	- ขุดดิน-ถมดิน	122.40	ลบ.ม.	-	-	142.00	17,380.80	17,380.80	
	- ทนายหยาบ	4.76	ลบ.ม.	691.59	3,291.97	104.00	495.04	3,787.01	
	- คอนกรีตรองท่อ	7.76	ลบ.ม.	2,400.00	18,624.00	327.00	2,537.52	21,161.52	
	รวมท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด 0.50 ม.				-		-	137,955.01	
4.2.2	งานบ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อม ฝา ค.ส.ล. จำนวน 9 บ่อ				-		-		
	- ขุดดิน-ถมดิน	19.44	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,760.48	2,760.48	
	- ทนายหยาบ	0.65	ลบ.ม.	691.59	449.53	104.00	67.60	517.13	
	- คอนกรีตหยาบ	0.65	ลบ.ม.	2,400.00	1,560.00	327.00	212.55	1,772.55	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สจ.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. แห่งทรงกระบอก	4.82	ลบ.ม.	2,649.53	12,770.73	327.00	1,576.14	14,346.87	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	91.44	ตร.ม.	-	-	139.00	12,710.16	12,710.16	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 30 %	27.43	ตร.ม.	325.00	8,915.40	-	-	8,915.40	
	- ไม้คร่าว คิด 30 %	8.23	ลบ.ฟ.	325.00	2,674.62	-	-	2,674.62	
	- ตะปู	22.86	กก.	51.40	1,175.00	-	-	1,175.00	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	599.40	กก.	21.91	13,132.85	4.40	2,637.36	15,770.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	46.73	841.14	-	-	841.14	
	- ฟังท่อ PVC	108.00	ชิ้น	5.00	540.00	-	-	540.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	234.00	กก.	27.00	6,318.00	10.00	2,340.00	8,658.00	
	รวมงานบ่อพักท่อ พร้อมฝา ค.ส.ล.				-		-	70,681.58	
4.2.3	งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ				-		-		
	- ขุดดิน-ถมดิน	17.28	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,453.76	2,453.76	
	- พรายหยาบ	0.58	ลบ.ม.	691.59	401.12	104.00	60.32	461.44	
	- คอนกรีตหยาบ	0.58	ลบ.ม.	2,400.00	1,392.00	327.00	189.66	1,581.66	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. แห่งทรงกระบอก	3.52	ลบ.ม.	2,649.53	9,326.35	327.00	1,151.04	10,477.39	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	81.28	ตร.ม.	-	-	139.00	11,297.92	11,297.92	
	- แบบหล่อคอนกรีตคิด 30 %	24.38	ตร.ม.	325.00	7,924.80	-	-	7,924.80	
	- ไม้คร่าวัดแบบ คิด 30 %	7.32	ลบ.ฟ.	325.00	2,377.44	-	-	2,377.44	
	- ตะปู	20.32	กก.	51.40	1,044.45	-	-	1,044.45	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	400.00	กก.	21.91	8,764.00	4.40	1,760.00	10,524.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	144.00	กก.	27.00	3,888.00	10.00	1,440.00	5,328.00	
	- ฝ้าบ่อพักตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์	8.00	ผ.ว.	3,400.00	27,200.00	1,387.00	11,096.00	38,296.00	
	รวมงานบ่อพักท่อ พร้อมผาดตะแกรงเหล็ก				-	-	-	92,327.62	
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในโครงการ				-		-		
	- แล่ไฟเส้นสี่เหลี่ยมโค้ง สูง 6.00 ม.	3.00	ต้น	12,500.00	37,500.00	1,250.00	3,750.00	41,250.00	
	- โคมไฟ LED ขนาด 120 Watt	6.00	โคม	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ฐานเสาไฟคอนกรีต	3.00	ฐาน	2,600.00	7,800.00	350.00	1,050.00	8,850.00	
	- แผงกราวด์ประจําเสา	3.00	แผง	220.00	660.00	-	-	660.00	
	- สายดงโคม VCT 2 x 2.5 มม.	21.00	ม.	29.00	609.00	2.00	42.00	651.00	
	- สายเมน NYI-G3C x 10 SQ.MM.	50.00	ม.	243.00	12,150.00	32.00	1,600.00	13,750.00	
	- ท่อ HDPE 32 มม.	50.00	ม.	30.00	1,500.00	25.00	1,250.00	2,750.00	
	- ตู้ควบคุมกันน้ำพร้อมแท่นคอนกรีต	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	550.00	550.00	5,050.00	
	- กิ่งโครงที่ผนังจริงปิดฉนวนกันความร้อน แบบมุงมุงดงที่เสาสำหรับติดตั้ง	4.00	Set	20,460.00	81,840.00	200.00	800.00	82,640.00	
	ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)								
	รวมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ				-		-	179,601.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหวาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานฐานติดตั้งประติมากรรมรูปเศรฐพ								
	- ขุดดินและถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,704.00	1,704.00	
	- ทราดยาบบราดน้ำอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	691.00	414.60	104.00	62.40	477.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	2,400.00	720.00	426.00	127.80	847.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แบ่งทรงกระบอ	8.00	ลบ.ม.	2,649.53	21,196.24	419.00	3,352.00	24,548.24	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	65.60	ตร.ม.	-	-	139.00	9,118.40	9,118.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 60 %	39.36	ตร.ม.	325.00	12,792.00	-	-	12,792.00	
	- ไม่เคล้ารัดแบบหล่อคอนกรีต คัด 30 %	11.81	ลบ.ฟ.	325.00	3,837.60	-	-	3,837.60	
	- ตะปู	16.40	กก.	51.40	842.96	-	-	842.96	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม. (37 เส้น)	82.14	กก.	25.46	2,091.28	4.40	361.42	2,452.70	
	dia. 9 มม. (70 เส้น)	350.00	กก.	21.91	7,668.50	4.40	1,540.00	9,208.50	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม. (48 เส้น)	426.24	กก.	19.47	8,298.89	3.60	1,534.46	9,833.36	
	- สวดผูกเหล็ก	25.75	กก.	46.73	1,203.30	-	-	1,203.30	
	- ผึงก่ออิฐดินเผาพื้นเมือง หมาครึ่งแผ่น	9.00	ตร.ม.	271.00	2,439.00	94.00	846.00	3,285.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	4.50	ม.	112.00	504.00	46.00	207.00	711.00	
	- ผึงฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	67.00	804.00	87.00	1,044.00	1,848.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป สองแนว รอบฐาน	22.00	ม.	210.00	4,620.00	150.00	3,300.00	7,920.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกึ่งมัน	7.60	ตร.ม.	542.00	4,119.20	158.00	1,200.80	5,320.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบ	8.40	ตร.ม.	480.00	4,032.00	158.00	1,327.20	5,359.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.สข.156/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	20.40	ตร.ม.	55.00	1,122.00	40.00	816.00	1,938.00	
	- ลูกนอนบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น	11.00	ม.	262.00	2,882.00	120.00	1,320.00	4,202.00	
	- ลูกตั้งบันได กรวดล้าง	11.00	ม.	280.00	3,080.00	120.00	1,320.00	4,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	35.00	525.00	1,200.00	
	รวมงานฐานติดตั้งประติมากรรมรูปเคารพ				-		-	113,049.05	
					-		-		
7	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ				-		-		
	- ปูลูกหญ้าขนาดเล็ก	140.00	ตร.ม.	45.00	6,300.00	25.00	3,500.00	9,800.00	
	- ปูยอกเพื่อใช้จัดสวนปลูกต้นไม้	80.00	กระสอบ	80.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ				-		-	16,200.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท	อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 62071(A27-A29)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2568				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,684,280.00	1.07	1,802,179.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,802,179.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านแปดแสนสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)			1,802,179.60	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ

(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ - รองหัวหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(นายจิตรกร สุวาร์ณ)

กรรมการ

(นายปราโมทย์ เมืองสง)

กรรมการ

(นายพนพล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ

(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ

(นายธีรเดช จรุงวรรณะ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายปรีมปรีชต์ ชันทรหอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอิทธิราช วัฒนธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายศราวุธ อินทรโท)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ AR 62071(A27-A29)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 21 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ชุดผู้ใช้งานสำนักงาน ประกอบด้วย								
	- W1 ม่านม้วน กว้าง 1.50x1.65 ม.	1	ชุด	3,920.00	3,920.00	-	-	3,920.00	
	- W2 ม่านม้วน กว้าง 1.60x1.65 ม.	84	ชุด	4,290.00	360,360.00	-	-	360,360.00	
2	ชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย				-			-	
	- โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด 65 x 65 x 75 ซม.	4	ตัว	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 80 x 60 x 75 ซม.	2	ตัว	4,600.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	8	ตัว	10,100.00	80,800.00	-	-	80,800.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไส้โครลิก	39	ตัว	11,600.00	452,400.00	-	-	452,400.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง + ไส้โครลิก	1	ตัว	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
3	ชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย				-			-	
	- CONTROL UNIT WITH RECORDER	1	เครื่อง	75,600.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	- DELEGATE UNIT WITH LONG MICROPHONE	20	เครื่อง	17,300.00	346,000.00	-	-	346,000.00	
	- CHAIRMAN UNIT WITH LONG MICROPHONE	1	เครื่อง	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
	- MIXER 12 CH.	1	เครื่อง	23,200.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- WIRELESS MICROPHONE	1	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- TV 100"	1	เครื่อง	127,000.00	127,000.00	-	-	127,000.00	
	- POWER AMPLIFIER 350 W	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- 300 W TWO-WAY SPEAKER	4	ตู้	8,800.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	- TV 43"	1	เครื่อง	16,300.00	16,300.00			16,300.00	
	- STANDARD RACK 19"	1	ตู้	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- INSTALLATION & ACCESSORIES	1	งาน	50,500.00	50,500.00	-	-	50,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,684,280.00	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี)		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 มกราคม 2568		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
7	ประเภทงานอาคาร	102,000.00	-	102,000.00	
	**รวมค่าดำเนินการและภาษีแล้ว				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)			102,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ

(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ - รับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(นายชนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ

(นายปรามินทร์ เมืองสง)

กรรมการ

(นายพนตล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ

(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ

(นายธีรเดช จรุงวรรณะ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายปริมปรัชญ์ จันทร์หอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอริราช วัฒนธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายศราวุธ อินทรโท)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crane ฯลฯ								
	- ค่า Mobile Crane	1	L/S	102,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							102,000.00	