



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางทวีกิจไปบ้านบุชีเหล็ก)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการฯ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน
แบบสรุปราคากลาง จำนวน แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

แบบเลขที่/2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	489,905.87	1.3624	667,447.75	Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
2	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	อัตราเงินประกันผล 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			667,447.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			667,447.75	
	(ตัวอักษร)	หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางแล้ว
เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างของงานโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไป
พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเทือง บุญสิทธิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิโรจน์ เพ็ชรชุมแสง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพันทวี สีดา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 (สายทางทวีกิจไปบ้านบุชีเหล็ก)

ลักษณะงาน/ขนาด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 146.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 14.977357 ลองจิจูด 102.980578 จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 14.979079 ลองจิจูด 102.980578

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

แบบเลขที่/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.(ชนทั้ง)	เมตร						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,100.50	1.83	2,013.92	1.3624	2,743.76	2,743.76
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.03	399.67	19,993.49	1.3624	27,239.13	27,239.13
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	35.78	455.28	16,287.64	1.3624	22,190.28	22,190.28
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	1,100.50	396.56	436,418.39	1.3624	594,576.42	594,576.42
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	16.00	164.56	2,632.96	1.3624	3,587.14	3,587.14
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	80.00	71.53	5,722.40	1.3624	7,796.20	7,796.20
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	146.50	46.67	6,837.07	1.3624	9,314.82	9,314.82
	4.5 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น	เมตร						
	4.6 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	เมตร						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล.	บ่อ						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	เมตร						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร						
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร						
	5.5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	เมตร						
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 งานรื้อ-ย้ายท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว	เมตร						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ ต-13,ต-14	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
					489,905.87	TOTAL		667,447.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	667,447.75
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ราคาค่าก่อสร้าง		667,447.75
ขนาดหรือเนื้อที่	1,100.50 เมตร	
เฉลี่ยราคา	606.50 บาท/ เมตร.	