แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**2,679,427.57**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**2,615,127.05**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**376,428.43**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,091,897.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:28

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**375,327.33**	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**		**รวม**					**45,587.47**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**6,091,897.85**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,091,897.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานขุดดิน	140.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	21,420.00	21,420.00	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,293.72	7,762.32	427.00	2,562.00	10,324.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc'240 ksc ทรงกระบอก	169.000	ลบ.ม.	1,530.61	258,673.09	421.00	71,149.00	329,822.09	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1,511.000	กก.	25.51	38,545.61	4.90	7,403.90	45,949.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	2,307.000	กก.	20.98	48,400.86	4.90	11,304.30	59,705.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	976.000	กก.	25.51	24,897.76	3.90	3,806.40	28,704.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	4,897.000	กก.	25.51	124,922.47	3.90	19,098.30	144,020.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	3,021.000	กก.	25.51	77,065.71	3.50	10,573.50	87,639.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	381.000	กก.	50.09	19,084.29	0.00	0.00	19,084.29	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,519.000	ตร.ม.	450.00	683,550.00	0.00	0.00	683,550.00	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 70%)	501.870	ลบ.ฟ.	300.00	150,561.00	0.00	0.00	150,561.00	
	- ไม้ค้ำ	386.000	ต้น	60.00	23,160.00	0.00	0.00	23,160.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,899.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	309,537.00	309,537.00	
	- ตะปู	475.000	กก.	52.96	25,156.00	0.00	0.00	25,156.00	
	- พื้นสำเร็จรูป PS1 หนา 5 ซม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ม.	283.000	ตร.ม.	265.00	74,995.00	26.00	7,358.00	82,353.00	
	- Topping หนา 5 ซม.เสริม Wire mesh Ø 6 มม.@0.15 ม.#	283.000	ตร.ม.	162.21	45,905.43	24.00	6,792.00	52,697.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูป PS1 หนา 5 ซม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	28.000	ตร.ม.	286.00	8,008.00	26.00	728.00	8,736.00	
	- Topping หนา 5 ซม.เสริม Wire mesh Ø 6 มม.@0.15 ม.#	28.000	ตร.ม.	162.21	4,541.88	24.00	672.00	5,213.88	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก-H 250x125x6x9 มม.	1,703.000	กก.	34.00	57,902.00	12.00	20,436.00	78,338.00	
	- เหล็ก-H 200x100x5.5x8 มม.	562.000	กก.	34.00	19,108.00	12.00	6,744.00	25,852.00	
	- เหล็ก-H 200x150x6x9 มม.	794.000	กก.	34.00	26,996.00	12.00	9,528.00	36,524.00	
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.	2,512.000	กก.	24.06	60,438.72	12.00	30,144.00	90,582.72	
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2 มม.	109.000	กก.	24.73	2,695.57	12.00	1,308.00	4,003.57	
	- เหล็กกล่อง 25x25x3.2 มม.	5,009.000	กก.	37.14	186,034.26	12.00	60,108.00	246,142.26	
	- PL 10 มม.	43.000	กก.	25.80	1,109.40	12.00	516.00	1,625.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PL 6 มม.	1.000	กก.	25.80	25.80	12.00	12.00	37.80	
	- ทาสีกันสนิม	478.000	ตร.ม.	62.00	29,636.00	36.00	17,208.00	46,844.00	
	- ทาสีทนไฟ	478.000	ตร.ม.	62.00	29,636.00	36.00	17,208.00	46,844.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,099.35	2,028,811.17	16,453.10	650,616.40	2,679,427.57	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,679.000	แผ่น	13.55	63,400.45	0.00	0.00	63,400.45	
	- แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา	413.000	ตร.ม.	65.00	26,845.00	21.00	8,673.00	35,518.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.000	แผ่น	70.09	140.18	0.00	0.00	140.18	
	- ปิดปลายตะเฆ่	4.000	แผ่น	54.00	216.00	0.00	0.00	216.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบตะเฆ่	142.000	แผ่น	42.06	5,972.52	0.00	0.00	5,972.52	
	- ครอบสัน	10.000	แผ่น	42.06	420.60	0.00	0.00	420.60	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	413.000	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	31,388.00	31,388.00	
	- ค่าแรงครอบสัน,ครอบตะเฆ่	53.000	ม.	0.00	0.00	76.00	4,028.00	4,028.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8"	76.000	ม.	95.37	7,248.12	46.00	3,496.00	10,744.12	
	- แผ่นปิดเชิงชาย PVC	76.000	ม.	293.33	22,293.08	10.00	760.00	23,053.08	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคาปลายสว่าน ขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต 250 ตัว/กล่อง	19.000	กล่อง	500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- ครอบระบบแห้ง ปิดรอยต่อหลังคา	53.000	ม.	353.46	18,733.38	0.00	0.00	18,733.38	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.มีอลูมิเนียมฟอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	266.000	ตร.ม.	327.00	86,982.00	77.00	20,482.00	107,464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	37.000	ตร.ม.	327.00	12,099.00	77.00	2,849.00	14,948.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	277.00	9,418.00	99.00	3,366.00	12,784.00	
	- ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	25.000	ตร.ม.	117.51	2,937.75	96.00	2,400.00	5,337.75	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ รุ่นระบายอากาศ หนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	121.000	ตร.ม.	246.00	29,766.00	99.00	11,979.00	41,745.00	
	- มอบฝ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4"	387.000	ตร.ม.	37.00	14,319.00	46.00	17,802.00	32,121.00	
	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	453.000	ตร.ม.	275.00	124,575.00	73.00	33,069.00	157,644.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม.	94.000	ตร.ม.	368.00	34,592.00	76.00	7,144.00	41,736.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	271.000	ม.	121.79	33,005.09	51.00	13,821.00	46,826.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น)	56.000	ม.	179.26	10,038.56	73.00	4,088.00	14,126.56	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	843.000	ตร.ม.	91.66	77,269.38	96.00	80,928.00	158,197.38	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ขนาด 24"x24"	215.000	ตร.ม.	560.54	120,516.10	196.00	42,140.00	162,656.10	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	215.000	ตร.ม.	91.66	19,706.90	64.00	13,760.00	33,466.90	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว	1.000	ตร.ม.	2,925.60	2,925.60	178.00	178.00	3,103.60	
	- ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" ตีเฉียง 45 องศา เว้นร่อง พร้อมตาข่ายในล่อน ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1"x3"	112.000	ตร.ม.	939.50	105,224.00	140.00	15,680.00	120,904.00	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6" ตีซ้อนเกล็ด ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็ก ขนาด 1"x3"	40.000	ตร.ม.	591.80	23,672.00	108.00	4,320.00	27,992.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	164.000	ตร.ม.	91.66	15,032.24	109.00	17,876.00	32,908.24	
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1)	120.000	ตร.ม.	459.00	55,080.00	41.00	4,920.00	60,000.00	
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2)	126.000	ตร.ม.	401.00	50,526.00	41.00	5,166.00	55,692.00	
	- พื้นปูแกรนิตเทียม(แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" (พ.3)	82.000	ตร.ม.	693.80	56,891.60	228.00	18,696.00	75,587.60	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ.4)	14.000	ตร.ม.	409.84	5,737.76	108.00	1,512.00	7,249.76	
	- พื้นผิวซีเมนต์ดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา(พ.5)	132.000	ตร.ม.	115.48	15,243.36	96.00	12,672.00	27,915.36	
	- บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4"	197.000	ม.	125.40	24,703.80	41.00	8,077.00	32,780.80	
	- ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	328.000	ตร.ม.	128.41	42,118.48	96.00	31,488.00	73,606.48	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	2.000	ชุด	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	- D2	2.000	ชุด	10,450.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3	3.000	ชุด	5,560.00	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00	
	- D4	2.000	ชุด	7,420.00	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	
	- D5	1.000	ชุด	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
	- W1	3.000	ชุด	35,600.00	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00	
	- W1.1	2.000	ชุด	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- W2	2.000	ชุด	50,800.00	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	
	- W3	4.000	ชุด	15,200.00	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	
	- W4	1.000	ชุด	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- W5	4.000	ชุด	3,600.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- W6	1.000	ชุด	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
	- W7	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก	4.000	ชุด	13,650.00	54,600.00	461.00	1,844.00	56,444.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	6,990.00	13,980.00	461.00	922.00	14,902.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	7,680.00	30,720.00	461.00	1,844.00	32,564.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	10,680.00	21,360.00	461.00	922.00	22,282.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,409.00	17,636.00	461.00	1,844.00	19,480.00	
	- ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	3.000	ชุด	878.00	2,634.00	72.00	216.00	2,850.00	
	- ที่วางสบู่	3.000	ชุด	485.98	1,457.94	72.00	216.00	1,673.94	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.000	ชุด	350.47	2,102.82	72.00	432.00	2,534.82	
	- สายชำระโครเมี่ยม	4.000	ชุด	990.00	3,960.00	36.00	144.00	4,104.00	
	- ก็อกน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	26.00	52.00	1,652.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา หนา 6 มม.	54.000	ตร.ฟ.	47.00	2,538.00	0.00	0.00	2,538.00	
	- เครื่องจ่ายน้ำยาล้างมือ	6.000	ชุด	428.00	2,568.00	56.00	336.00	2,904.00	
	- สต๊อปวาล์ว(สำหรับสุภัณฑ์ โถส้วม สายชำระอ้างล้างหน้า)	18.000	ชุด	380.00	6,840.00	36.00	648.00	7,488.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง)พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,600.00	68,000.00	820.00	4,100.00	72,100.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	666.00	666.00	10,166.00	
	- TOP หลังโถสุขภัณฑ์	2.700	ม.	453.54	1,224.55	0.00	0.00	1,224.55	
	- เคาน์เตอร์ กว้าง 0.60 ม.	1.900	ม.	1,250.83	2,376.57	0.00	0.00	2,376.57	
	- เคาน์เตอร์ กว้าง 0.40 ม.	3.000	ม.	1,099.51	3,298.53	0.00	0.00	3,298.53	
	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอน ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม(แกรนิตโต้) ST1	6.500	ม.	556.00	3,614.00	161.00	1,046.50	4,660.50	

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ST1	6.500	ม.	257.00	1,670.50	44.00	286.00	1,956.50	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอน ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม(แกรนิตโต้) ST2.	5.500	ม.	556.00	3,058.00	161.00	885.50	3,943.50	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ST2	5.500	ม.	257.00	1,413.50	44.00	242.00	1,655.50	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	435.000	ตร.ม.	43.00	18,705.00	35.00	15,225.00	33,930.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	554.000	ตร.ม.	43.00	23,822.00	31.00	17,174.00	40,996.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	362.000	ตร.ม.	43.00	15,566.00	31.00	11,222.00	26,788.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	355.000	ตร.ม.	160.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ	8.000	ชุด	450.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	
	- ม้านั่ง คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	7.000	ม.	1,773.18	12,412.26	0.00	0.00	12,412.26	
	- ราวสแตนเลส ทำผิว Hairline	13.200	ม.	2,745.00	36,234.00	0.00	0.00	36,234.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. 0.60 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม.	8.000	ม.	2,380.96	19,047.68	0.00	0.00	19,047.68	
	- เคาน์เตอร์ คสล. 0.50 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม.	4.700	ม.	1,874.39	8,809.63	0.00	0.00	8,809.63	
	- เซาะร่องก้างปลา	5.600	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	257.60	257.60	
	- Top +1.2 m.	5.800	ม.	998.28	5,790.02	0.00	0.00	5,790.02	
	- PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป	101.000	ม.	26.50	2,676.50	0.00	0.00	2,676.50	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	371,955.47	2,131,844.45	7,252.00	483,282.60	2,615,127.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	ระบบท่อโสโครก								
	- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	5.000	ม.	68.25	341.25	41.00	205.00	546.25	
	- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	6.000	ม.	753.27	4,519.62	77.00	462.00	4,981.62	
	- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	19.000	ม.	175.16	3,328.04	103.00	1,957.00	5,285.04	
	- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.000	ม.	240.25	961.00	205.00	820.00	1,781.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,264.00	1,264.00	379.00	379.00	1,643.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	948.00	948.00	284.00	284.00	1,232.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- FCO ขนาด Dia. 4"	1.000	ชุด	1,355.00	1,355.00	410.00	410.00	1,765.00	
	- FCO ขนาด Dia. 3"	1.000	ชุด	1,355.00	1,355.00	308.00	308.00	1,663.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	1.000	ชุด	490.00	490.00	205.00	205.00	695.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia.2" class 8.5	17.000	ม.	68.25	1,160.25	41.00	697.00	1,857.25	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia.3" class 8.5	18.000	ม.	125.55	2,259.90	77.00	1,386.00	3,645.90	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia.4" class 8.5	11.000	ม.	175.16	1,926.76	103.00	1,133.00	3,059.76	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	884.00	884.00	265.00	265.00	1,149.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	663.00	663.00	198.00	198.00	861.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	221.00	221.00	66.00	66.00	287.00	
	- FCO ขนาด Dia. 4"	1.000	ชุด	1,355.00	1,355.00	410.00	410.00	1,765.00	
	- FCO ขนาด Dia. 3"	3.000	ชุด	0.00	0.00	308.00	924.00	924.00	
	- FCO ขนาด Dia. 2"	2.000	ชุด	995.00	1,990.00	205.00	410.00	2,400.00	
	- FD ขนาด Dia.2"	9.000	ชุด	785.00	7,065.00	205.00	1,845.00	8,910.00	
	- P-TRAP PVC ขนาด Dia. 2"	9.000	ชุด	363.00	3,267.00	103.00	927.00	4,194.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัสแตนเลสนาด Dia.4"	1.000	ชุด	490.00	490.00	205.00	205.00	695.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งครัว (ท่อ PVC -8.5) ขนาด Dia. 2"	16.000	ม.	68.25	1,092.00	41.00	656.00	1,748.00	
	- FCO ขนาด Dia. 2"	1.000	ชุด	995.00	995.00	205.00	205.00	1,200.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส นาด Dia. 2"	1.000	ชุด	300.00	300.00	103.00	103.00	403.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบระบายอากาศ								
	- ท่อระบายอากาศ PVC ขนาด Dia. 2" class 8.5	36.000	ม.	68.25	2,457.00	41.00	1,476.00	3,933.00	
	- ท่อระบายอากาศ PVC ขนาด Dia. 1 1/2" class 8.5	7.000	ม.	43.75	306.25	31.00	217.00	523.25	
	- ข้อต่อต ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	633.00	633.00	189.00	189.00	822.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	474.00	474.00	142.00	142.00	616.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	158.00	158.00	47.00	47.00	205.00	
	- AVC ขนาด Dia.2" ชนิดออกด้านข้าง	2.000	ชุด	420.00	840.00	205.00	410.00	1,250.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia.2"	1.000	ชุด	300.00	300.00	103.00	103.00	403.00	
	ระบบท่อประปา								
	- ท่อ PP-R SDR11 PN-10 ขนาด Dia. 1"	28.000	ม.	57.50	1,610.00	31.00	868.00	2,478.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PP-R SDR11 PN-10 ขนาด Dia. 1 1/2"	19.000	ม.	192.75	3,662.25	51.00	969.00	4,631.25	
	- ท่อ PP-R SDR11 PN-10 ขนาด Dia. 3/4"	15.000	ม.	139.00	2,085.00	31.00	465.00	2,550.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	12,476.00	12,476.00	3,742.00	3,742.00	16,218.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	4,990.00	4,990.00	1,479.00	1,479.00	6,469.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	2,495.00	2,495.00	748.00	748.00	3,243.00	
	- Stop VALVE	6.000	ชุด	380.00	2,280.00	51.00	306.00	2,586.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	12.000	ชุด	281.75	3,381.00	154.00	1,848.00	5,229.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	9.000	ชุด	795.00	7,155.00	308.00	2,772.00	9,927.00	
	- CHECK VALVE Dia. 1 1/2"	1.000	ชุด	850.00	850.00	308.00	308.00	1,158.00	
	- FLOAT VALVE Dia. 1"	1.000	ชุด	748.00	748.00	205.00	205.00	953.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วัน ที่ความสูง 20 เมตร ขนาด 500 watts	1.000	ชุด	10,672.00	10,672.00	2,000.00	2,000.00	12,672.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางบนพื้น นาดความจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ PP DOS ENTECH	2.000	ถัง	11,430.00	22,860.00	2,000.00	4,000.00	26,860.00	
	- งานเดินท่อ PB 2110 class SDR13.5 Dia.1 1/2"ภายนอก	54.000	ม.	172.00	9,288.00	51.00	2,754.00	12,042.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,404.00	1,404.00	421.00	421.00	1,825.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	1,404.00	1,404.00	421.00	421.00	1,825.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	702.00	702.00	210.00	210.00	912.00	
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯขนาด Dia. 1 1/2" พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง	1.000	มาตร	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบดับเพลิง								
	- DC.15 ปอนด์	1.000	ถัง	1,530.00	1,530.00	205.00	205.00	1,735.00	
	ระบบสุาภิบาลภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำ								
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิด เกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 6 ลบ.ม. ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.	1.000	ถัง	62,880.00	62,880.00	15,000.00	15,000.00	77,880.00	
	- ถังดักไมันสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120 ลิตร	1.000	ถัง	5,510.00	5,510.00	1,600.00	1,600.00	7,110.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำท่อ คสล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด Dia 0.40 ม.	53.000	ม.	645.62	34,217.86	250.44	13,273.32	47,491.18	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม.ฝา คสล.	8.000	บ่อ	2,901.03	23,208.24	1,606.48	12,851.84	36,060.08	
	- งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ	1.000	บ่อ	8,784.41	8,784.41	2,437.88	2,437.88	11,222.29	
	- ฐาน คสล.1.60x2.70 ม. หนา 0.15 ม.เสริมเหล็ก 9 มม. 0.20 ม. 2 ชั้น	1.000	ฐาน	4,109.32	4,109.32	870.54	870.54	4,979.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ HDPE PN6) ขนาด Dia 110 มม.	15.000	ม.	195.58	2,933.70	123.00	1,845.00	4,778.70	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	164,979.10	287,634.85	39,759.34	88,793.58	376,428.43	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P IC 25 KA	1.000	SET	15,850.00	15,850.00	1,200.00	1,200.00	17,050.00	
	- MINITURE CB.16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6.000	SET	1,970.00	11,820.00	113.00	678.00	12,498.00	
	- MINIATURE CB. 16AT IC 6 KA	9.000	SET	165.00	1,485.00	113.00	1,017.00	2,502.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด Ø 14.20 มม.(5/8") ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม.	1.000	SET	1,050.00	1,050.00	250.00	250.00	1,300.00	
	- EXTHERMIC WELDING	1.000	SET	263.00	263.00	60.00	60.00	323.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Ø 1/2" (15mm.)	656.000	ม.	42.67	27,991.52	23.00	15,088.00	43,079.52	
	- PVC Ø 1/2" (15mm.)	5.000	ม.	13.25	66.25	21.00	105.00	171.25	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	3,292.00	3,292.00	987.00	987.00	4,279.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	6.000	ม.	74.70	448.20	16.00	96.00	544.20	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	2,118.000	ม.	16.13	34,163.34	7.00	14,826.00	48,989.34	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ACCEESSORIES	1.000	lot	1,715.00	1,715.00	514.00	514.00	2,229.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก(BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED ไม่เกิน 20 วัตต์ แสงคูลไวด์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	14.000	SET	590.00	8,260.00	118.00	1,652.00	9,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20 หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	43.000	SET	2,514.00	108,102.00	138.00	5,934.00	114,036.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ(FIRE EXIT SIGN)หลอด LEDพร้อม CHARGE R BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม.ความสว่างและรูปของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท.ฉบับล่าสุด	1.000	SET	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินฦ(EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.000	SET	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A,250V พร้อมฝาครอบ	24.000	SET	55.58	1,333.92	82.00	1,968.00	3,301.92	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว(UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาดิน พร้อมฝาครอบ	1.000	SET	151.00	151.00	92.00	92.00	243.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคู่ชนิดมีม่านนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาดิน พร้อมฝาครอบ	30.000	SET	254.00	7,620.00	92.00	2,760.00	10,380.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	SET	30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	- ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3 (โดยประมาณ)	1.000	SET	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	1.000	SET	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	3.000	SET	2,600.00	7,800.00	200.00	600.00	8,400.00	
	- MANUAL STATION	1.000	SET	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,600.00	
	- ALARM BELL ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.000	SET	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	
	- STROBE LIGHT	1.000	SET	3,080.00	3,080.00	200.00	200.00	3,280.00	
	- ท่อร้อยสาย EMT 1/2" (15 mm.)	82.000	ม.	42.67	3,498.94	23.00	1,886.00	5,384.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ FRC 2.5 SQ.MM.	25.000	ม.	48.00	1,200.00	12.00	300.00	1,500.00	
	- สายไฟ IEC 01 1.5 SQ.MM.	152.000	ม.	10.73	1,630.96	5.00	760.00	2,390.96	
	- FITTING & SUPPORT &ACCESSORIES	1.000	lot	606.00	606.00	181.00	181.00	787.00	
	ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ								
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	106.000	ม.	74.70	7,918.20	16.00	1,696.00	9,614.20	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	371.00	371.00	111.00	111.00	482.00	
	ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ(ยกเว้นค่าประกัน)								
	- ค่ามิเตอร์ 15(45)A 3P	1.000	SET	3,800.00	3,800.00	400.00	400.00	4,200.00	
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1.000	lot	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	1.000	lot	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าส่วนเฉลี่ย	1.000	lot	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	90,749.43	305,616.33	21,324.00	69,711.00	375,327.33	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**								
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	Propeller Fan Type								
	- Wall or Window Mounted Type EF.Ø 8" (300 CFM)	2.000	ชุด	940.00	1,880.00	410.00	820.00	2,700.00	
	- Wall or Window Mounted Type EF.Ø10" (300 CFM)	3.000	ชุด	940.00	2,820.00	410.00	1,230.00	4,050.00	
	- Cycle Ceiling Fan CCF.Ø16"	9.000	ชุด	2,060.00	18,540.00	666.00	5,994.00	24,534.00	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Wire (450/750V IEC01) 2.5 SQ.MM.	288.000	ม.	16.13	4,645.44	7.00	2,016.00	6,661.44	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	110.00	110.00	30.00	30.00	140.00	
	- ท่อร้อยสาย EMT Ø 1/2"	96.000	ม.	42.67	4,096.32	23.00	2,208.00	6,304.32	
	- Hanger , Support & Accesseries	1.000	lot	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	- Fan Switch	5.000	ชุด	38.00	190.00	80.00	400.00	590.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	1.000	ชุด	55.71	55.71	92.00	92.00	147.71	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	-	-	4,562.51	32,697.47	1,818.00	12,890.00	45,587.47	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**6,091,897.85**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต**	**6,091,897.85**	**1.2988**	**7,912,156.92**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**7,912,156.92**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 355.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,287.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,912,156.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**7,912,156.92**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 355.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,287.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,912,156.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

เวชสุยันต์ สิมมาลา
(เวชสุยันต์ สิมมาลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรกัญญา เมืองแทน
(อรกัญญา เมืองแทน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธพงษ์ สีเหลือง
(ยุทธพงษ์ สีเหลือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เวชสุยันต์ สิมมาลา
16 พฤศจิกายน 2569 13:52:33

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ เทศบาลตำบลนาคำ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต จำนวน 1.000 หลังละ 7,912,156.92 บาท**	**7,912,156.92**	
สรุป			
	ราคากลาง	**7,912,156.92**	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์ .....)		

เวชสุยันต์ สิมมาลา

16 พฤศจิกายน 2569 13:52:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณบรรพต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ AR 62035

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาคำ / เทศบาลตำบลนาคำ

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

เวชสุยันต์ สิมมาลา
(เวชสุยันต์ สิมมาลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรกัญญา เมืองแทน
(อรกัญญา เมืองแทน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธพงษ์ สีเหลือง
(ยุทธพงษ์ สีเหลือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง