

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณถนนอรุณนิเวศน์ซอย 5/2 ,5/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,209.000	17.07	20,637.63	1.3642	23.28	28,153.85
2	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,893.000	15.64	45,246.52	1.3642	21.33	61,725.30
3	1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,893.000	275.26	796,327.18	1.3642	375.50	1,086,349.53
4	1.3 งานตีเส้นจราจร (สีขาว 3 เส้น)	ตร.ม.	90.600	269.40	24,407.64	1.3642	367.51	33,296.90

อนันต์ บุญฟอง

10 พฤศจิกายน 2568 11:50:21

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณถนนอรุณนิเวศน์ซอย 5/2 ,5/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่							
	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานปรับปรุงบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10x1.15 ม. จำนวน 16 บ่อ							
5	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280 ksc. (Cube.)	ลบ.ม.	6.080	1,971.96	11,989.51	1.3642	2,690.14	16,356.08
6	2.2 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	6.080	327.00	1,988.16	1.3642	446.09	2,712.24
7	2.3 งานไม้แบบเปลือยผิว(รวมค่าแรง)	ตร.ม.	24.320	296.61	7,213.55	1.3642	404.63	9,840.72
8	2.4 เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	กก.	446.560	20.65	9,221.46	1.3642	28.17	12,579.91
9	2.5 ค่าแรงเหล็ก	กก.	446.560	4.40	1,964.86	1.3642	6.00	2,680.46
10	2.6 ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18)	กก.	11.160	35.05	391.15	1.3642	47.81	533.60
11	2.7 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ท่อน	32.000	430.84	13,786.88	1.3642	587.75	18,808.06
12	2.8 ค่าแรงเหล็กฉาก	ท่อน	32.000	184.00	5,888.00	1.3642	251.01	8,032.40
13	2.9 งานทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	ตร.ม.	38.400	38.04	1,460.73	1.3642	51.89	1,992.72
14	2.10 ค่าแรงทาสี	ตร.ม.	38.400	38.00	1,459.20	1.3642	51.83	1,990.64
15	2.11 ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5 (รวมค่าแรง)	ม.	9.600	99.95	959.52	1.3642	136.35	1,308.97

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณถนนอรุณนิเวศน์ซอย 5/2 ,5/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	2.12 รื้อบ่อพักเดิม	ลบ.ม.	6.080	81.60	496.12	1.3642	111.31	676.80
17	2.13 ค่าขนทิ้ง (ร6 ล้อระยะทาง 5 กม.)	ลบ.ม.	6.080	29.39	178.69	1.3642	40.09	243.76
	3. งานปรับปรุงบ่อพักคสล. ขนาด 0.65x0.65 ม. จำนวน 32 บ่อ							
18	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280 ksc. (Cube.)	ลบ.ม.	3.840	1,971.96	7,572.32	1.3642	2,690.14	10,330.15
19	3.2 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	3.840	327.00	1,255.68	1.3642	446.09	1,712.99
20	3.3 งานไม้แบบ เปลือยผิว (รวมค่าแรง)	ตร.ม.	23.040	296.61	6,833.89	1.3642	404.63	9,322.79
21	3.4 เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	กก.	285.120	20.65	5,887.72	1.3642	28.17	8,032.02
22	3.5 ค่าแรงเหล็ก	กก.	285.120	4.40	1,254.52	1.3642	6.00	1,711.41
23	3.6 ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18)	กก.	7.130	35.05	249.90	1.3642	47.81	340.91
24	3.7 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ท่อน	28.000	430.84	12,063.52	1.3642	587.75	16,457.05
25	3.8 ค่าแรงเหล็ก	ท่อน	28.000	184.00	5,152.00	1.3642	251.01	7,028.35
26	3.9 งานทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 3 เทีย)	ตร.ม.	33.600	38.04	1,278.14	1.3642	51.89	1,743.63

อนันต์ บุญพอง

10 พฤศจิกายน 2568 11:50:21

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณถนนอรุณนิเวศน์ซอย 5/2 ,5/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	3.10 ค่าแรงทาสี	ตร.ม.	33.600	38.00	1,276.80	1.3642	51.83	1,741.81
28	3.11 ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5 (รวมค่าแรง)	ม.	19.200	99.95	1,919.04	1.3642	136.35	2,617.95
29	3.12 รื้อบ่อพักเดิม	ลบ.ม.	3.840	81.60	313.34	1.3642	111.31	427.45
30	3.13 ค่าขนหิ้ว (รถ 6 ล้อระยะทาง 5 กม.)	ลบ.ม.	3.840	29.39	112.85	1.3642	40.09	153.94
4. งานป้ายโครงการ								
31	4.1 เหล็กกล่อง 2"x4"หนา 1.2 มม.	ท่อน	3.000	384.09	1,152.27	1.3642	523.97	1,571.92
32	4.2 ค่าแรง	กก.	45.210	150.70	6,813.14	1.3642	205.58	9,294.48
33	4.3 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	5.490	38.04	208.83	1.3642	51.89	284.88
34	4.4 ไม้อัดขนาด 1.20*2.40 ม. หนา 4 มม.	ตร.ม.	2.880	217.29	625.79	1.3642	296.42	853.70
35	4.5 ค่าแรง	ตร.ม.	2.880	69.00	198.72	1.3642	94.12	271.09
36	4.6 ทาสีน้ำมันป้าย	ตร.ม.	5.760	47.85	275.61	1.3642	65.27	375.98
37	4.7 ค่าแรงทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	5.760	38.00	218.88	1.3642	51.83	298.59
38	4.8 งานติดตั้งป้าย	เหมาจ่าย	1.000	300.00	300.00	1.3642	409.26	409.26
39	4.9 งานสติ๊กเกอร์ตัวอักษรบนป้าย	เหมาจ่าย	1.000	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10

อนันต์ บุญฟอง

10 พฤศจิกายน 2568 11:50:21

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ซอย 5/2 ,5/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

รวมราคากลาง

1,362,944.39



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บริเวณถนนวรรณนิเวศน์ซอย 5/2 ,5/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

อนันต์ บุญฟอง
(อนันต์ บุญฟอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิมพ์กานต์ วุฒิสิลป์
(พิมพ์กานต์ วุฒิสิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปราญเคราะห์
(จุฑามาส อุปราญเคราะห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์ บุญฟอง

10 พฤศจิกายน 2568