

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

โครงการที่ ๒ ปรับปรุง/ขยายผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ - บริบือ) ช่วงที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการที่ ๑ เป็นเงิน ๕๓,๘๒๙,๐๐๐.๐๐ - บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ เป็นเงิน ๓๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ - บาท (สามสิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมราคาที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๘,๕๐๙,๐๐๐.๐๐ - บาท (แปดสิบล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท จากถนนแจ้งสนิท ช่วงจากสามแยกสมศักดิ์ถึงวงเวียนน้ำพุและถนนอำมาตย์จากวงเวียนน้ำพุถึงสามแยกมนตรี (สามแยก ร.ส.พ.) โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling (Recycling ๓ cm. + AC. ๕ cm.) ผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรถนนมนตรี โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling (Recycling ๓ cm. + AC. ๕ cm.) ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ปรับปรุงผิวจราจรถนนมนตรีแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยวิธี Overlay หนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจนจบทิศ โดยวิธีการเปลี่ยนซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบ FULL - Depth Repair หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) พร้อมปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยวิธี Overlay หนา ๗.๐๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๑.๕๐ เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง(LT,RT) ๓,๙๘๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุง/ขยายผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ - บริบือ) (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete กว้าง ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๔๖๕ กม. ระยะทาง ๑.๔๖๕ กิโลเมตร ระยะทางก่อสร้าง ๑.๔๖๕ กิโลเมตร รายละเอียดแบบแปลนตามเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

โครงการที่ ๑ เป็นเงิน ๕๓,๓๕๔,๐๖๕.๐๐ - บาท (ห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ เป็นเงิน ๓๔,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ - บาท (สามสิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมราคากลาง เป็นเงิน ๘๘,๐๓๙,๐๖๕.๐๐ - บาท (แปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสรสิทธิ์ ว่องไว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นางสาวพิพิธพร พร้อมพรั่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๔. นายเอกชัย ชำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

การแบ่งวงงานก่อสร้าง

โครงการเงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๒ โครงการ
จำนวนวงงานในการส่งมอบ ๕ วงด ดังนี้

โครงการปรับปรุง/ขยายผิวจราจร ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ - บรบือ)(ช่วงที่ ๒)

วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งป้ายเตือน ไฟสัญญาณจราจรเตือน
ขณะดำเนินการก่อสร้าง ตลอดบริเวณการก่อสร้าง

- งานกรูยทางถางป่า งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (หินคลุก) งานตัดขึ้นรูปคันทาง งานถม
คันทาง งานพื้นทางและรองพื้นทาง งานรองพื้นทางลูกรัง งานปรับปรุงชั้นพื้นทางเดิม Pavement In-Place
Recycling งานหินคลุกปรับระดับ แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงพาดคอสะพาน (APPROACH SLAB) สำหรับสะพานแบบ
ไม่มีทางเท้า จำนวน ๑ แห่ง แล้วเสร็จ

- งานระบบระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๙๕๙ เมตร งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร ฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน ๗๒ บ่อ แล้วเสร็จ

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

วงดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผิวทาง Asphaltic concrete งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Wearing Course) ปูบนผิว
PRIME COAT หนา ๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๗๐ ตารางเมตร งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Binder Course) ปูบนผิว TACK COAT หนา ๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๗๐ ตารางเมตร งานปูผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม/ปูทับผิวถนน คสล. หนา ๕ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐
ตารางเมตร

- งานผิวทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling (Recycling ๓ cm. + AC. ๕ cm.) พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๙,๙๐๐ ตารางเมตร

- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรแบบ ต.๒๕ จำนวน ๒ ชุด งานเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง สี Thermoplastic สีเหลือง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑ ตารางเมตร สี Thermoplastic สีขาว พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๘๙.๒๕ ตารางเมตร Rumble stirrs พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๒๐ ตารางเมตร

- งานติดตั้ง GUARD RAIL ทางตรง จำนวน ๒๙๒ เมตร

- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาสูง ๙.๐๐ ม. หลอดโซเดียมความดันไอสูง ๒๕๐ วัตต์ (กิ่งเดียว)
จำนวน ๖๔ ต้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ แห่ง

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

- งานเคลียร์พื้นที่หน้างานและทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาด
บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วงดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งป้ายเตือน ไฟสัญญาณจราจรเตือน
ขณะดำเนินการก่อสร้าง ตลอดบริเวณการก่อสร้าง

- ทำงานปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีการเปลี่ยนซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตแบบ FULL - Depth Repair
หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๕ ตารางเมตร และงานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต
(Subsealing) แล้วเสร็จ

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphalt Hotmix in place recycling (Recycling ๓ cm. + AC. ๕ cm.) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๙ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยวิธี Overlay หนา ๗.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒,๙๗๔ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น โดยติดตั้งโคมไฟ FLOOD LIGHT ๔๐๐W หลอดเมทัลฮาไลด์ จำนวน ๖ โคม/ต้น ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ แห่ง แล้วเสร็จ

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยวิธี Overlay หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๖ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยวิธี Overlay หนา ๗.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๐๐ ตารางเมตร ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

- งานตีเส้นจราจร ThermoPlastic พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- งานสีทาถนน สีแดง กันลื่น (ชนิดทรายหยาบ มอก.) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๙ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

- งานเคลียร์พื้นที่หน้างานและทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด รวมระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๔๐ วัน

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งมอบพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามที่รายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสรสิช ว่องไว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.อ.



กรรมการ

(สายันต์ นรสาร)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวพิพิธพร พร้อมพริ้ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

โครงการเงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 2 โครงการ

สถานที่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทั้งหมด

จำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	53,954,065.00	
2	โครงการปรับปรุง/ขยาย ผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ - บรบือ)	34,685,097.00	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (แปดสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)	88,639,162.00	**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรสิทธิ์ ว่องไว)

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(สายันต์ นรสาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิพิพร พรหมพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายเอกชัย คำชัยภูมิ)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นางสาวอังคณา พันทาอำมาตย์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567