

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณค่า Factor F ทั้งหมด จำนวน 20 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	5,319,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	202,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	5,521,000.00	**



..... ประธานกรรมการฯ
(นายจิรศาสตร์ กุลรัมย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี




..... กรรมการฯ
(นายรัชชนนท์ แกะมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



..... กรรมการฯ
(นายภูษฎา ธรรมสัต์ย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม



..... กรรมการฯ
(นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม



..... กรรมการฯ
(นายพงศธร รุ่งโรจน์)

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น

□ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	4,431,053.91	1.2006	5,319,923.33	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				5,319,923.33	
(ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	5,319,000.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 411 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 12,942 บาท / ตารางเมตร

..... ประธานกรรมการฯ

(นายจิรศาสตร์ กุลรัมย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..... กรรมการฯ

(นายรัชชนันท์ แกะมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

..... กรรมการฯ

(นายฤทธิชัย ธรรมสัจย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

..... กรรมการฯ

(นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

..... กรรมการฯ

(นายพงศธร รุ่งโรจน์)

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

☐ งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

☐ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

☐ แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	189,000.00	7%	202,230.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				202,230.00	
(สองแสนสองพันบาทถ้วน)				ยอตสุทธิ 202,000.00	**

..... ประธานกรรมการฯ

(นายฐิธศาสตร์ กุลรัมย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

..... กรรมการฯ

(นายรัชชนนท์ แกะมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

..... กรรมการฯ

(นายกฤษฎา ธรรมสัถย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

..... กรรมการฯ

(นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม

..... กรรมการฯ

(นายพงศธร รุ่งโรจน์)

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,390,304.52		401,730.46	1,792,034.98	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,493,192.57		536,916.00	2,030,108.57	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		286,522.16		18,636.00	305,158.16	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		166,800.20		69,008.00	235,808.20	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				3,336,819.45		1,026,290.46	4,363,109.91	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		35,040.00		-	35,040.00	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		23,640.00		9,264.00	32,904.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				58,680.00		9,264.00	67,944.00	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					3,395,499.45		1,035,554.46	4,431,053.91	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืบ (แรงคน)	59	ลบ.ม.	-	-	153.00	9,027.00	9,027.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น GS	6	ลบ.ม.	205.61	1,233.66	112.00	672.00	1,905.66	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.80	ลบ.ม.	2,102.80	1,682.24	427.00	341.60	2,023.84	
	รวมงานข้อ 1.1				2,915.90		10,040.60	12,956.50	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	28	ต้น	7,943.93	222,430.04	1,486.00	41,608.00	264,038.04	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	28	ต้น	-	-	256.00	7,168.00	7,168.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	2	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมงานข้อ 1.2				249,430.04		48,776.00	298,206.04	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น	592	ลบ.ฟ.	400.00	236,800.00	-	-	236,800.00	
	- ไม้คร่าว	177	ลบ.ฟ.	400.00	70,800.00	-	-	70,800.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบท้องคานและท้องพื้น	133	ต้น	65.00	8,645.00	-	-	8,645.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	987	ตร.ม.	-	-	163.00	160,881.00	160,881.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	246	กก.	39.26	9,657.96	-	-	9,657.96	
	รวมงานข้อ 1.3				325,902.96		160,881.00	486,783.96	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 280 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์	99	ลบ.ม.	2,252.34	222,981.66	522.00	51,678.00	274,659.66	
	รวมงานข้อ 1.4				222,981.66		51,678.00	274,659.66	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	1.127	ตัน	21,682.95	24,436.68	4,900.00	5,522.30	29,958.98	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	2.417	ตัน	21,070.18	50,926.63	4,900.00	11,843.30	62,769.93	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	1.651	ตัน	23,729.13	39,176.79	3,900.00	6,438.90	45,615.69	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	3.362	ตัน	23,007.68	77,351.82	3,900.00	13,111.80	90,463.62	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	6.252	ตัน	19,598.04	122,526.95	3,500.00	21,882.00	144,408.95	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.	2.452	ตัน	22,210.56	54,460.29	3,500.00	8,582.00	63,042.29	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	517	กก.	32.71	16,911.07	-	-	16,911.07	
	รวมงานข้อ 1.5				385,790.23		67,380.30	453,170.53	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดกลางรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	346	ตร.ม.	245.00	84,770.00	26.00	8,996.00	93,766.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	346	ตร.ม.	113.00	39,098.00	26.00	8,996.00	48,094.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	346	ตร.ม.	32.00	11,072.00	5.00	1,730.00	12,802.00	
	รวมงานข้อ 1.6				134,940.00		19,722.00	154,662.00	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (5.50 Kg/m.)	55	ท่อน	668.00	36,740.00	408.00	22,440.00	59,180.00	
	- เหล็กกล่อง 150 x 75 x 3.2 มม. (10.78 Kg/m.)	4	ท่อน	1,266.42	5,065.68	712.80	2,851.20	7,916.88	
	- เหล็กกล่อง 150 x 50 x 3.2 มม. (9.52 Kg/m.)	17	ท่อน	804.65	13,679.05	462.00	7,854.00	21,533.05	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม. (9.52 Kg/m.)	3	ท่อน	1,128.00	3,384.00	645.12	1,935.36	5,319.36	
	- Steel plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.+ 2U RB 9 มม.+P	30	ชุด	71.00	2,130.00	รวมค่าแรง	-	2,130.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. พื้น GS	60	ตร.ม.	32.00	1,920.00	6.00	360.00	2,280.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาและกันสาดหลังคา	217	ตร.ม.	25.00	5,425.00	36.00	7,812.00	13,237.00	
	รวมงานข้อ 1.7				68,343.73		43,252.56	111,596.29	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		1,390,304.52		401,730.46	1,792,034.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ตามแบบกำหนด	235	ตร.ม.	430.00	101,050.00	72.00	16,920.00	117,970.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม. พร้อมตะแกรงลวดชุบพีวีซี ตามแบบ	235	ตร.ม.	250.00	58,750.00	26.00	6,110.00	64,860.00	
	- บั้มลม+เชิงชายไม้สำเร็จรูป รวมซ้อนทับไม้สำเร็จรูป	70	เมตร	118.00	8,260.00	74.00	5,180.00	13,440.00	
	- แผ่น (FLASHING)	48	เมตร	300.00	14,400.00	50.00	2,400.00	16,800.00	
	รวมงานข้อ 2.1				182,460.00		30,610.00	213,070.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแต่งเรียบได้พื้น	217	ตร.ม.	19.00	4,123.00	30.00	6,510.00	10,633.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ชนิดมีฟอยล์โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	55	ตร.ม.	323.00	17,765.00	77.00	4,235.00	22,000.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ชนิดทนความชื้นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	9	ตร.ม.	326.00	2,934.00	77.00	693.00	3,627.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ทนชื้น คร่าว T-bar	18	ตร.ม.	226.00	4,068.00	53.00	954.00	5,022.00	
	- ฝ้าเพดานซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 6 มม คร่าวโลหะ	73	ตร.ม.	368.00	26,864.00	99.00	7,227.00	34,091.00	
	- บั้มมอปฝ้าเพดาน PVC	84	เมตร	34.00	2,856.00	40.00	3,360.00	6,216.00	
	- สีทาฝ้าเพดาน	354	ตร.ม.	33.00	11,682.00	29.00	10,266.00	21,948.00	
	รวมงานข้อ 2.2				70,292.00		33,245.00	103,537.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60x0.60	166	ตร.ม.	556.00	92,296.00	228.00	37,848.00	130,144.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60	27	ตร.ม.	556.00	15,012.00	228.00	6,156.00	21,168.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	185	ตร.ม.	234.00	43,290.00	158.00	29,230.00	72,520.00	
	รวมงานข้อ 2.3				150,598.00		73,234.00	223,832.00	
	2.4 งานผนัง								

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดน้ำหนักเบา ทนไฟตามแบบ	579	ตร.ม.	244.00	141,276.00	93.00	53,847.00	195,123.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดน้ำหนักเบา 2 ชั้น ทนไฟตามแบบ	10	ตร.ม.	488.00	4,880.00	186.00	1,860.00	6,740.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 12"x12"	155	ตร.ม.	220.00	34,100.00	169.00	26,195.00	60,295.00	
	- ผนังก่อบล็อกช่องลม	45	ตร.ม.	203.00	9,135.00	117.00	5,265.00	14,400.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	169	เมตร	101.00	17,069.00	51.00	8,619.00	25,688.00	
	- ผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 มม. 2 ด้าน คร่าวโลหะ	84	ตร.ม.	653.00	54,852.00	123.00	10,332.00	65,184.00	
	รวมงานข้อ 2.4				261,312.00		106,118.00	367,430.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนัง PVC 4"	205	เมตร	90.00	18,450.00	41.00	8,405.00	26,855.00	
	รวมงานข้อ 2.5				18,450.00		8,405.00	26,855.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,179	ตร.ม.	65.00	76,635.00	96.00	113,184.00	189,819.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	434	ตร.ม.	80.00	34,720.00	109.00	47,306.00	82,026.00	
	รวมงานข้อ 2.6				111,355.00		160,490.00	271,845.00	
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D1	36	ชุด	6,300.00	226,800.00	รวมค่าแรง	-	226,800.00	
	- ประตู D2	12	ชุด	2,900.00	34,800.00	รวมค่าแรง	-	34,800.00	
	- หน้าต่าง W1	36	ชุด	3,600.00	129,600.00	รวมค่าแรง	-	129,600.00	
	- หน้าต่าง W2	12	ชุด	3,100.00	37,200.00	รวมค่าแรง	-	37,200.00	
	รวมงานข้อ 2.7				428,400.00		-	428,400.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได ขึ้นอาคาร								
	- ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	53	เมตร	111.00	5,883.00	161.00	8,533.00	14,416.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	7	ตร.ม.	234.00	1,638.00	161.00	1,127.00	2,765.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น	61	เมตร	245.00	14,945.00	44.00	2,684.00	17,629.00	
	รวมงานข้อ 2.8				22,466.00		12,344.00	34,810.00	
	2.9 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม และชักล้าง								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำ	12	ที	3,200.00	38,400.00	461.00	5,532.00	43,932.00	
	- ที่ฉีดชำระสายอ่อน	12	ชุด	300.00	3,600.00	72.00	864.00	4,464.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	12	ที	2,300.00	27,600.00	461.00	5,532.00	33,132.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12	ที	155.00	1,860.00	103.00	1,236.00	3,096.00	
	- ที่วางสบู่ เซรามิค ติดผนัง	12	ชุด	370.00	4,440.00	123.00	1,476.00	5,916.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	12	ชุด	400.00	4,800.00	72.00	864.00	5,664.00	
	- ราวแขวนผ้า	12	ชุด	180.00	2,160.00	130.00	1,560.00	3,720.00	
	- กระจกเงาเปลือย	12	ที	220.00	2,640.00	72.00	864.00	3,504.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	12	ที	125.00	1,500.00	26.00	312.00	1,812.00	
	- ท่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น ขนาด Ø 2"	12	ชุด	150.00	1,800.00	77.00	924.00	2,724.00	
	- ท่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น ขนาด Ø 3"	12	ชุด	250.00	3,000.00	77.00	924.00	3,924.00	
	- CLEAN OUT	24	ชุด	180.00	4,320.00	77.00	1,848.00	6,168.00	
	- ระบบกันซึมในห้องน้ำก่อนกรูกระเบื้อง	38	ตร.ม.	120.00	4,560.00	80.00	3,040.00	7,600.00	
	- Stop Valve	60	ชุด	80.00	4,800.00	36.00	2,160.00	6,960.00	
	- ขอบระบายน้ำ ตามแบบ	24	ชุด	200.00	4,800.00	50.00	1,200.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 2.9				110,280.00		28,336.00	138,616.00	
	2.10 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา 100 % ภายนอก	1,116	ตร.ม.	47.00	52,452.00	35.00	39,060.00	91,512.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคริลิกทั้งเงา 100 % ภายใน	964	ตร.ม.	47.00	45,308.00	31.00	29,884.00	75,192.00	
	รวมงานข้อ 2.10				97,760.00		68,944.00	166,704.00	
	2.11 งานม้านั่ง ค.ส.ล. รวากันตก และงานอื่นๆ								
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.ผิวกรูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	28	เมตร	350.00	9,800.00	221.00	6,188.00	15,988.00	
	- รวากันตกเหล็ก ตามแบบ								
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	10	ท่อน	1,040.00	10,400.00	421.00	4,210.00	14,610.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	10	ท่อน	667.00	6,670.00	230.00	2,300.00	8,970.00	
	- เหล็กเพลลาเหลี่ยม 10 มม.	29	ท่อน	105.00	3,045.00	40.00	1,160.00	4,205.00	
	- สีกันสนิม+สีน้ำมัน	37	ตร.ม.	51.61	1,909.57	36.00	1,332.00	3,241.57	
	- กันสาดแผ่นอะคริลิค โครงเหล็กกล่อง ตามแบบ	3.7	ตร.ม.	1,950.00	7,215.00	รวมค่าติดตั้ง	-	7,215.00	
	- แผงกันตกตะแกรงเหล็กฉีก ตามแบบ	5.2	ตร.ม.	150.00	780.00	รวมค่าติดตั้ง	-	780.00	
	รวมงานข้อ 2.11				39,819.57		15,190.00	55,009.57	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		1,493,192.57		536,916.00	2,030,108.57	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อโสโครกนึ่งราบ	12	จุด	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	12	จุด	900.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง Ø 2" - 3" (FD.)	24	จุด	600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- เดินท่อ CLEAN OUT	24	จุด	600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ 3/4" - 2"	12	จุด	650.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	รวมงานข้อ 3.1				65,400.00		-	65,400.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อโถส้วมนั่งราบ	12	จุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เดินท่อซึ่งล้างจาน	12	จุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	12	จุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เดินท่อสายฝักบัวสายอ่อน	12	จุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เดินท่อสายฉีดชำระ	12	จุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	12	จุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมงานข้อ 3.2				43,200.00		-	43,200.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังน้ำบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1600 ลิตร	4	ชุด	5,647.00	22,588.00	1,800.00	7,200.00	29,788.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสวางบนพื้น+ขาตั้ง ขนาด 2,000 ลิตร	4	ชุด	16,700.00	66,800.00	800.00	3,200.00	70,000.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 300 W	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	600.00	2,400.00	32,400.00	
	- มิเตอร์น้ำประปา	12	ชุด	1,061.68	12,740.16	103.00	1,236.00	13,976.16	
	- ถังดักไขมัน	12	ชุด	2,400.00	28,800.00	300.00	3,600.00	32,400.00	
	- ลูกลอมคุมระดับน้ำ	2	ชุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	รวมงานข้อ 3.3				161,428.16		17,736.00	179,164.16	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- ป้ายบอกชั้น	3	ชุด	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ป้ายทางออก	3	ชุด	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	- ป้ายแผนผังอาคาร	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	3	ชุด	2,200.00	6,600.00	150.00	450.00	7,050.00	
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	3	ชุด	898.00	2,694.00	-	-	2,694.00	
	รวมงานข้อ 3.4				16,494.00		900.00	17,394.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		286,522.16		18,636.00	305,158.16	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าตามแบบ ขนาด 18 W. LED T8	52	ชุด	172.00	8,944.00	118.00	6,136.00	15,080.00	
	- โคมไฟฟ้าดาวไลท์ หลอด LED 9 W.	12	ชุด	110.00	1,320.00	118.00	1,416.00	2,736.00	
	รวมงานข้อ 4.1				10,264.00		7,552.00	17,816.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	64	ชุด	95.00	6,080.00	82.00	5,248.00	11,328.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่มือกราวด์	60	ชุด	170.00	10,200.00	92.00	5,520.00	15,720.00	
	รวมงานข้อ 4.2				16,280.00		10,768.00	27,048.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	64	จุด	159.00	10,176.00	143.00	9,152.00	19,328.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	64	จุด	155.00	9,920.00	139.00	8,896.00	18,816.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	60	จุด	232.00	13,920.00	193.00	11,580.00	25,500.00	
	รวมงานข้อ 4.3				34,016.00		29,628.00	63,644.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	12	ชุด	2,180.00	26,160.00	900.00	10,800.00	36,960.00	
	- เบรกเกอร์กันไฟกระชากไฟดูด ควบคุมปั้มน้ำ	4	ชุด	350.00	1,400.00	รวมค่าแรง	-	1,400.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	12	ชุด	840.00	10,080.00	500.00	6,000.00	16,080.00	
	รวมงานข้อ 4.4				37,640.00		16,800.00	54,440.00	
	4.5 งานเดินท่อและรางสายไฟ								
	- Wireway 100x100 mm พร้อมอุปกรณ์ครบ พร้อมติดตั้ง	60	เมตร	226.67	13,600.20	46.00	2,760.00	16,360.20	
	รวมงานข้อ 4.5				13,600.20		2,760.00	16,360.20	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.6 งานตู้เมน MDB								
	- ตู้ LC ชนิดกันน้ำ 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	1,500.00	1,500.00	56,500.00	
	รวมงานข้อ 4.9				55,000.00		1,500.00	56,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		166,800.20		69,008.00	235,808.20	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 16"		ชุด		-		-	-	
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	- ลิฟท์โดยสาร		ชุด		-		-	-	
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานสำเร็จรูปและป้ายประกาศ ตามแบบ		ชุด		-		-	-	
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	- บ่อพัก+รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตามแบบ)	24	เมตร	1,460.00	35,040.00	รวมค่าแรง	-	35,040.00	
	รวมงานข้อ 1.1				35,040.00		-	35,040.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		35,040.00		-	35,040.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	1.2 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	- งานรั้วสำเร็จรูปพร้อมเสา พร้อมติดตั้ง และทาสี	24	เมตร	985.00	23,640.00	386.00	9,264.00	32,904.00	
	รวมงานข้อ 1.2				23,640.00		9,264.00	32,904.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		23,640.00		9,264.00	32,904.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด

อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- ตู้เสื้อผ้า ตามแบบกำหนด	12	ชุด	3,500.00	42,000.00		-	42,000.00	
	- เตียงเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมที่นอน+หมอน2ใบ ตามแบบ	12	ชุด	8,500.00	102,000.00		-	102,000.00	
	- ชั่งล้างจาน พร้อมก๊อกน้ำ ตามแบบกำหนด	12	ชุด	3,750.00	45,000.00		-	45,000.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				189,000.00		-	189,000.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				189,000.00		-	189,000.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

แบบ ปร.4(พ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุดรราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	สรุป ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		รวม	170,000.00	
รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด				170,000.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่แบบพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี

แบบ ปร.4(พ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	- ค่าเช่า Mobile Crane (10 ครั้ง x 8,000 บาท)	1	งาน	80,000.00	
	- ค่าเช่า รถปั๊ม (6 ครั้ง x 12,000 บาท)	1	งาน	72,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่น (กว้างรอบอาคาร 59 ม. x สูงถึงหลังคา 6.70 ม. x 47 บาท/ตร.ม.)	1	งาน	18,000.00	รั้วรอบสูง 4 ม.
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันดินพัง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทำอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ		งาน		
	- ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง		งาน		
	- อื่นๆ		งาน		
	รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด			170,000.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น
ทั้งนี้ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง