

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลองบ้านนายอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไทยวาสา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ 04/2568 ฝ่าย / งาน กองช่าง *ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร 31.02

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานเสาเข็ม							
	1.1 เสาเข็มตบริม 0.30x0.30x18.00 ม.	ต้น	10.00	30,403.71	304,037.12	1.2799	38,913.71	389,137.11
	1.2 นั่งร้านปั้นจั่นตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	72.00	838.16	60,347.54	1.2799	1,072.76	77,238.82
2	งานคานรัดเสาเข็ม คานรับพื้นสะพาน ผึงกันดิน และเสาตอม่อ							
	2.1 งานคานรัดเสาเข็ม คานรับพื้นสะพาน ผึงกันดิน และตอม่อตบริม (มีหูช้าง)	ต้น	2.00	81,328.53	162,657.05	1.2799	104,092.38	208,184.76
3	งานพื้นสะพานและราวสะพาน							
	3.1 งานพื้นสะพาน คสล.	ตร.ม.	36.00	3,190.51	114,858.30	1.2799	4,083.53	147,007.14
	3.2 งานราวสะพาน	ม.	12.00	1,146.50	13,757.97	1.2799	1,467.40	17,608.82
	3.3 งานทาสีราวสะพานพร้อมติดแถบสะท้อนแสง	ตร.ม.	14.00	84.00	1,176.00	1.2799	107.51	1,505.16
4	งาน Approach Slab							
	4.1 งานก่อสร้าง Approach Slab	ตร.ม.	18.00	1,326.91	23,884.42	1.2799	1,698.31	30,569.67
	4.2 รอยต่อตามขวาง	ม.	4.00	945.59	3,782.35	1.2799	1,210.26	4,841.02
	4.2 หินคลุกเสริมคอสสะพานและผิวทาง	ลบ.ม.	6.00	458.76	2,752.56	1.2799	587.17	3,523.00
TOTAL								879,615.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน	=	687,253.31
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน	=	1.2799
รวม		879,615.50

สรุปราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์	879,615.50
-----------------------------	---	------------

ปริมาณงาน 30.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคา 29,320.52 บาท/ตารางเมตร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสา ที่ 423/2568 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสุติปกรณ์ ถาวร)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรัญญา ขมภูพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศิริชัย หนูสอน)