

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ


สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สรุปรงานปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					98,689.90	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					153,887.93	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					5,538.98	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							258,116.81	



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพืช

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	16.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,792.00	1,792.00	
1.2	ทรายรัดน้ำอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	691.59	414.95	104.00	62.40	477.35	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	2,400.00	1,440.00	426.00	255.60	1,695.60	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	10.00	ลบ.ม.	2,580.37	25,803.70	419.00	4,190.00	29,993.70	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	24.00	ลบ.ฟ.	523.36	12,560.64	-	-	12,560.64	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	-	-	139.00	4,170.00	4,170.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	9.00	ลบ.ฟ.	500.93	4,508.37	-	-	4,508.37	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	7.50	กก.	51.40	385.50	-	-	385.50	
1.6	เหล็กเสริม SR-24 Ø 6 มม.	83.00	กก.	27.45	2,278.35	4.40	365.20	2,643.55	
	Ø 9 มม.	236.00	กก.	23.86	5,630.96	4.40	1,038.40	6,669.36	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							64,896.07	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							64,896.07	
	SD-40 Ø 12 มม.	112.00	กก.	22.49	2,518.88	3.60	403.20	2,922.08	
	Ø 16 มม.	399.00	กก.	24.27	9,683.73	3.60	1,436.40	11,120.13	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	24.90	กก.	46.73	1,163.58	-	-	1,163.58	
1.8	งานเหล็กรูปพรรณ								
	C-100x50x20x2.3 มม.	300.00	กก.	29.51	8,853.00	10.00	3,000.00	11,853.00	
	C-100x50x20x3.2 มม.	44.00	กก.	42.16	1,855.04	10.00	440.00	2,295.04	
1.9	ทาสีกันสนิมเหล็ก	40.00	ตร.ม.	76.00	3,040.00	35.00	1,400.00	4,440.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							98,689.90	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	94.00	แผ่น	71.96	6,764.24	-	-	6,764.24	
	- ครอบสันปรับมุม	26.00	แผ่น	54.20	1,409.20	-	-	1,409.20	
	- เชิงชายและทับชาย ไม้เทียม 1"x6"+1"x8"	9.00	ม.	132.67	1,194.03	73.00	657.00	1,851.03	
	- ขอยึดกระเบื้อง	188.00	อัน	4.21	791.48	-	-	791.48	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	42.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าว T-BAR	60.00	ตร.ม.	286.00	17,160.00	52.00	3,120.00	20,280.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							33,195.95	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพืชสด

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							33,195.95	
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	48.00	ตร.ม.	422.00	20,256.00	94.00	4,512.00	24,768.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล.ขนาด 0.10x0.10 ม.	16.00	ม.	125.00	2,000.00	46.00	736.00	2,736.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	96.00	ตร.ม.	67.00	6,432.00	87.00	8,352.00	14,784.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	4.80	ตร.ม.	67.00	321.60	105.00	504.00	825.60	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ทหนา 4 มม.	3.19	ตร.ม.	462.00	1,473.78	140.00	446.60	1,920.38	
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	20.00	ตร.ม.	310.00	6,200.00	166.00	3,320.00	9,520.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ผิวมัน ขนาด 12"x12"	60.00	ตร.ม.	328.00	19,680.00	166.00	9,960.00	29,640.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							144,389.93	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพืช

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							144,389.93	
2.6	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายนอก	52.00	ตร.ม.	57.00	2,964.00	34.00	1,768.00	4,732.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายใน	48.00	ตร.ม.	47.00	2,256.00	30.00	1,440.00	3,696.00	
2.7	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคา	14.00	ตร.ม.	-	-	25.00	350.00	350.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	18.00	ตร.ม.	-	-	40.00	720.00	720.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							153,887.93	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา




แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- uPVC 3/4"	20.00	M	16.48	329.60	22.00	440.00	769.60	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	16.48	16.48	-	-	16.48	
3.2	สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM.IEC01	60.00	M	11.30	678.00	7.00	420.00	1,098.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	33.90	33.90	-	-	33.90	
3.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม	2.00	Set	1,183.00	2,366.00	135.00	270.00	2,636.00	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลี่ยน	1.00	Set	323.00	323.00	115.00	115.00	438.00	
3.4	สวิตช์แล้วเสร็จ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V	2.00	Set	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A ,	1.00	Set	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							5,538.98	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

[illegible]

Mr. Ginn 916 Penton Street

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ



สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	3.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	336.00	336.00	
1.2	ทรายราดน้ำอัดแน่น	3.20	ลบ.ม.	691.59	2,213.09	104.00	332.80	2,545.89	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	2,400.00	240.00	426.00	42.60	282.60	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม.	2,580.37	18,062.59	419.00	2,933.00	20,995.59	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	8.80	ลบ.ฟ.	523.36	4,605.57	-	-	4,605.57	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	11.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,529.00	1,529.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	3.30	ลบ.ฟ.	500.93	1,653.07	-	-	1,653.07	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	2.75	กก.	51.40	141.35	-	-	141.35	
1.6	เหล็กเสริม SR-24 Ø 6 มม.	9.00	กก.	27.45	247.05	4.40	39.60	286.65	
	Ø 9 มม.	310.00	กก.	23.86	7,396.60	4.40	1,364.00	8,760.60	
	SD-40 Ø 12 มม.	58.00	กก.	22.49	1,304.42	3.60	208.80	1,513.22	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							42,649.54	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา





แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							42,649.54	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	11.31	กก.	46.73	528.52	-	-	528.52	
1.8	งานเหล็กรูปพรรณ								
	C-150x50x20x3.2 มม.	378.89	กก.	26.29	9,961.02	10.00	3,788.90	13,749.92	
	C-125x50x20x3.2 มม.	515.20	กก.	26.84	13,827.97	10.00	5,152.00	18,979.97	
1.9	ทาสีกันสนิม	74.00	ตร.ม.	76.00	5,624.00	35.00	2,590.00	8,214.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							84,121.94	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคา Mettal Sheet ทหนา 0.40 มม. สีกำหนดภายหลัง	74.00	ตร.ม.	290.00	21,460.00	70.00	5,180.00	26,640.00	
2.2	งานผนังและตกแต่ง								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	4.80	ตร.ม.	67.00	321.60	105.00	504.00	825.60	
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นขัดมัน	62.00	ตร.ม.	145.00	8,990.00	87.00	5,394.00	14,384.00	
2.5	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	4.80	ตร.ม.	57.00	273.60	34.00	163.20	436.80	
2.6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	12.00	ตร.ม.	-	-	60.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	62.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,340.00	4,340.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							47,646.40	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา






แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- uPVC 3/4"	20.00	M	16.48	329.60	22.00	440.00	769.60	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	16.48	16.48	-	-	16.48	
3.2	สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM.IEC01	40.00	M	11.30	452.00	7.00	280.00	732.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	22.60	22.60	-	-	22.60	
3.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลี่ยน	2.00	Set	323.00	646.00	115.00	230.00	876.00	
3.4	สวิตช์แล้วแต่รับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V	2.00	Set	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							2,766.68	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่..... รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สรุปงานปรับปรุง								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					397,603.34	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							397,603.34	

 219 อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรและผู้สูงอายุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แบบเลขที่..... รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูป ขนาด 3 นิ้ว	114.00	เมตร	68.51	7,810.14	40.00	4,560.00	12,370.14	
1.2	งานพื้นและตกแต่ง								
	- งานปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 180 x 1220 x 4 มม.	260.00	ตร.ม.	660.00	171,600.00	70.00	18,200.00	189,800.00	
1.3	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
1.4	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน (Built-in)								
	- เฟอร์นิเจอร์บิวอิน (Built-in)	2.00	ชุด	80,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
1.5	งานรื้อถอนผนัง								
	- งานรื้อถอนผนัง (รื้อชนทั้ง)	10.83	ตร.ม.	-	-	40.00	433.20	433.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							397,603.34	

