

แบบสรุปการงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง คลองลำไทรโย่ง ตำบลตาขัน หมู่ที่ 3 บ.หนองอ้อแป้น ต.หัวถนน อ.นาบอง จ.บุรีรัมย์

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า	ข้อที่ 8	
ลำดับ	รายการ	ค่า K	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม เงินทั้งสิ้น	Factor	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
ที่		สูตรที่			บาท / หน่วย	(บาท)	F	บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานดินซุก		72	ลบ.ม.	19.98	1,438.56	1.3392	26.76	1,926.72
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1		920	ถุง	134.00	123,280.00	1.3392	179.45	165,094.00
3	ทราย		120	ลบ.ม.	626.06	75,127.20	1.3392	838.42	100,610.40
4	หิน		145	ลบ.ม.	610.00	88,450.00	1.3392	816.91	118,451.95
5	ค่าแรงงานเทคอนกรีต		145	ลบ.ม.	498.00	72,210.00	1.3392	666.92	96,703.40
6	เหล็ก RB 6 มม		98	กก.	25.05	2,454.90	1.3392	33.55	3,287.90
7	เหล็ก RB 12 มม		6,927	กก.	25.18	174,421.86	1.3392	33.72	233,578.44
8	ตะกรุดเหล็ก		125	กก.	79.46	9,932.50	1.3392	106.41	13,301.25
9	ตะปู 3 นิ้ว		50	กก.	40.87	2,043.50	1.3392	54.73	2,736.50
10	หินใหญ่		20	ลบ.ม.	581.61	11,632.20	1.3392	778.89	15,577.80
11	ไม้แบบ-ค้ำยัน		116	ตร.ม.	614.00	71,224.00	1.3392	822.27	95,383.32
12	งานซุกดอกตัวหัวขาน้ำฝายและหลังฝาย		400	ลบ.ม.	19.89	7,956.00	1.3392	26.64	10,656.00
13	ท่อเหล็กอบน้ำสังกะสีขนาด 1.5 นิ้ว		4	ท่อน	860	3,440.00	1.3392	1,151.71	4,606.84
14	งานขุดน้ำระหว่างก่อสร้าง		500	ลบ.ม.	0.76	380.00	1.3392	1.02	510.00
15	ไม้ดีค หนา 10 มม.		40	แผ่น	640	25,600.00	1.3392	857.09	34,283.60
16									
17						-		-	-
18						-		-	-
19						-		-	-
20						-		-	-
21						-		-	-
22						-		-	-
23						-		-	-
24						-		-	-
25						-		-	-
รวมเงินทำงานจากลำดับที่ 1 ถึง 15						669,590.72			
รวมค่าแรงงาน ราคาทานิชย์จังหวัดเดือน ก.พ. 68						ราคากลาง			896,708.12

หมายเหตุ ราคาเฉลี่ยรวมค่าแรงงาน,หิน,ทราย,ปูนซีเมนต์ รวมค่าขนส่ง

ไม้แบบ-ค้ำยัน รวมค่าแรงงาน ราคาทานิชย์จังหวัดเดือน ก.พ. 68

ค่าตั้ง อบค.ไว้ตอนเลขที่ 282 /2568 ลงวันที่ 9 เมษายน 2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติในการประชุมเห็นชอบใช้ราคากลางตามโครงการนี้เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ลงชื่อ

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางกมลพร คงสืบชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปถ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกวิทย์ วิไล)

ผช.นายช่างโยธา

กรรมการ