การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายบ้านคลองชี หมู่ที่ 2 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7

ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งงวดงาน

โดยแบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 45 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 100.00 ของค่างานตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

งานเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 7.00 เมตร จำนวน 18 ต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานฐานเสาไฟกิ่ง คสล. จำนวน 18 ฐาน

งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010029 (LED-120W.) จำนวน 18 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานสายไฟฟ้า CV 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา จำนวน 649 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานวางสายไฟฟ้า พร้อมแผ่นคอนกรีต จำนวน 605 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานค่าดันท่อ RSC 2 1/2" จำนวน 10 ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานGround Rod เหล็กกลมตันหุ้มทองแดง & 6 มม. ยาว 2.40 ม. จำนวน 18 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานแผ่นสะท้อนแสงแบบ TYPE 9 จำนวน 2 แผ่น/ต้น จำนวน 18 ต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานตู้ควบคุมชนิดแขวน จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานหม้อแปลงไฟฟ้า + ระบบต่อไฟ ชนิด 30 KVA ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ค่าดำเนินการงานเชื่อมระบบและบำรุงระหว่างประกันเสาไฟฟ้า+มาตรวัดไฟ จำนวน 1 ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและงานอื่นๆแล้วเสร็จถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการ

1 ..... ประธาน ฯ

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

2. ..... กรรมการ ฯ

(นายโยธา ศรีโยธา)

3. ..... กรรมการ ฯ

(นายกฤษพงษ์ ว่องทั่ง)