แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,300.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

   ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 - 8.00 เมตร. ยาว 338.00 เมตร. หนา 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,024.00 ตารางเมตร.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 543,317.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นายรักเกียรติ ชมภูคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.2 นายกฤษฎา บุญเถิง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

   7.3 นายณัฐพงศ์ ตินะขัตย์ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สายทางบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้ง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลต้นธง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 - 8.00 เมตร. ยาว 338.00 เมตร. หนา 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,024.00 ตารางเมตร.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	543,317.11	Factor F - - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้าง**	543,317.11	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	543,317.11	
	ตัวหนังสือ	(**ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์**)	

พื้นที่ก่อสร้าง 1,024.000 ตาราเมตร. เฉลี่ยราคาตารางเมตร.ละ 530.58 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายรักเกียรติ ชมภูคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายพงศกร ยาหัญ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญเถิง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก ..... อนุมัติ
(ปาลพล ตาปิง)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ดินะขัตย์)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
เทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง สายทางบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้ง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประเภทของผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 3.00 - 8.00 เมตร. หนา 0.05 เมตร.

ระยะทางดำเนินการ 338.00 เมตร. มีพื้นที่ดำเนินการรวม 1,024.00 ตารางเมตร.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมืองลำพูน ลิตรละ 41.47 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากกลาง
1	**งานผิวทาง**							
1.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,024.00	18.38	18,821.53	1.3642	25.07	25,676.34
1.2	งานผิวจราจร ปูบน TACK COAT	ตร.ม.	1,024.00	350.97	359,392.39	1.3642	478.79	490,283.10
	(ชนิดผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.)							
2	**งานตีเส้นจราจร**							
2.1	ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	ตร.ม.	67.60	290.00	19,604.00	1.3642	395.62	26,743.78
	(ตีสีขาว ซ้าย - ขวา)							
3	**งานเบ็ดเตล็ด**							
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	450.00	450.00	1.3642	613.89	613.89
								-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**543,317.11**

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง = 398,267.93

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 543,317.11 บาท

ขอคิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง = 543,317.11 บาท

ตัวหนังสือ **ห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์**

พื้นที่ทั้งหมด 1,024.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 530.58 บาท กำหนดส่งมอบ **วัน**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายรักเกียรติ ชมภูคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญเถิง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ดินะขัตย์)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน