



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๒๐๑๕.๕/๑๐๓

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย ๑๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปิกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๐๐ ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะโค ที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย ๑๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปิกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๐๐ ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอชิร บุคณาชิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ ดันพงศ์)

กรรมการ/เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/ความเห็น....

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลปะโค

(ลงชื่อ)

(นายกนกศักดิ์ ไพเนตรเสถียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปะโค



อนุมัติ.....



ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

คำชัย

(นายคำชัย เดชสุทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคได้ ซอย 11 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมบีกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 619.00 ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปะโคได้ ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ ทด.ปะโค เลขที่ 13/2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 69

ปริมาณงาน 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมบีกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 619.00 ตารางเมตร
 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 157 ท่อน
 3. บ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 11 บ่อ


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	757,590.78	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	757,590.78	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคา	757,500.00	
	(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.170 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,455,882.35 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะโค ที่ 14/2569 ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


 ประธานกรรมการ
 (นายฉัตร บุคณาชิน)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


 กรรมการ
 (นายจอมเพชร หินกาล)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 กรรมการ
 (นางวิไลวรรณ ตันพงษ์)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


 (นางนิภาพร สุทธิบริณต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 เห็นชอบ
 (นายคนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลปะโค


 อนุมัติ
 (นายกำชัย เดชสุทธิ)
 นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย 11 พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมปักถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 619.00 ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านปะโคใต้ ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่

ทด.ปะโค เลขที่ 13/2569

ประมาณราคาโดย

นายจอมเพชร หินกาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	619.00	1.79	1,108.01	1.3848	2.48	1,534.37
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	11.47	-	1.3848	15.88	-
1.3	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	694.94	-	1.3848	962.35	-
2	งานผิวทาง							
2.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-			1.3848		
2.2	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	619.00	14.90	9,223.10	1.3848	20.63	12,772.15
2.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-			1.3848		
2.4	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	619.00	302.20	187,061.80	1.3848	418.49	259,043.18
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.80	290.00	1,972.00	1.3848	401.59	2,730.83
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	34.00	290.00	9,860.00	1.3848	401.59	13,654.13
4	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.							
4.1	งานรื้อถอนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	165.00	76.00	12,540.00	1.3848	105.24	17,365.39
4.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	35.50	72.00	2,556.00	1.3848	99.71	3,539.55
4.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	19.80	600.88	11,897.42	1.3848	832.10	16,475.55
4.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	132.00	396.91	52,392.12	1.3848	549.64	72,552.61
4.5	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	157.00	1,451.50	227,885.50	1.3848	2,010.04	315,575.84
4.6	งานบ่อพักน้ำ คลส. สำเร็จรูป พร้อมฝาปิด สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 เมตร	บ่อ	11.00	2,780.00	30,580.00	1.3848	3,849.74	42,347.18

รวมค่าก่อสร้าง

757,590.78

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

547,075.95
1.3848

ประธานกรรมการ

(นายอชิร บุคณาชิน)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางวิไลวรรณ ดันพงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กรรมการ