

สรุปผลราคากลางงานค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านป่าแหม
ปริมาณงาน	สายทางที่ 1 สายทางบ้านนายสิงห์แก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทางที่ 2 สายทางขึ้นโบสถ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าแหม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

แบบเลขที่ คำวนราคา เมื่อวันที่ 22/6/2569 ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 38.20 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	สายทางที่ 1 สายทางบ้านนายสิงห์แก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร	304,118.67	
2	สายทางที่ 2 สายทางขึ้นโบสถ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน	97,802.16	
3	สายทางที่ 2 สายทางขึ้นโบสถ์ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร	131,180.80	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	533,101.63	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	533,101.63	
ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ

(นายประธาน ปินตาตง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ

(พันจำเอนเมธิ์ คูสินไทย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


.....กรรมการ

(นายอนันต์ เสงกะแซ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

" เอกสาร ก "									
สรุปผลราคากลาง									
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านป่าแฉง ปริมาณงาน สายทางที่ 1 สายทางบ้านนายสิงห์แก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร ทน 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าแฉง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด 18.510492° 98.585816° กำหนดราคา เมื่อ 22 มิถุนายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 38.2 บาท/ลิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จังหวัด เชียงใหม่ ภาคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2569									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	คิดเป็นเงินบาท	Factor F	ค่าจ้างต้นทุน		
		หน่วย	จำนวน				บาท/หน่วย	รวมทั้งสิ้น (บาท)	
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	14.85	510.54	7,581.51	1.3642	696.47	10,342.69	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm.Thick)	ตร.ม.	495.00	417.70	206,761.50	1.3642	569.82	282,064.03	
3	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	15.00	133.22	1,998.30	1.3642	181.73	2,726.08	
4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	81.00	81.32	6,586.92	1.3642	110.93	8,985.87	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง					222,928.23				304,118.67
รวมราคากลาง									304,118.67
ตัวอักษร					คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประธาน ปินตาตง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



(พันจ่าเอกเมธี คูสินไทย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



(นายอนันต์ เสงกะแซ่)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

" เอกสาร ก "									
สรุปผลราคากลาง									
ชื่อโครงการ									
ปริมาณงาน									
สถานที่ก่อสร้าง									
กำหนดราคา เมื่อ									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	คิดเป็นเงินบาท	Factor F	ค่าจ้างต้นทุน		รวมต้นทุน (บาท)
		หน่วย	จำนวน				บาท/หน่วย	ราคา	
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	4.20	540.17	2,268.71	1.3642	736.89	3,094.97	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm.Thick)	ตร.ม.	140.00	425.85	59,619.00	1.3642	580.94	81,332.23	
3	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	133.27	533.08	1.3642	181.80	727.22	
4	รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	20.00	81.34	1,626.80	1.3642	110.96	2,219.28	
5	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	เมตร	35.00	65.05	2,276.64	1.3642	88.73	3,105.79	
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	670.97	5,367.74	1.3642	915.33	7,322.67	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง					71,691.97			97,802.16	
ตัวอักษร					คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง				
					97,802.16				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายประธาน ปินตาด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(พันจ่าเอกเมธี คูสินไทย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ



.....กรรมการ

(นายอนันต์ เสงกะแซ่)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

" เอกสาร ก "									
สรุปผลราคากลาง									
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านป่าแฉง									
สายทางที่ 2 สายทางขึ้นโบสถ์ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ให้ทางเดินลูกรังในพื้นที่กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าแฉง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด 18.511196° 98.601809° กำหนดราคา เมื่อ 22 มิถุนายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 38.2 บาท/ลิตร หน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ภาคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2569									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	คิดเป็นเงินบาท	Factor F	ค่าจ้างต้นทุน		
		หน่วย	จำนวน				บาท/หน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น (บาท)	
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	6.30	540.17	3,403.07	1.3642	736.89	4,642.46	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm.Thick)	ตร.ม.	210.00	425.85	89,428.50	1.3642	580.94	121,998.35	
3	รอยต่อเ็นื่อยตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	3.00	133.24	399.72	1.3642	181.76	545.29	
4	รอยต่อเ็นื่อยตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	36.00	81.34	2,928.24	1.3642	110.96	3,994.70	
รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง					96,159.53	รวมราคากลาง		131,180.80	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์-)					คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง		131,180.80		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายประธาน ปินตาตง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(พันจ่าเอกเมธี คูสินไทย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


.....กรรมการ
(นายอนันต์ เสงกะแซ่)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ