



แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังสวน

ถนน หลังสวน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลน้ำเย็น

พื้นที่ 1,300.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 003 /2564

สถานที่ก่อสร้าง : ชุมชนโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณราคา ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ ศิริปิกมานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times F_N$	ราคาค่า ก่อสร้าง
1	งานรื้อผิวทาง คสล. ทหนา 15 ซม.	ตร.ม.	100.00	75.60	7,560.09	1.3624	103.00	10,299.87
2	งานผิวทาง คสล. ทหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)	ตร.ม.	1,300.00	410.97	534,257.13	1.3624	559.90	727,871.92
3	งานทรายรองพื้นถนน คสล. (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	65.00	632.01	41,080.46	1.3624	861.05	55,968.01
4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	260.00	65.31	16,981.18	1.3624	88.98	23,135.16
5	รอยต่อเมื่อหดตัว และรอยต่อก่อสร้าง ตามขวาง (CONTRACTION JOINT & CONSTRUCTION JOINT)	ม.	61.50	118.52	7,289.06	1.3624	161.47	9,930.62
6	รอยต่อเมื่อขยายตัว ตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	26.00	211.89	5,509.13	1.3624	288.68	7,505.64
7	งานรอยต่อกับถนนคอนกรีตเดิม (DUMMY JOINT)	ม.	10.00	40.25	402.50	1.3624	54.84	548.37
8	งานไหล่ทางลูกรัง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	52.00	192.64	10,017.37	1.3624	262.46	13,647.66
TOTAL					623,096.91			848,907.23
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ล.1-8)						=	623,096.91	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					1.3624	=	848,907.23	บาท
รวมค่าก่อสร้าง						=	848,907.23	บาท
ราคากลาง					แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์		=	848,907.23 บาท
ราคากลางเฉลี่ย			653.01 บาท / ตารางเมตร					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


อนุมัติ/เห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายจังก์ บุปผาดี)


รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเย็น

อนุมัติ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางอน หะโท


นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายสัมพันธ์ ศิริปิกมานนท์)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางนุญ นนินทร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายรุ่งเรือง ขำสุวัฒน์)

(ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานธุรการ

(นายมนตรี วงศ์วันนา)

พนักงานขับรถบรรทุก ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างและโยธา