

แบบ ปปช ๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ (เขต๓) พร้อมรางระบายน้ำ (บ้านนางส่วย ยี่ดวง ถึง บ้านนายสุพรรณ) บ้านสบรวก หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๒๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ (เขต๓) พร้อมรางระบายน้ำ (บ้านนางส่วย ยี่ดวง ถึงบ้านนายสุพรรณ) บ้านสบรวก หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลเวียง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๒๗,๐๐๕.๐๔ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปรท.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ (พ) จำนวน ๓ แผ่น

๕.๓ แบบ ปรท.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพงษ์ อินทะหล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสุพล นิตดาพรหม ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ

๖.๔ นางรดาวรินทร์ เจริญผล ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการชมรม STRONG -จิตพอเพียงด้านทุจริต
อำเภอเชียงแสน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 14 (เขต3) พร้อมรางระบายน้ำ จากบ้านนายส่วย ยี่ดวง - บ้านนายสุพรรณ ตันเตโช

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 41.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ 164.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 14 (เขต 3) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียง

แบบเลขที่ ทด.

/2569

วันที่

สิงหาคม 2569

ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-		-	
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (พร้อมขนทิ้ง)	ตร.ม.	164.00	128.47	21,069.08	1.3821	177.56	29,119.57
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						-
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
	1.8 งานขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง)บดอัดแน่นหนา 10 ซม.	ตร.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	8.70	591.43	5,145.44	1.3821	817.42	7,111.51
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	164.00	473.78	77,699.92	1.3821	654.81	107,389.05
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	313.07	1,252.28	1.3821	432.69	1,730.77
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	8.00	139.21	1,113.68	1.3821	192.40	1,539.21
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3821	-	-
	2.5 งานขยายทางเชื่อม หนา 15 ซม.	ตร.ม.	15.00	473.78	7,106.70	1.3821	654.81	9,822.17
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกียแต่ง	ลบ.ม.						
	3.2 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกียแต่ง	ลบ.ม.	8.60	558.09	4,799.57	1.3821	771.34	6,633.48
รวมค่าก่อสร้าง								163,345.76

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

118,186.67

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3821

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ขอย 14 (เขต3) พร้อมรางระบายน้ำ จากบ้านนายส่วย ยี่ดวง - บ้านนายสุพรรณ ต้นเตโช

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาวรวม 45.00 ม. คิดเป็นพื้นที่ 157.5 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 14 (เขต 3) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียง

แบบเลขที่ ทต. /2569 วันที่ สิงหาคม 2569

ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (พร้อมขนทิ้ง)	ตร.ม.	157.50	129.43	20,385.22	1.3821	178.89	28,174.41
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง)บดอัดแน่นหนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.(อัดแน่น)	ลบ.ม.	7.87	591.43	4,654.55	1.3821	817.42	6,433.05
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	157.50	474.56	74,743.20	1.3821	655.89	103,302.57
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	10.00	136.78	1,367.80	1.3821	189.04	1,890.43
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	5.00	523.09	2,615.45	1.3821	722.96	3,614.81
รวมค่าก่อสร้าง								143,415.27

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

103,766.22

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3821

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ملک : پاکستان

รวมคำตันทรง ค.ส.ส.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง
ซอย 14 (เขต 3) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

สิงหาคม 2569

แบบเลขที่ ๗๕๖๙

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

พิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ N: 2241525 E: 612561

จุดสิ้นสุดโครงการ N: 2241549 E: 612636

เพลง : รักกัน

[illegible]

ข้อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 14 (เขต3) พร้อมรางระบายน้ำ จากบ้านนายช่วย ยี่ตง - บ้านนายสพพรณั ตันแต่ไซ

สถานที่ก่อสร้าง
ซอย 14 (เขต 3) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เจ้าของงาน
เทศบาลตำบลเวียง

แบบเลขที่
ทต.

12569

บทที่ ๖

ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย

37.50

ภาพ/চিত্র

สิงหาคม 2569

WALT : FACIUM.

[illegible]

