

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## ๑. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

## ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

## ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๖๘๐,๐๐๐.๐๐ (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

## ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

## ๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน

๖๘๔,๓๘๓.๘๖ (หกแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา	กรรมการ
๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูณ ซอย 12 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 237.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ประมาณราคาเมื่อ เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	70.00	76.79	5,375.30	1.3624	104.62	7,323.31	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทินปูนถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	281.81	16,908.60	1.3624	383.94	23,036.28	
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	241.34	437.34	105,547.64	1.3624	595.83	143,798.10	
	2.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	509.20	23.39	11,910.19	1.3624	31.87	16,226.44	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	224.00	1,137.44	254,786.56	1.3624	1,549.65	347,121.21	
4	งานบ่อพัก คสล.								
	4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10	บ่อ	16	6,181.00	98,896.00	1.3624	8,420.99	134,735.91	
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก								
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	16	557.50	8,920.00	1.3624	759.54	12,152.61	
	รวมค่างานทาง				502,344.29			684,393.86	
	(ตัวอักษร)	(ทกแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบกสตางค์)						TOTAL	684,393.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	502,344.29
=	1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิพนธ์ ปัญญา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ