

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| <input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ              | โครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง<br>และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดพัทลุง  |   |      |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง          | เลขที่ 519 ถ.รามศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง, เลขที่ 55 ถ.ตันท์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง<br>เลขที่ 51 และเลขที่ 51/1 ถ.ตันท์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง |   |      |
| <input type="checkbox"/> แบบเลขที่                | ยผจ.พท. 023/2567  |   |      |
| <input type="checkbox"/> หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | สำนักงานจังหวัดพัทลุง   |   |      |
| <input type="checkbox"/> แบบ ปร.4 ที่แนบ          | จำนวน   | 3 | หน้า |
| <input type="checkbox"/> คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | 14 มิถุนายน 2567  |   |      |

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560

และตามกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2/ว499 ลว. 28 สิงหาคม 2566


เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor - F ใหม่ ด่วนที่สุด

| ลำดับที่ | รายการ  | ค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร  | 508,756.05   | 1.3090   | 665,961.67              |          |
|          |   |              |          |                         |          |
|          |   |              |          |                         |          |
|          | เงื่อนไข  |              |          |                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....   | 0.00 %       |          |                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....   | 0.00 %       |          |                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....  | 7.00 %       |          |                         |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....   | 7.00 %       |          |                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                    |              |          | 665,961.67              |          |
|          | ราคากลาง ( หกแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) |              |          | 665,961.67              |          |

☐ ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 126/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

 ประธานกรรมการ


(นางสาวอรชร ทุมแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 กรรมการ

(นายมนตรี เรืองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ

(นางสาวพินทิยา นวลมั่งสอ)

พนักงานสถาปนิก





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงจำนวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 519 ถ.รามศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง, เลขที่ 55 ถ.ต้นไทร บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เลขที่ 51 และเลขที่ 51/1 ถ.ต้นไทร บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
|          |   |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                      |          |
| 1        | งานปรับปรุงจำนวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง                                 |          |       |              |            |              |            |                      |          |
|          | 1.1 ราคาสินค้าวัสดุ   |          |       |              |            |              |            |                      |          |
|          | - ทำความสะอาดตู้ล่างสี่เหลี่ยมอาคารภายนอก                                 | 1,132.00 | ตร.ม. | -            | -          | 10.00        | 11,320.00  | 11,320.00            |          |
|          | - ทำสีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ประเภททั้งเงา                                  | 1,132.00 | ตร.ม. | 73.42        | 83,111.44  | 34.00        | 38,488.00  | 121,599.44           |          |
|          | - ทำความสะอาดหลังคา   | 791.00   | ตร.ม. | -            | -          | 10.00        | 7,910.00   | 7,910.00             |          |
|          | - ทำสีกระเบื้องหลังคา   | 791.00   | ตร.ม. | 86.43        | 68,366.13  | 34.00        | 26,894.00  | 95,260.13            |          |
|          | - ทำความสะอาดตู้ล่างสี่เหลี่ยม + ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป                | 48.00    | ตร.ม. | -            | -          | 10.00        | 480.00     | 480.00               |          |
|          | - ทำสีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน (เชิงชาย + ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป) | 48.00    | ตร.ม. | 45.38        | 2,178.24   | 34.00        | 1,632.00   | 3,810.24             |          |
|          | - (C2) ทำสีน้ำอะคริลิก ทาฝ้าเพดานภายนอก ชนิดด้าน                          | 212.00   | ตร.ม. | 45.38        | 9,620.56   | 34.00        | 7,208.00   | 16,828.56            |          |
|          | - (C3) ทำสีน้ำอะคริลิก ทาฝ้าเพดานภายนอก ชนิดด้าน                          | 316.00   | ตร.ม. | 45.38        | 14,340.08  | 34.00        | 10,744.00  | 25,084.08            |          |
|          | 1.2 วัสดุและป้ายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง                              |          |       |              |            |              |            |                      |          |
|          | - ทำความสะอาดตู้ล่างสี่เหลี่ยมรั้วเดิม                                    | 1,166.00 | ตร.ม. | -            | -          | 10.00        | 11,660.00  | 11,660.00            |          |
|          | - ทำสีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ประเภททั้งเงา                                  | 1,166.00 | ตร.ม. | 73.42        | 85,607.72  | 34.00        | 39,644.00  | 125,251.72           |          |
|          | รวมเงิน 1. งานปรับปรุงจำนวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง                      |          |       |              | 263,224.17 |              | 155,980.00 | 419,204.17           |          |

  
 ลงนามโดย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงคูหาราชการจังหวัดพัทลุง, บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

แบบ ปส.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง

และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดพัทลุง

เลขที่ 519 ถ.รามศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง, เลขที่ 55 ถ.พันตึกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เลขที่ 51 และเลขที่ 51/1 ถ.พันตึกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

ยผจ. พท. 023/2567

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 2        | งานปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง              |        |       |              |           |              |           |                      |          |
|          | - ค่าแรงขุดล้างสิ่งสิ่งนี้รั้วเดิม                          | 513.00 | ตร.ม. | -            | -         | 10.00        | 5,130.00  | 5,130.00             |          |
|          | - ทาสีน้ำอะครีลิก ทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา                    | 513.00 | ตร.ม. | 73.42        | 37,664.46 | 34.00        | 17,442.00 | 55,106.46            |          |
|          | - ค่าแรงขุดล้างสิ่งสิ่งประตุรั้วเดิม                        | 6.00   | ตร.ม. | -            | -         | 10.00        | 60.00     | 60.00                |          |
|          | - ทาสีน้ำมันประตุรั้ว                                       | 6.00   | ตร.ม. | 63.78        | 382.68    | 38.00        | 228.00    | 610.68               |          |
|          | รวมเงิน 2. งานปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   |        |       |              | 38,047.14 |              | 22,860.00 | 60,907.14            |          |
| 3        | งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดพัทลุง            |        |       |              |           |              |           |                      |          |
|          | - ค่าแรงขุดล้างสิ่งสิ่งนี้รั้วเดิม                          | 241.00 | ตร.ม. | -            | -         | 10.00        | 2,410.00  | 2,410.00             |          |
|          | - ทาสีน้ำอะครีลิก ทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา                    | 241.00 | ตร.ม. | 73.42        | 17,694.22 | 34.00        | 8,194.00  | 25,888.22            |          |
|          | - ค่าแรงขุดล้างสิ่งสิ่งประตุรั้วเดิม                        | 3.10   | ตร.ม. | -            | -         | 10.00        | 31.00     | 31.00                |          |
|          | - ทาสีน้ำมันประตุรั้ว                                       | 3.10   | ตร.ม. | 63.78        | 197.72    | 38.00        | 117.80    | 315.52               |          |
|          | รวมเงิน 3. งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดพัทลุง |        |       |              | 17,891.94 |              | 10,752.80 | 28,644.74            |          |

อ.ร. ทุ่งเศรษฐี