แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 .....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	4,500.000	10.94	49,230.00	1.3642	14.92	67,159.56
	1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	525.000	165.58	86,929.50	1.3642	225.88	118,589.22
	1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5 ซม.	ลบ.ม.	225.000	384.73	86,564.25	1.3642	524.84	118,090.94
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,500.000	391.24	1,760,580.00	1.3642	533.72	2,401,783.23
5	2.1.2 งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร	ลบ.ม.	67.500	213.50	14,411.25	1.3642	291.25	19,659.82
6	2.1.3 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็ก Dowel	กก.	291.760	28.65	8,358.92	1.3642	39.08	11,403.23
7	2.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	84.000	166.91	14,020.44	1.3642	227.69	19,126.68
8	2.1.5 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	360.000	129.62	46,663.20	1.3642	176.82	63,657.93
9	2.1.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	750.000	55.03	41,272.50	1.3642	75.07	56,303.94
	2.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.2.1 ป้ายเตือน แบบ ต.77 ชนิดเสาปูน	ชุด	1.000	4,380.00	4,380.00	1.3642	5,975.19	5,975.19
	2.2.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	2.2.2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	176.670	290.00	51,234.30	1.3642	395.61	69,893.83
12	3. สีเทอร์โม งานตีเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
							รวมราคากลาง	2,961,056.55

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

08 พฤศจิกายน 2566 10:01:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
08 พฤศจิกายน 2566