

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ งานเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABIONS)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 15 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 แบบเลขที่ -
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	500,457.28	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	500,457.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสตางค์)	500,457.28	

ระยะทางดำเนินการ - กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธัญสินี ทองแถม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวเขมาพร ดอกกุหลาบ)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์พันธ์ สั้นเอี่ยม)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABIONS)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 15 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

หน่วยเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานวางกล่องแกเบียน							
	1.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	95.20	46.07	4,385.86	1.3642	62.85	5,983.19
	1.2 งานถมดินลูกรัง	ลบ.ม.	115.00	354.38	40,753.70	1.3642	483.45	55,596.20
	1.3 งานแผ่นโยสึงเคราะห์	ตร.ม.	278.70	15.94	4,442.48	1.3642	21.75	6,060.43
	1.4 กล่อง Gabion ขนาด 1.00x2.00x1.00 ม. ช่องขนาด 10x12 ซม.	กล่อง	130.00	588.26	76,474.29	1.3642	802.51	104,326.23
	1.5 หินใหญ่	ลบ.ม.	260.00	616.92	160,399.20	1.3642	841.60	218,816.59
2	งานทิ้งหินใหญ่							
	2.1 งานแผ่นโยสึงเคราะห์	ลบ.ม.	9.00	15.94	143.46	1.3642	21.75	195.71
	2.2 หินใหญ่	ตร.ม.	2.00	467.22	934.44	1.3642	637.38	1,274.76
3	งานวางระบายน้ำ							
	3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	1.00	46.07	46.07	1.3642	62.85	62.85
	3.2 ค่าคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.814	2,239.95	8,543.17	1.3642	3,055.74	11,654.59
	3.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 12 มม.	ตัน	0.195	27,860.87	5,432.87	1.3642	38,007.80	7,411.52
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.85	79.60	465.66	1.3642	108.59	635.25
	3.5 งานไม้แบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน	ตร.ม.	29.23	375.69	10,981.42	1.3642	512.52	14,980.85
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	9.00	15.50	139.50	1.3642	21.15	190.31
	4.2 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.	11.00	207.32	2,280.52	1.3642	282.83	3,111.09
	4.3 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	13.00	2,171.68	28,231.84	1.3642	2,962.61	38,513.88
	4.4 งานทรายถม	ลบ.ม.	30.950	461.25	14,275.69	1.3642	629.24	19,474.90
	4.5 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	1.350	2,239.95	3,023.93	1.3642	3,055.74	4,125.25
	4.6 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	9.00	40.71	366.39	1.3642	55.54	499.83

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานเรียงกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABIONS)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่ามะเตือ หมู่ที่ 15 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

หน่วยเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	งานคอนกรีตติดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	5.1 ขุดดิน	ลบ.ม.	2.00	46.07	92.14	1.3642	62.85	125.70
	5.2 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.70	2,239.95	1,567.97	1.3642	3,055.74	2,139.02
	5.3 เหล็ก 9 มม.	ตัน	0.02	28,810.85	633.84	1.3642	39,303.76	864.68
	5.4 เหล็ก 12 มม.	ตัน	0.01	27,860.87	167.17	1.3642	38,007.80	228.05
	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.84	79.60	66.86	1.3642	108.59	91.21
	5.6 งานไม้แบบพร้อมคร่าวและค้ำยัน	ตร.ม.	1.96	375.69	736.35	1.3642	512.52	1,004.53
	5.7 วัสดุยาแนวรอยต่อ (หยอดยางมะตอย)	ม.	1.72	38.64	66.46	1.3642	52.71	90.66
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
รวมค่าก่อสร้าง								500,457.28

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

367,651.28

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799