

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณรอบรั้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ประมาณราคามีวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปร.4

แผ่นที่ 1

 กรมการ

 กรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	งานปรับปรุงพื้นที่และงานย้ายต้นไม้								
1	งานปรับปรุงพื้นที่และงานย้ายต้นไม้	2,000.00	ตร.ม.	-	-	3.50	7,000.00	7,000.00	
	งานทางเดินแอสฟัลต์ติก พื้นไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.								
2	งานขุดรื้อพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น (ดินเดิม)	1,400.00	ตร.ม.	-	-	10.50	14,700.00	14,700.00	
3	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	280.00	ลบ.ม.	704.00	197,120.00	-	-	197,120.00	
4	งานพื้นที่ทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0.15	280.00	ลบ.ม.	769.00	215,320.00	-	-	215,320.00	
5	งานลาดแอสฟัลต์ที่พร้อมใช้	1,400.00	ตร.ม.	34.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
6	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	1,400.00	ตร.ม.	241.00	337,400.00	-	-	337,400.00	
7	งานตีเส้นจราจร	120.00	ตร.ม.	193.00	23,160.00	-	-	23,160.00	
	งานลาน คสล. พื้นไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.								
8	งานดินถมอัดแน่น	500.00	ลบ.ม.	120.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
9	งานลาน คสล. หนา 0.15 ม.	500.00	ตร.ม.	500.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน				1,130,600.00		21,700.00	1,152,300.00	