รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคา
ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ eb-ชพ.๔๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

.....

จ้างเหมาก่อสร้างถนนรอบอาคารที่ทำการ ส.ทล.๔ กก. ๒ บก.ทล. (ชุมพร) แขวงทางหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง โดยทำการตามแบบและรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑	๒.๒(๑) EARTH EXCAVATION	๑๓๑ CU.M.	
๒	๓.๑(๑) SOIL AGGREGATE SUBBASE	๑๓๑ CU.M.	
๓	๓.๒(๑) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	๓๔๐ CU.M.	
	SURFACE COURSES		
๔	๔.๑(๑) PRIME COAT	๒,๒๖๐ SQ.M.	
๕	๔.๔(๔) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE	๒,๒๖๐ SQ.M.	
	๕ CM. THICK (AC ๖๐-๗๐)		
๖	๕.๓(๔.๒) R.C.P CULVERTS DIA ๐.๘๐ M. CLASS ๓	๒๘ M.	
๗	๕.๓(๕.๒) R.C PIPE CULVERTS DIA ๑.๐๐ M. CLASS ๓	๓๑ M.	
๘	R.C.MANHOLES TYPE B FOR R.C.P DIA ๐.๘๐ M.	๒ EACH	
	WITH STEEL COVER		
๙	๖.๓(๘.๑) R.C. DITCH TYPE A	๔๘ M.	
๑๐	๖.๓(๑๒.๒) SIDE DITCH LINING TYPE II	๒๔๙ SQ.M.	
๑๑	๖.๑๕(๒.๑) THERMOPLASTIC PAINT	๕๕ SQ.M.	

<u>หมายเหตุ</u> ๑. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในบริเวณ พื้นที่ และเส้นทางที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างไปดำเนินการแล้วตลอดเวลา ตามแบบมาตรฐานติดตั้งป้ายจราจรในระหว่างก่อสร้าง ตามที่กำหนด

๒. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงไว้ในประกาศ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำการตอนใดกว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใดตามความจำเป็น และเพิ่มเติมตอนต้นทางหรือปลายทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้จุดที่เหมาะสมโดยปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง

๓. งานก่อสร้างโครงการนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(นายกรีธา เดชพิณ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร